

数量書

工事名： 一宮小学校中舎トイレ改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
防水		1		式					
タイル		1		式					
木工		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
解体		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般化)						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
災害防止	メッシュシート共	1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式			
小計						
(バリアフリー化)						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式			

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		防水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	50.6	m			
小計						
(バリアフリートイレ)						
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	6.6	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.6	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		木工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般ト化)						
造作材	桧 上小節 見切り W180未満	0.1	m3			
施工費	釘,金物共	1	式			
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F	50.9	m ²			
小計						
(バリアフリート化)						
造作材	桧 上小節 建具枠 W180未満	0.1	m3			
施工費	釘,金物共	1	式			
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F	6.4	m ²			
床 構造用合板張り改修仕様	特類 t=15 F	5.6	m ²			
床 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F	2.6	m ²			
床 構造用合板張り改修仕様	特類 t=9 F	5.6	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		金属					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(一般ト化)							
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	75	本				
あと施工アンカー	D13 金属系 横向打	220	本				
床点検口	600角 屋内用 密閉型貼物用 スチルス製枠 鍵有 材工共	1	か所				
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	12	か所				
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	159	m ²				
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	29.7	m ²				
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式				
面台転倒防止補強	LGS 材工共 あと施工アンカー-M10共	1	式				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	109	m ²				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360	23.5	m ²				
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式				
軽量鉄骨 天井振止め補強		1	式				
スチルス [®] イ [®]	25 (掃除具入) ヴット*2 Sか5個付 材工共	5	か所				
床見切り	SUS製 t=3.0	2.2	m				

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
(バリアフリー化)						
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	12	本			
床点検口	600角 屋内用 一般形 スチール製枠 鍵有 材工共 開口補強共	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	4.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	21.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			
面台転倒防止補強	LGS 材工共 あと施工アンカー-M10共	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	5.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360	2.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨 天井振止め補強		1	式			
床見切り	SUS製 t=3.0	1	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般仕)						
床珞外塗り	金ごてビニル系床材下地 厚50	99.7	m ²			
壁珞 リマ-セメント-スト塗り	珞面	106	m ²			
壁珞外補修塗り	t=30	1	式			
小計						
(バリアフリー仕)						
壁珞 リマ-セメント-スト塗り	珞面	1.8	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		建具					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(一般化)							
【金属製建具】							
SD-101		3	か所				
LSD-101		2	か所				
LSD-102		2	か所				
運搬取付		1	式				
【その他】							
学校用 強化型板ガラス	厚さ 4mm 平面 1.8㎡以下 ガラスとめシーリング 共	1	式				
アルミ [®] 祢新設	400*385 150穴あけ含む 材工共	8	か所				
小計							
(バリアフリー化)							
【金属製建具】							
LSD-101		1	か所				
運搬取付		1	式				
【木製建具】							

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		建具					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
WD-101		1	か所				
金物		1	式				
運搬取付		1	式				
【その他】							
学校用 強化型板ガラス	厚さ 4mm 平面 1.8㎡以下 ガラスとめシーリング 共	1	式				
アルミ ^ハ 祢新設	900*400 150穴あけ含む 材工共	1	か所				
小計							
計							

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		塗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般ト化)						
UC塗り 改修仕様 細幅物	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	21.5	m			
EP-G塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	6.9	m ²			
EP-G塗り 改修仕様	ホ-ト面 工程B種(一般) 素地ごしらえA種(新規面)	21.7	m ²			
錆止め塗装	露出鉄部	1	式			
小計						
(バリアフリート化)						
UC塗り 改修仕様 細幅物	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	13.2	m			
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1	m ²			
EP-G塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	2.1	m ²			
EP-G塗り 改修仕様	ホ-ト面 工程B種(一般) 素地ごしらえA種(新規面)	18.8	m ²			
錆止め塗装	露出鉄部	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		内外装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 張分け共 材工共	91.3	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	10.5	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=75 材工共	138	m			
ビニル幅木	高さ100	14.5	m			
ガラスウール	24k t=50	119	m ²			
化粧けい酸加シウム板張り	t=6 目地シーリング 標準色 アルミジョイント共	313	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	250	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	25.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	109	m ²			
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	23.5	m ²			
廻り縁	塩ビ製 コ型	179	m			
小計						
(バリアフリートイレ)						
フロアリングボード張り	t=15 なら	2.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		内外装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
乾式二重床		5.6	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共	4.4	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=75 材工共	6.7	m			
ビニル幅木	高さ100	7	m			
ガラスウール	24k t=50	20.4	m ²			
化粧けい酸加シム板張り	t=6 目地シーリング 標準色 アルミジョイント共	20.7	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	17.9	m ²			
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	23.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	5.6	m ²			
天井 吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	2.3	m ²			
廻り縁	塩ビ製 コ型	14	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイ)						
TB-101		2	か所			
TB-102		2	か所			
TB-103		2	か所			
TB-104		2	か所			
TB-105		1	か所			
TB-106		1	か所			
TB-107		1	か所			
TB-108		1	か所			
TB-109		3	か所			
TB-110		1	か所			
トイレ入 運搬取付		1	式			
ホ° ストフォーム面台	t=20 W=120 材工共	11.1	m			
ホ° ストフォーム面台	t=20 W=190 材工共	1.4	m			
ホ° ストフォーム面台	t=20 W=200 材工共	3.8	m			

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ホ°フォーム面台	t=20 W=230 材工共	1.6	m			
ホ°フォーム面台	t=20 W=260 材工共	4.9	m			
ホ°フォーム面台	t=20 W=310 材工共	2.5	m			
ビ°クトグラ	アクリル板t5+t3 200×200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	10	か所			
棚板	W=200 L=800 ホ°り合板フラッシュ ステンレス°ラケット共	1	か所			
棚板	W=200 L=900 ホ°り合板フラッシュ ステンレス°ラケット共	12	か所			
棚板	W=200 L=940 ホ°り合板フラッシュ ステンレス°ラケット共	1	か所			
掃除具入れ	内部金物含む	1	か所			
手摺	塩ビ製 34	3.4	m			
姿鏡	400×1400 t5 耐食仕様 材工共	8	か所			
開口制限スツパ°-	材工共	6	か所			
小計						
(バ°リアフリートイレ)						
ホ°フォーム面台	t=20 W=260 材工共	3.3	m			
ビ°クトグラ	アクリル板t5+t3 200×200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビクサイン	扉カッティングシート張り 120×120	2	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		解体					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(一般ト化)							
カッター入れ	コンクリト面	116	m				
カッター入れ	タイル面	2.3	m				
コンクリト撤去	鉄筋切断共 コンクリトブレカ 集積共 タイル,下地ト除外共	7.2	m ³				
CB撤去	コンクリトブレカ 集積共 タイル,下地ト除外共	21.1	m ³				
壁タイル撤去	下地ト除外共 集積共	3.1	m ²				
ビニル床シート撤去	【レバール37スハト含有建材】 集積共	19.9	m ²				
ビニル幅木撤去	【レバール37スハト含有建材】 集積共	9.6	m				
床マンホール点検口撤去	集積共	1	か所				
天井合板・ボード撤去	【レバール37スハト含有建材】 一重張り 集積共 塩ビ廻り縁共	102	m ²				
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共 塩ビ廻り縁共	24.2	m ²				
天井下地撤去	集積共	126	m ²				
天井点検口撤去	集積共	2	か所				
アルミハシ撤去	t=3.0 集積共	1.2	m ²				
テラゾーブロック撤去	100×60 集積共	1	m ²				

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
テラゾ-ブ-ロック撤去	140×30 集積共	1.3	m ²			
テラゾ-ブ-ロック撤去	210×30 集積共	1.9	m ²			
テラゾ-ブ-ロック撤去	230×30 集積共	5.9	m ²			
ステンス流し撤去	1865×500 集積共 面台含む	4	か所			
ステンス流し撤去	3000×500 集積共 面台含む	1	か所			
ステンス流し撤去	540×400 集積共 面台含む	1	か所			
SD-1撤去	集積共 枠含む	3	か所			
AD-2撤去	集積共 枠含む	2	か所			
アコーディオンカーテン撤去	集積共	1	か所			
トイレ-ス撤去	【レール375× スト含有建材】 集積共	105	m ²			
トイレ-ス扉撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	38.1	m ²			
ガラス撤去	集積共	1.1	m ²			
小計						
(バリアフリートイレ)						
カット-入れ	コンクリート面	2.7	m			

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具周囲はつり	集積共	3.7	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共 E/L外共	0.2	m ³			
ビニル幅木撤去	【レバール375ｽﾀ含有建材】 集積共	5.6	m			
フローリング撤去	t=15 集積共	8.2	m ²			
フロー合板撤去	t=12 集積共	8.2	m ²			
鋼製床組撤去	集積共	5.9	m ²			
床マンホール点検口撤去	集積共	1	か所			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共 塩ビ廻り縁共	7.9	m ²			
天井下地撤去	集積共	7.9	m ²			
アルミ襖撤去	t=3.0 集積共	0.4	m ²			
木製一部家具撤去	集積共	1	か所			
AD-1撤去	集積共	1	か所			
ガラス撤去	集積共	4.9	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

一宮小学校中舎トイレ改修		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般ト化)						
発生材運搬	石綿含有建材共	1	式			
発生材処分	石綿含有建材共	1	式			
発生材処分	有価物処分	1	式			
小計						
(バリアフリート化)						
発生材運搬	石綿含有建材共	1	式			
発生材処分	石綿含有建材共	1	式			
発生材処分	有価物処分	1	式			
小計						
計						