

# 数量書

工事名： 高須小学校中舎・南東舎トイレ改修電気設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

## 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





## 電気設備工事 細目別内訳

中舎		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	7	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	10	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	11	個			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	63	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	139	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	7	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	39	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	12	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	9	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	39	個			
熱線センサー付スイッチ	親器8A - 広角検知形	6	個			



## 電気設備工事 細目別内訳

中舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-16 いんぺい	6	m			
EM-1E電線(PF管内)	2.0mm × 1本	9	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	93	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	83	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C 露出 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	20	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	11	個			
熱線センサー付スイッチ	親器8A - 広角検知形	12	個			
熱線センサー付スイッチ	子器DC12V - 広角検知形	14	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (抜止め) 125V	6	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地端子付) 125V	5	個			
コンセントタップ撤去	2P15Ax2	2	個			







## 電気設備工事 細目別内訳

南東舎		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<一般化>						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ピット・天井	25	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ピット・天井	65	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
熱線センサー付スイッチ	親器8A - 広角検知形	3	個			
熱線センサー付スイッチ	子器DC12V - 広角検知形	8	個			
熱線センサー付スイッチ	子器1A 換気扇連動	2	個			
操作ユニット	1回路用	2	個			
電源接続	換気扇	4	か所			
L-1盤 改修		1	面			
照明器具	図示A	9	個			
照明器具	図示B	21	個			

## 電気設備工事 細目別内訳

南東舎		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 取外し再取付	図示a	1	個			
小計						
<バリアフリー化>						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
600Vボリェン絶縁 耐燃性ボリェンシ- ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			
600Vボリェン絶縁 耐燃性ボリェンシ- ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	4	m			
600Vボリェン絶縁 耐燃性ボリェンシ- ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
600Vボリェン絶縁 耐燃性ボリェンシ- ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	2	m			
600Vボリェン絶縁 耐燃性ボリェンシ- ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	11	m			
600Vボリェン絶縁 耐燃性ボリェンシ- ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
金属製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナ-ボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			



## 電気設備工事 細目別内訳

南東舎		誘導支援設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<ハリアリト化>						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナホックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナホックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ヒット・天井	16	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C ヒット・天井	76	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C FEP内(PF・CD)	4	m			



## 電気設備工事 細目別内訳

南東舎		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	36	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	44	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	34	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	16	個			
熱線センサー付スイッチ	親器8A - - 広角検知形	6	個			
熱線センサー付スイッチ	子器DC12V - - 広角検知形	6	個			
操作ユニット	1回路用	6	個			
照明器具撤去	図示a HF32Wx1 富士型 再利用しない	10	個			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	11	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5C ビット・天井	76	m			
非常警報用押釦スイッチ		2	個			
復帰ボタン		2	個			





