内装仕上表

位置	室名	床	基準FLからのレベル mm	幅木	(Hmm)	壁	(塗装)	見切縁	天井	(塗装)	天井高(mm)(FL+)	本工事に含むもの
地下1階	運転手控室	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,850	壁面金物補強
	配車室	コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	消火ポンプ室	FLP-4		FLP-4	200	ロックウール吹付	—	—	グラスウールボード	—	スラブ下	機械基礎
		コンクリート直均し				コンクリート打放し C種						
	工作室	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	ロックウール吹付	EP	V	デッキプレート現し	—	スラブ下	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	料金所	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,550	壁面金物補強
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	排煙排気ファン室	FLP-4		FLP-4	200	ロックウール吹付	—	—	グラスウールボード	—	スラブ下	機械基礎
		コンクリート直均し				コンクリート打放し C種						
	排気ファン室1,2,3	FLP-4		FLP-4	200	ロックウール吹付	—	—	グラスウールボード	—	スラブ下	機械基礎
		コンクリート直均し				コンクリート打放し C種						
	駐車場・車路	FLP-4		FLP-4		コンクリート打放し A種	EP	—	デッキスラブ現し	—	スラブ下	常温型トラフィックペイント
	公用車庫駐車スペース	コンクリート直均し		コンクリート直均し		押出成形セメント板	EP					カーブミラー、コーナーガード
												排水溝
	スロープ(東側、西側)	コンクリート真空直押え	—	FLP-4	200	コンクリート打放し A種	EP	—	デッキスラブ現し	—	スラブ下	常温型トラフィックペイント
		リング仕上げ		コンクリート直均し		押出成形セメント板	EP					カーブミラー、コーナーガード
												排水溝
	EVピット						—	—	—	—	—	タラップ
		コンクリート直均し										
								内装仕上表				
	EVホール1,2	ビニル床シート(VS-1)		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,850	階数表示　フロア案内
						軽量鉄骨下地						
	WC	ビニル床シート		ステンレス	60	シージングせっこうボード	EP-G	V	けい酸カルシウム板	EP-G	2,400	手すり
		コンクリート直均し				せっこうボード						
	配車室西ドライエリア	コンクリートコテ押え				下地金物見出し		DP-U	コンクリート打放し	CWP		
	ドライエリア7											
1階	風除室-1,2,3,4,5	モルタル研ぎ出し		ステンレス	60	せっこうボード	EP	AL	外部用ロックウール化粧吸音板	EP-G	3,400	注意喚起・誘導用床材
		沓拭マット				軽量鉄骨下地		A-BE				衝突防止マーク・防護柵
		コンクリート直均し										飛散防止フィルム張り
	エントランスホール	モルタル研ぎ出し		ビニル	60	せっこうボード	EP		ロックウール化粧吸音板		3,400	注意喚起・誘導用床材
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地			(一部木ルーバー)			グレーチング(空調吹出し)
								V				
	市民ロビー	フローリング		—		せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		3,400	注意喚起・誘導用床材 総合受付カウンター
	廊下1-3	フリーアクセスフロア (H=290)				軽量鉄骨下地						廊下1-3はコンクリート直均しの上、断熱シート
		コンクリート直均し　断熱シート				一部木製化粧パネル(廊下1-3)						
	執務スペース1,2,3,4	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		3,400	ブラインド・ブラインドボックス
	情報公開センター・書庫	フリーアクセスフロア (H=290)				軽量鉄骨下地						
	・面接室	コンクリート直均し 断熱シート				スチールパーティション						
	多目的室	フローリング		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		3,400	ブラインド・ブラインドボックス
		木軸嵩上げ (H=290)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し 断熱シート										
	廊下1-5・1-6・1-8・1-9	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,680	
		コンクリート直均し		(廊下1-9)	(300)	軽量鉄骨下地						
	廊下1-1・1-2・1-4・1-7	フローリング		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		3,400	
		モルタル嵩上げH=40				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				一部木壁(廊下1-1)						
	コンビニ	コンクリート直均し	-190			せっこうボード	素地		せっこうボード	素地	3,400	
						軽量鉄骨下地						
	当直室	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,500	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						壁面金物補強
	WC	ビニル床シートVS-2		ステンレス	60	シージングせっこうボード	EP-G	V	けい酸カルシウム板	EP-G	2,500	手すり
		コンクリート直均し				せっこうボード						
						軽量鉄骨下地						
	守衛室	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,500	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
						軽量鉄骨下地						壁面金物補強
	更衣室1,2	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,500	カーテン　・カーテンレール
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						ブラインド・ブラインドボックス
						スチールパーティション						姿見・壁面金物補強
	集密書庫	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	3,400	ブラインド・ブラインドボックス
		木軸嵩上げ(H=290)				軽量鉄骨下地						集密書架
		コンクリート直均し										
	金融機関	ビニルタイルA		ビニル	60	クロス-A		V	化粧せっこうボード	—	2,700	ブラインドボックス
	・前室・女子更衣室	(女子更衣室：タイルカーペット)				(商談室：不燃土佐漆喰)					(書庫:3,000)	壁面金物補強
	・食堂兼会議室・書庫・商談室	(商談室：フローリング)										
	待合コーナー	フローリング		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板	—	3,400	
		モルタル研ぎ出し				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	ATMコーナー	フローリング		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板	—	3,400	
						軽量鉄骨下地						
	ゴミ庫	FLP-1		FLP-1	200	ALC			デッキスラブ現し	—	スラブ下	地流し
		押えコンクリート金ゴテ仕上げ				ECP			ロックウール吹付			
				モルタル下地の上エフクフルボ防水		型枠打放						グレーチング、排水目皿(設備工事)
	倉庫A	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	デッキスラブ現し	—	スラブ下	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	控室1・2	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,500	洗面化粧台(下台のみ)
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						ライニング

位置	室名	床	基準FLからのレベル mm	幅木	(Hmm)	壁	(塗装)	見切縁	天井	(塗装)	天井高(mm)(FL+)	本工事に含むもの
	応接室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		3,400	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=290)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	相談室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		3,400	
		フリーアクセスフロア (H=290)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し　断熱シート				スチールパーティション						
	更衣室3,4	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		3,400	姿見
		フリーアクセスフロア (H=290)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し　断熱シート				スチールパーティション						カーテンレール
	書庫(保険医療課(国保))	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		3,400	
		フリーアクセスフロア (H=290)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し 断熱シート				スチールパーティション						
	交流ﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ1,2,3	タイルカーペットB-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		3,400	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=290)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し 断熱シート				スチールパーティション						
	湯沸室-3	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	シージングせっこうボード	EP-G	V	化粧せっこうボード	—	2,700	流し台、吊戸棚
		コンクリート直均し				せっこうボード						
						軽量鉄骨下地						
	自販機コーナー	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,300	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
2階	執務スペース1,2,3	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	ブラインド・ブラインドボックス
	就労支援窓口	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
						一部木製化粧パネル(執務スペース1)						
	廊下2-2,3・2-5	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
						一部木製化粧パネル(廊下2-2,3)						
	書庫室-1	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	ブラインド・ブラインドボックス
	書庫 (各課共通)	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	書庫室-2	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	ブラインド・ブラインドボックス
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
						スチールパーティション						
	交流ﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ1,3	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	交流ﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ2	タイルカーペットB-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	応接室	タイルカーペットB-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	
	福祉事務所長室	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	相談室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	
	応接室	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
	固定資産評価審査委員室	コンクリート直均し				スチールパーティション						
	面接室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	会議室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	書庫(健康福祉部)	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	
	会議室(健康福祉部)	木軸嵩上げ (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	風除室	人工フローリング (テラス)		ステンレス	60	ガラススクリーン			ロックウール化粧吸音板	EP-G	2,725	注意喚起・誘導用床材
		沓拭きマット										衝突防止マーク・防護柵
		コンクリート直均し、塗膜防水-1										飛散防止フィルム張り
	食堂	ビニルタイルA-2		ビニル	60	クロス-A		V	ロックウール化粧吸音板		2,800	
		木軸嵩上げ(H=100)				せっこうボード						天井・壁目地はシール打ちすること
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	厨房	塗床	100	塗床立上げ	170	けい酸カルシウム板	EP-G	V	けい酸カルシウム板	EP-G	2,600	
		嵩上げコンクリート直均し				シージングボード						
		AS防水				軽量鉄骨下地						
	食品庫	ビニル床シートVS-2	100	ビニル	60	せっこうボード	EP-G	V	化粧せっこうボード		2,600	
		嵩上げコンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
		AS防水										
	事務所	ビニル床シートVS-2	100	ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,600	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	WC	ビニル床シートVS-2	100	ビニル	60	せっこうボード	EP-G	V	化粧せっこうボード		2,600	ブース
		嵩上げコンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
		AS防水										
	中央監視室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,800	
		フリーアクセスフロア(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	屋内テラス	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	
	廊下2-1・2-4・2-6	コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	更衣室1,2	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP-G	V	化粧せっこうボード		2,800	姿見
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	集密書庫	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,800	ブラインド・ブラインドボックス
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						集密書架
		コンクリート直均し										
	休憩コーナー(湯沸室2)	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード・シージングせっこうボード	EP-G	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	流し台・吊戸棚
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
						パーティション						
	書庫(各課共通)	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,800	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						

着工	平成 28年 6.25		
竣工	令和 元年 11.30		
監理		監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体	
施工		施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体	

完成図　意-23

日建・上田特定設計委託業務共同企業体

高知市都市建設部公共建築課					
担当	担当	係長	課長補佐	副参事	課長

高知市新庁舎建設工事

仕上表-2

意 3－2

NO. 0－140004－B