内装仕上表

位置	室名	床	基準FLからのレベル	幅木	(Hmm)	壁	(塗装)	見切縁	天井	(塗装)	天井高(mm)(FL+)	本工事に含むもの
5階	執務スペース1~6	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(3,5,6のみ)						
	交流ﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ1~4	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	応接室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	会議室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	書庫	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	更衣室1,2	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	集密書庫	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						集密書架
		コンクリート直均し										
	廊下5-1,2,3,4	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(2はなし)						
	廊下5-5,6	タイルカーペットB-1,2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	屋外機置場	押えコンクリート		—		ALC	AG	—	デッキプレート現し		スラブ下	
		アスファルト外断熱防水										
		塗膜防水-1										
	湯沸し室	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	シージングせっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	EP-G	2,700	流し台・吊戸棚
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						水切り：SUS
		コンクリート直均し				スチールパーティション						流し前・キッチンパネル
	更衣室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										

内装仕上表

位置	室名	床	基準FLからのレベル	幅木	(Hmm)	壁	(塗装)	見切縁	天井	(塗装)	天井高(mm)(FL+)	本工事に含むもの
6階	会議室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	電話室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	更衣室1,2	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	カーテンレール
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						姿見
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	人事課会議室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	備蓄倉庫	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	倉庫	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	機械室	FLP-3	-100	FLP-3	200	グラスウールボード	—	—	ロックウール吹付	—	スラブ下	機械基礎
		コンクリート直均し				ﾛｯｸｳｰﾙ吹付せっこうボード						ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞは外壁面は除く
						ALC						
	大会議室 ・研修室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	可動間仕切、ブラインド
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						ブラインドボックス
		コンクリート直均し				スライディングウォール						スクリーンボックス
	人材育成	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
	面談室	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	応接室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	厚生会室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	健康管理室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	発電機室	コンクリート直均し	-100	耐油性塗床防水	50	グラスウールボード	—	—	デッキプレート現し	—	スラブ下	機械基礎(H=300)
		耐油性塗床防水		防油堤内:P防水	130	ALCの上ロックウール吹付け						
		防油堤内：P防水				ALC素地						ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞは外壁面は除く
	MDF室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,700	
		フリーアクセスフロア(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	サーバー室	タイルカーペットB-1	+100	ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,600	
		フリーアクセスフロア(H=200)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	電気室1,2	コンクリート直均し FLP-3		FLP-3	60	グラスウールボード	—	—	デッキプレート現し	—	スラブ下	
				ソフト巾木		ボード素地			ロックウール吹付			
						軽量鉄骨下地						ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞは外壁面は除く
	廊下6-1,4	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,700	
		一部フリーアクセスフロア(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	廊下6-2,3	タイルカーペットB-1,2のみ一部B-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード	—	2,700	
		フリーアクセスフロア(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	廊下6-5	タイルカーペットB-1,2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						ブラインド・ブラインドボックス
	仮眠室1,2	畳	+100	畳寄せ		せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		ネダフォームH=45		踏込：ビニル	60	軽量鉄骨下地						
		踏込：タイルカーペットB-1										上り框：緑甲板
	洗面1,2	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ライニング（天端：SUS HL）
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						化粧鏡
	US	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ユニットシャワー
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						姿見
	集密書庫	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						集密書架
		コンクリート直均し										
	情報政策課	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
	情報政策課(業者)	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						

着工	平成 28年 6月25日		
竣工	令和 元年 11月30日		
監理		監理 日建・上田特定監理業務等共同企業体	
施工		施工 大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体	

完成図 意-25

日建・上田特定設計委託業務共同企業体

高知市都市建設部公共建築課					
担当	担当	係長	課長補佐	副参事	課長

高知市新庁舎建設工事

仕上表-4

意 3 － 4

NO. 0－140004－B