項目		建築	電気	空調	衛生				別途	備考
共通	工事用電力・上下水道・ガス引込工事	○	○	○	○					
	工事用電力・上下水道・ガス料金（引込負担金・基本料金を含む）	○	○	○	○					使用工事別
	本設電力引込工事		○							引込負担金は別途
	本設上水引込工事									引込済
	本設下水引込工事				○					関連工事別 引込負担金は別途
	本設ガス引込工事				○					引込負担金は別途
	本設受電後引渡までの電力基本料金	○								試運転用も含む
	本設後引渡までの上水基本料金	○								試運転用も含む
	本設後引渡までの下水基本料金	○								試運転用も含む
	本設後引渡までのガス基本料金	○								試運転用も含む
	本設後引渡までの電力・上下水道・ガス使用料金	○	○	○	○					各工事別 試運転用も含む
	電話本設引込工事		○							引込負担金は別途
	工事上の各種申請届出費用	○	○	○	○					各工事別
	既存上下水道･ガス管撤去	○								
機械基礎	コンクリート機械基礎（仕上げ含む）	○								
	同上アンカーボルト・箱入れ・埋込み		○	○	○					各工事別
躯体貫通	地中梁の連通管・通気管・人通孔・補強	○								
	S・SRC造梁貫通鋼管スリーブ・補強	○								
	RC造梁貫通スリーブ	○	○	○	○					各工事別
	同上補強（100mmφを超えるもの）	○								
	床・壁の貫通スリーブ・箱入れ	○	○	○	○					各工事別
	同上補強（長辺150mm角を超えるもの）	○								
	各貫通孔あけ箇所の孔埋め・補修	○	○	○	○					各工事別
躯体以外の開口・貫通	（工場製作間仕切）開口・取付枠・補強	○								
	（現場製作間仕切）開口・取付枠・補強	○								
	間仕切壁開口部の孔埋め・補修	○	○	○	○					各工事別
	天井付各種器具の開口・取付枠・補強	○								
	壁・床の直付各種器具取付枠・補強	○	○	○	○					各工事別
	ブロック・れんがの設備機器取付用開口・取付枠・補強	○								
	ALCパネル・押出成形セメント板・穴あきPCパネルの壁開口・補強	○								
点検口ガラリ	外壁取付けガラリ	○								
	同上接続用アングル・防鳥ネット・ホッパー	○								
	チャンバーボックス （接続アングルとも）	○								
	レタンガラリ	○								
	ドアガラリ	○								
	点検口（天井・床）	○								
	点検口（壁）	○								
排水工事	敷地内雨水排水工事	○								
	屋内雨水排水工事	○								
	敷地内汚水・雑排水工事				○					
	屋内汚水・雑排水工事				○					
	敷地外本管への接続	○			○					最終排水桝以降 設計図による
	RC造ガソリン・グリストラップ一式	○								

項目		建築	電気	空調	衛生				別途	備考
	ガソリン・グリストラップ（既製品）	○								
	地下二重壁内排水目皿・排水管	○								
便所・浴室湯沸室等	浴槽･浴室ユニット･ユニットトイレ･ユニットシャワー･洗濯機パン･シャワーカーテン	○								付属品一式を含む
	同上ダクト工事			○						
	同上一次側電気配管配線		○							
	同上給排水管接続				○					
	流し台・吊り戸棚・フード・洗面化粧台	○								
	同上下地補強	○								
	同上給排水管接続				○					
	フードへのダクト接続			○						
	陶製流し				○					
	電気湯沸器（配管接続とも）				○					
	同上一次側電気配管・配線		○							
	棚・小便器隔て板（陶製の既製品）	○								
	同上下地補強	○								
	化粧鏡・棚・小便器隔て板・握り棒（前記以外のもの）･手摺	○			○					設計図による
	ハンドドライヤー				○					
	同上電源		○							
ピット マンホール・水槽等	電気室･発電機室･機械室･厨房のピットふた	○								
	湧水・汚水ピット・RC造各種水槽	○								
	同上用防水・マンホール・タラップ一式	○								
	液面電極棒取付座・液面電極棒取付け		○	○	○					各工事別
	各種満減水警報		○							
	同上電気配管配線		○							
	同上オーバーフロー・通気管取付け				○					
	埋設オイルタンクの外郭・マンホール	○								砂詰めとも
	同上用本体注油口・他付属品一式		○							
	屋内マンホールの躯体・錆鉄ふた	○								
	屋内マンホールの化粧ふた	○								
	屋外マンホールの躯体・錆鉄ふた	○	○		○					各工事別
	屋外マンホールの化粧ふた	○	○		○					設計図による 仕上材取付けは建築
設備工事等	電動機・同据付け			○	○					各工事別
	一般制御盤･電動機端子までの電気配管配線		○							
	機器付属制御盤・二次側電気配管・配線			○	○					各工事別
	各種機器の接地工事（冷凍機・ボイラー・パッケージ・ポンプユニットも含む）		○							
	冷凍機・冷温水発生機ボイラー・パッケージ等の遠隔操作用・故障警報用リレー端子の取付け			○	○					各工事別
	同上より監視盤までの電気配管配線		○							
	空調用自動制御機器･自動制御盤･同取付け調整			○						
	同上間の電気配管配線			○						
	空調用自動制御盤への一次側電源配管配線		○							
	同上より中央監視盤までの通信配管配線		○							

項目		建築	電気	空調	衛生				別途	備考
	ガス漏れ警報器・受信盤・同電気配管配線		○							
	ガス緊急遮断弁				○					
	同上用受信盤・電気配管配線		○							
	機械警備用センサー・同配線								○	
	同上用配管		○							
	機械警備監視盤								○	
	センサー取付用裏箱（扉・枠とも）		○							
	電話用配管・端子盤		○							
	同上配線・端子		○							
	PBX・電話機		○							
	ウェザーカバー・ベントキャップ	○		○	○					設計図による
	LAN用配管		○							
	同上配線・機器								○	
防災消火設備等	消火栓ボックス				○					
	同上起動用押しボタン・表示灯・電話		○							
	消火ポンプ制御盤（起動リレーとも）				○					
	同上制御盤までの一次側配管配線		○							
	同上以降の二次側配管配線結線				○					
	ガス系消火用機器・同取付け				○					
	同上用制御盤・電気配管配線				○					
	同上用制御盤への電源送り		○							
	同上より火災受信盤・制御盤までの電気配管配線		○							
	泡消火起動用圧力スイッチ				○					
	同上制御盤（ポンプユニット）				○					
	同上用電源工事		○							
	防災監視盤までの配管配線		○							
	排煙窓手動開放装置リミットスイッチ	○								
	同上より防災監視盤までの配管配線結線		○							
特定防火設備等	防火戸･防火シャッター･防火防煙シャッター･可動式防煙垂れ壁･建具･付属金物自動閉鎖（開放）装置･作動確認スイッチ･操作スイッチ	○								
	同上連動制御器・電源・予備電源・煙感知器・上記機器間防災盤までの電気配管配線		○							
	シャッター操作ボタン・マグネットスイッチ間の二次側配管配線結線	○								
自動ドア開閉装置	駆動装置・感知装置	○								
	同上間の配管・配線	○								
	同上電源用一次側配管・配線		○							
	同上入退室管理装置への接続		○							
昇降機設備	昇降路・機械室の築造	○								
	昇降路内ピット防水･点検用タラップ	○								
	各階出入口穴あけ・同補強	○								
	出入口三方枠取付用下地鉄骨設置	○								S造の場合
	出入口扉・三方枠･同取付		○							
	枠回り埋戻し・同補修		○							
	軌条・中間ビーム・ブラケット他昇降路内の鋼製部材一式	○								

項目		建築	電気	空調	衛生				別途	備考
	天井フック取付け	○								
	ホール押しボタン・インジケーター・鋼索等のコンクリート穴あけ	○								
	昇降路・ピット内保守用コンセント		○							
	電源盤への一次側電気工事		○							
	電源盤・以降の二次側電気工事		○							
	昇降かご内スピーカー・インターホン用配管（昇降路内）		○							
	同上用配管（上記以外）		○							
	同上用配線		○							
	運行監視盤・同配線		○							
	同上用配管（昇降路内）		○							
	同上用配管（上記以外）		○							
	かご内換気設備		○							
	昇降機工事着手前の昇降路の清掃	○								
	昇降機工事着手後の昇降路の清掃		○							
厨房設備	厨房機器類の製作・取付け				○					
	同上給排水管・ガス管				○					
	同上電源コンセント・配管配線		○							
	フード取付け・ダクト接続			○						
その他	避雷設備・同接地工事		○							
	造成工事	○								
	植栽工事	○								
	植込み部客土	○								
	植栽用潅水工事	○			○					潅水設備へは、 バルブ止めまで衛生工事
	同上　給水供給				○					
	植栽用散水設備				○					
	外部照明器具		○							
	同上　配管配線		○							
	舗装工事	○								
	路面標示	○								
	屋外階段	○								
	擁壁	○								
	サイン工事	○								
	同上一次側配管配線		○							
	大形サイン取付用下地補強	○								
	ブラインド	○	○							
	同上一次側配管配線		○							
	ブラインドボックス・カーテンボックス	○								
	カーテンレール	○								
	カーテン	○								
	消火器								○	
	同上設置用ボックス	○								
	注意喚起用･誘導用床材	○								

着工	平成 28年 6 25	. .	
竣工	令和 元年 11 30	. .	
監理		. .	監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体
		. .	
施工		. .	施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体
		. .	

完成図　意-16

日建・上田特定設計委託業務共同企業体

高知市都市建設部公共建築課					
担当	担当	係長	課長補佐	副参事	課長

高知市新庁舎建設工事

工事区分表

意　1 － 14

NO. 0－140004－B