内装仕上表

位置	室名	床	基準FLからのレベル mm	幅木	(Hmm)	壁	(塗装)	見切縁	天井	(塗装)	天井高(mm)(FL+)	本工事に含むもの
3階	執務スペース1,2	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	交流ﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ1,2	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	書庫室・母子保健課	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	応接室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	相談室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	会議室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
	書庫室	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
	母子健康相談室	コンクリート直均し				スチールパーティション						
	入札室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
	入札控室・閲覧室	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						ブラインド・ブラインドボックス
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	議会事務局	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	更衣室1,2	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	カーテン，姿見
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						ブラインド・ブラインドボックス
						スチールパーティション						
	授乳室1,2	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,500	洗面カウンター・ミニキッチン
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						鏡
												ブラインド・ブラインドボックス
	議場	カーペット+フェルト		木製	60	GWボードの上ガラスクロス貼り		V	ロックウール化粧吸音板	EP	2,700	天井照明器具
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地					一部上がり天井3,000	造作家具
						木リブ						
						(平成12年建設省告示1439号を適用)						
	親子傍聴席	タイルカーペットB-1	+160	ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,860	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	調整室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	控えコーナー	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	受付ロビー	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP		アルミルーバーH=200		2,500	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	待合ロビー	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,500	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	議長室	タイルカーペットA		木製	60	クロス-A		V	ロックウール化粧吸音板		2,700	カーテン・カーテンボックス
	副議長室	フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	第一応接室	タイルカーペットA		木製	60	クロス-A		木製	ロックウール化粧吸音板		2,700	カーテン・カーテンボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	第二応接室	タイルカーペットA		木製	60	クロス-A		木製	ロックウール化粧吸音板		2,700	カーテン・カーテンボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	図書室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	MWC3-3	ビニル床シートVS-1		ステンレス	60	粘着剤付き塩化ビニルシート		V	ロックウール化粧吸音板		2,300	洗面カウンター、化粧鏡、
		コンクリート直均し				けい酸カルシウム板					一部2,600	ブース、汚垂石、姿見、手すり
						軽量鉄骨下地						
	WWC3-3	ビニル床シートVS-1		ステンレス	60	粘着剤付き塩化ビニルシート		V	ロックウール化粧吸音板		2,300	洗面カウンター、化粧鏡、
		コンクリート直均し				けい酸カルシウム板					一部2,600	ブース、　　姿見、手すり
						軽量鉄骨下地						
	湯沸室-3	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	シージングせっこうボード	EP-G	V	化粧せっこうボード	—	2,700	流し台、吊戸棚
		コンクリート直均し				せっこうボード						
						軽量鉄骨下地						
	議員控室1~5	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
	第1,第2,第3,第4委員会室	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										天井：排煙トップライト(第3・第4委員会議室)
	更衣室1,2	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	カーテン、姿見
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						ブラインド・ブラインドボックス
	廊下3-1	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP		デッキスラブ現し		スラブ下	折上げ天井
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地			(一部アルミルーバー)			
		コンクリート直均し										
	廊下3-2~3-4・3-7	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	廊下3-9	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,600	天井：排煙トップライト
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	廊下3-10	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,600	天井：排煙トップライト
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	廊下3-11	タイルカーペットB-1		ビニル	60			V	ロックウール化粧吸音板		2,500	
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード	EP					
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	湯沸室-1	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	シージングせっこうボード	EP-G	V	けい酸カルシウム板	EP-G	2,700	流し台、吊戸棚
		コンクリート直均し				せっこうボード						
						軽量鉄骨下地						

内装仕上表

位置	室名	床	基準FLからのレベル mm	幅木	(Hmm)	壁	(塗装)	見切縁	天井	(塗装)	天井高(mm)(FL+)	本工事に含むもの
	廊下3-5,6	タイルカーペットB-1,B-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	廊下3-8	タイルカーペットB-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						壁付手摺
	集密書庫	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		木軸嵩上げ(H=100)構造用合板				軽量鉄骨下地						集密書架
		コンクリート直均し										
4階	総務課	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
	審査及び受付スペース	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	執務スペース2~5	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	交流ﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ1,2,3	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション(1,2のみ)						
	応接室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	会議室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	財政査定室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	市長室	タイルカーペットA+アンダーレイシート		木製	60	クロス-A		V	ロックウール化粧吸音板		2,700	カーテン
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	副市長室-1,2	タイルカーペットA+アンダーレイシート		木製	60	クロス-A		V	ロックウール化粧吸音板		2,700	カーテン
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	情報処理室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	庁議室	タイルカーペットA		木製	60	クロス-A		V	ロックウール化粧吸音板		2,700	カーテン
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	WC(市長室)	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	クロス-A		V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		木軸嵩上げ(H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						ライニング：人大
	湯沸室-3	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	クロス-A			ロックウール化粧吸音板		2,500	流し台、吊戸棚
		木軸嵩上げ(H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						水切：SUS
	秘書市長公室	タイルカーペットB-1		木製	60	クロス-A		V	ロックウール化粧吸音板		2,700	ピクチャーレール
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	受付ロビー	タイルカーペットB-1		木製	60	クロス-A		V	ロックウール化粧吸音板		2,700	受付カウンター
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						ピクチャーレール
	特別応接室	カーペットA		木製	60	クロス-A		V	ロックウール化粧吸音板		2,700	カーテン・カーテンボックス
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	応接控室1,2	タイルカーペットA		木製	60	クロス-A		木製	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	記者室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード		V	化粧せっこうボード		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										
	相談室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード		V	化粧せっこうボード		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	外部監査人室	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード		V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
						軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	更衣・更衣室1,2	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	姿見
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し										カーテンレール
	集密書庫	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
		木軸嵩上げ(H=100)				軽量鉄骨下地						集密書架
		コンクリート直均し										
	廊下4-1,2	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						ピクチャーレール・飾り棚
		コンクリート直均し										
	廊下4-3	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	
		フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	廊下4-4	タイルカーペットB-1,2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	屋外機置場	押えコンクリート		—		押出成形セメント板	DP-U	—	けい酸カルシウム板	EP-G	2,700	
		アスファルト外断熱防水										
	行政改革推進課	タイルカーペットB-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	ブラインド・ブラインドボックス
	例規集　閲覧コーナー	フリーアクセスフロア (H=100)				軽量鉄骨下地						(行政改革推進課のみ)
		コンクリート直均し				スチールパーティション						
	更衣(市長室)	タイルカーペットB-1		ビニル	60	クロス-A	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	姿見・ライニング：人第
		木軸嵩上げ(H=100)				せっこうボード						
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	休憩室	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	シージングせっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード		2,700	流し台、吊戸棚
		コンクリート直均し				せっこうボード　軽量鉄骨下地						
						スチールパーティション						

着工	平成 28年 6月25		
竣工	令和 元年 11月30		
監理		監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体	
施工		施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体	

完成図　意-24

日建・上田特定設計委託業務共同企業体

高知市都市建設部公共建築課					
担当	担当	係長	課長補佐	副参事	課長

高知市新庁舎建設工事

仕上表-3

意 3－3

NO. 0－140004－B