共通事項

a. 本表は本工事に用いる内外装仕上げを一括して表す。各一覧表・材料表に記載の符号等は、本表以外の設計図にも適用する。
b. 仕上表備考欄に不とあるものは、壁・天井仕上下地共不燃材とする。準とあるものは、壁・天井仕上を準不燃材とする。特記なき限り不とする。
c. コンクリートとコンクリートブロックまたはALCパネル及び軽鉄下地との壁取合部には化粧目地を設ける。
目地材は※塩ビ製　・　　、目地幅は※10mm　・　　mmとする。
d. 天井下地は軽量鉄骨下地とする。
e. 床仕上げがビニルタイル・ビニルシートや塗り床等の場合の下地は、コンクリート金ごて仕上げとする。
f. 「一部木ルーバー」「一部木壁」は本範囲図を参照

塗装一覧表

符号	名称	符号	名称
SOP	合成樹脂調合ペイント塗り	U-BE	1液形ウレタン樹脂焼付け塗り
CL	クリヤラッカー塗り	F-BE	ふっ素樹脂焼付け塗り
NAD	アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	A-BE	アクリル樹脂焼付け塗り
		FUC	ふっ素樹脂クリヤー塗り
DP-U	ウレタン樹脂耐候性塗料塗り	DPC	耐候性クリヤー塗装塗り(ステンレス面)
DP-AS	アクリルシリコン樹脂耐候性塗料塗り		
DP-F	ふっ素樹脂耐候性塗料塗り	DPC	耐候性クリヤー塗装塗り(コンクリート面)
		CWP	コンクリート面撥水剤塗り
EP-G	つや有合成樹脂エマルションペイント塗り		
EP	合成樹脂エマルションペイント塗り	FP	耐火塗料塗り
EP-T	合成樹脂エマルション模様塗料塗り		
		TXE	タールエポキシ樹脂塗料塗り
UC	ウレタン樹脂ワニス塗り	U-M	ウレタン樹脂塗料塗り鏡面仕上げ
WP	木材保護塗料塗り	DPH-U	重防食ウレタン樹脂耐候性塗料塗り
MP	マスチック塗材塗り	DPH-F	重防食ふっ素樹脂耐候性塗料塗り
		ATP	水性抗菌塗料塗り
		HRP	耐熱塗料塗り
OS	オイルステイン塗り	ZP	溶融亜鉛めっきの上、りん酸処理
OC	オイルフィニッシュ仕上げ		
LE	ラッカーエナメル塗り		

仕上材符号一覧表

	符号	名称		符号	名称
床・壁・天井	RC直	コンクリート直均し(金ごて)	床・壁・天井	GB-F	強化せっこうボード
	RC-A(化	コンクリート化粧打放し仕上げ		GB-L	せっこうラスボード
	RC-A	コンクリート打放仕上げ		GB-NC	不燃積層せっこうボード
		(標仕 表6.2.4 A種)		GB-H	普通硬質せっこうボード
	RC-B	コンクリート打放仕上げ		KGB	火山性ガラス質複合板 (VSボード)
		(標仕 表6.2.4 B種)		F	フレキシブル板
	RC-C	コンクリート打放しのまま		NF	軟質フレキシブル板
		(標仕 表6.2.4 C種)		FK	繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板)タイプ2
	CB	コンクリートブロック		FK-P	穴あきけい酸カルシウム板
	ALC	ＡＬＣパネル		WB	木質系セメント板
	穴PC	穴あきＰＣパネル		MDF	ミディアムデンシティファイバーボード
	ECP	押出成形セメント板		SGB	スラグせっこう板
	PC	プレキャストコンクリート		C	クロス
	LGS	軽量鉄骨下地		VC	ビニルクロス
	VT	ビニル床タイル			
	RT	ゴム床タイル	幅木	V	ビニル幅木
	VS	複層ビニル床シート		W	木製幅木
	TC	タイルカーペット		VS	ビニル床シート立上げ幅木
	CP	カーペット			
	RW吹付け	吹付けロックウール	見切	AL	アルミ見切縁
	GW	グラスウールガラスクロス付ボタン押え		V	ビニル製見切縁
	TB	テラゾブロック		W	木製廻り縁
				SUS	ステンレス見切縁
	DR	ロックウール化粧吸音板			
	溝DR	溝付ロックウール化粧吸音板	防水	A防水	アスファルト外断熱防水
				改A防水	改質アスファルトシート防水
	GB-R	せっこうボード		S防水	合成高分子系ルーフィングシート防水
	GB-P	吸音用穴あきせっこうボード		U防水	ウレタンゴム系塗膜防水
	GB-D	化粧せっこうボード		P防水	ポリマーセメント系塗膜防水
	GB-S	シージングせっこうボード		C防水	セメント系防水

防火材料一覧表

区分	材料の名称・規格	認定番号	区分	材料の名称・規格	認定番号
不燃材料	繊維強化セメント板 (スレートボード・フレキシブル板 パーライト板)	NM-8576	不燃材料	紙製壁紙 繊維製壁紙 無機質製壁紙 (下地・法定不燃材料、金属せっこうボードを除く。直張り)	NM-**** NM-**** NM-****
	繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板) タイプ2 t5mm以上	NM-8578			
	化粧繊維強化セメント板	NM-8577			
	せっこうボード t12.5、15mm	NM-8619			
	不燃積層せっこうボード t9.5mm	NM-8613	準不燃材料	せっこうボード 9.5mm	QM-9828
	化粧せっこうボード t12.5mm	NM-8614 NM-0127		化粧せっこうボード 9.5mm	QM-9824
				シージングせっこうボード 9.5mm	QM-9826
	強化せっこうボード t12.5、15、18、21、25mm	NM-8615		木片セメント板	QM-****
				木毛セメント板	QM-****
	普通硬質せっこうボード	NM-9645 NM-1139		紙製壁紙 繊維製壁紙	QM-**** QM-****
	ロックウール化粧吸音板	NM-8599		プラスチック製(塩化ビニル)壁紙	QM-****
	吹付けロックウール ｔ１０mm以上	NM-8601		無機質製壁紙(不燃材料) (下地・法定不燃材料、金属せっこうボードを除く。直張り)	QM-**** ＊無機質壁紙は金属下地を含む
	グラスウール保温板	NM-8605			
	グラスウール化粧保温板	NM-8606			
	ALCパネル	NM-****			
	押出成形セメント板	NM-9252			
	塗料塗装/不燃材料 (下地・法定不燃材)	NM-8585			
	仕上塗材/不燃材料 (下地・法定不燃材)	NM-8572			
	火山性ガラス質複合板 (VSボード)	NM-1220 NM-1221			

材料表

注)カタログ記載の定価は材料価格、税抜価格とする。

	名称 (符号・呼び名)	品種・規格・寸法・仕上げの形状など	備考 (カタログ定価など)
防水	ｱｽﾌｧﾙﾄ外断熱防水(屋根)	B1-3 断熱材t30 押えコンクリート伸縮目地切	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ外断熱防水 (ピロティ床・外構床)	A-3 断熱材t30 押えコンクリート伸縮目地切	
	塗膜防水-1	ウレタン系密着型複合塗膜防水 トップコート指定色	
	P防水-1 (水槽)	ポリマーセメント系塗膜防水 (耐薬・耐食用)	
	P防水-2 (EVピット)	ポリマーセメント系塗膜防水 (耐水圧用防水層)	
	U防水-2	ウレタン系塗膜防水	トップコート指定色
	U防水-3	1成分形ｳﾚﾀﾝ樹脂+超速硬化高機能ｶﾞﾗｽﾛｰﾌ樹脂t3.0 3.4kg/㎡	
	U防水-4	複合塗膜防水露出外断熱工法(断熱材:A種押出工法ｶﾞﾗｽﾛｰﾌｼｰﾄ保護板3種t35)	
	U防水-5	ウレタンゴム系塗膜防水 X-2	
断熱	発泡ウレタン	吹付硬質ウレタンフォームt30	~~躯部外壁側は断熱材の上、防火コート~~
	断熱材-2	ポリステレンフォーム保温板	
	断熱材-3	半湿式岩綿吹付t25	
	断熱材-4	吹付硬質ウレタンフォームt30の上有機質砂壁状塗料塗り (パーライト系天井用吹付材3mm)	
	断熱シート	床下地調整材シートt4.0mm	定価 1,740円/㎡程度
床	タイルカーペットA	t9.0mm	定価15,200円/㎡程度
	タイルカーペットB	t6.5mm	定価 7,400円/㎡程度
	タイルカーペットC	t8.5mm	定価12,500円/㎡程度
	カーペット	ウイルトン	定価25,800円/㎡程度
	ビニルタイルA	コンポジションビニル床タイル	定価 1,800円/㎡程度
	ビニルタイルB	複層ビニル床タイルFT t3.0mm	定価 8,400円/㎡程度
	ビニル床シート	発泡複層ビニル床シート	定価 5,300円/㎡程度
	ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ (H-100)	500x500 H100　3,000Nタイプ けい酸カルシウム板 + 鋼板	
	ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ (H-300)	500x500 H300　3,000Nタイプ けい酸カルシウム板 + 鋼板	
	木軸黒上げ (H-100) -1	3,000Nタイプ	
	FLP-1	溶剤形アクリル樹脂系コーティング工法	ABC商会(カラートップH)
	FLP-2	溶剤形ウレタン樹脂系防滑工法(~~特注色~~・黒)厨房・ゴミ庫	
	FLP-3	水性エポキシ樹脂系防塵塗料	ABC商会(ケミクリートEP)
	FLP-4	ケイ酸塩系無機質コンクリート表面強化材	ABC商会(シリケードハードナーJP)
	塗床	耐油性塗床防水	
	フローリング	高知県産スギ集成材　圧密工法　UC	
	~~モルタル研ぎ出し~~	~~コンクリート表面研磨化粧仕上~~	
	~~天然木フローリング~~	~~高知県産スギ材　UC~~	
	デッキ材(テラス部)	再生木ウッドデッキ材	
壁	木リブ	高知県産スギ材　縦張り(t30)　UC	
	粘着剤付塩化ビニルシート	~~下地がケイ酸カルシウム板の場合、目地巻き込みタイプとする~~	
	クロス-A	繊維系壁紙	
	石灰石	割り肌仕上 t150程度	
	DPC	ふっ素樹脂クリア塗り(耐候性クリア塗装着色顔料塗り)	
	複層塗材E	ゆず肌　ローラー工法	
	~~防水コート~~	~~有機質砂壁状吹付塗り(不燃材料)3mm~~	
	環境対応塗装	植物油ベース自然塗料　内装用クリア塗装	
天井	木ルーバー	高知県産スギ集成材	
外装	目隠しルーバー	アルミ製、ハンガーランナー工法	受水槽置場詳細図参照
	スチールルーバー	スチール製、溶融亜鉛メッキの上DP-U	屋外機置場矩計図参照
	押出成形セメント板ルーバー	詳細図参照	
	押出成形セメント板	フラットパネルt60	
	水溶性シリカコーティング	(CMP)水性シリカ及び水性フッ素樹脂	
	ピーリング工法	コンクリート表面溶剤によるパターン外壁	5種類のパターンを見込むこと
	木製方立	高知県産スギ集成材　UC	
その他	沓拭きマット	アルミ型材+塩ビ製(ステンレス枠付)	
	ブラインド	手動横型アルミ製(スラット幅35)操作コードはワンコントロール方式	
	電動ロールスクリーン	大型電動垂直降下型	
	SUS細目グレーチング	ステンレス製　隙間6mm、滑り止め模様付、歩行用	
	中継ドレン	たて引き用 打込型 塗膜防水用　(TD150×150用)	
	防鳥ネット	ポリエチレンヨリ線ネット 400dX36本	
	~~防虫ネット~~	~~ポリプロピレン　16メッシュ　黒色~~	
	区画線	(トラフィックペイント)3種1号溶融型	
	ユニットシャワー	水栓、シャワーヘッド、折戸、照明、換気器具、タオル掛け	定価240,000円程度
	ステンレス地流し	詳細図参照	
	消火器ボックス(埋込型)	全埋込扉付きスチール製 (地上26ヵ所)	定価29,000円程度
	消火器ボックス(床置型)	ステンレス製ヘアライン　ゴムベース付(地上115台、地下15台)	定価23,500円程度
	押込式　ボラード	詳細図参照	
	~~点字鋲~~	~~ステンレス製ヘアライン+強化樹脂イエロー~~	
	花崗岩(巾木)	山西黒　水磨き仕上げt50	
	汚垂石	~~結晶化ガラス~~=　TOTO　薄型陶器タイル	
	~~吸水土嚢~~	~~海水対応 200枚~~	
	非常用進入口表示	進入反射ステッカー	

内装仕上表

位置	室名	床	基準FLからのレベル mm	幅木	(Hmm)	壁	(塗装)	見切縁	天井	(塗装)	天井高(mm) (FL+)	本工事に含むもの
共通	階段-1	フローリング (B1F～2F)				せっこうボード	EP	V	段裏	SOP	5,430	
		タイルカーペットB-2(2F～6F)				軽量鉄骨下地			コンクリート打放し B種	－	(最上階)	
	階段-2	タイルカーペットB-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板	SOP	5,430	
						軽量鉄骨下地					(最上階)	
	階段-3,4	ビニルタイルA-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	化粧せっこうボード(階段-3)		4,935	
						軽量鉄骨下地			ロックウール化粧吸音板(階段-4)			
	吹抜階段	フローリング									5,200	鉄骨は塗装
	階段-A	モルタル洗い出しPC床版									5,200	
	階段-B	FLP-3		溶融亜鉛メッキ縞鋼板		せっこうボード	EP		外部用岩綿吸音板			
		モルタル金コテ押え				軽量鉄骨下地						
	PS	FLP-4		FLP-4	200	せっこうボード現し	－		デッキプレート現し	－	スラブ下	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
	EPS	FLP-4	－100	FLP-4	200	ロックウール吹付	－		デッキプレート現し	－	スラブ下	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
						ALCパネル現し						
	DS	FLP-4	－100	FLP-4	100	せっこうボード	－		デッキプレート現し	－	スラブ下	
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
						ECPパネル等現し						
	MR1-1～6-5	FLP-4	－100	FLP-1	100	グラスウールボード	－	－	デッキプレート現し	－	スラブ下	機械基礎
		コンクリート直均し				せっこうボード ロックウール吹付						ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞは外壁面は除く
						軽量鉄骨下地						
	湯沸室-1	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	シージングせっこうボード	EP-G	V	けい酸カルシウム板(1階～4階)	EP-G	2,500	流し台、吊戸棚
		コンクリート直均し				せっこうボード			化粧せっこうボード(5階,6階)			
						軽量鉄骨下地						
	湯沸室-2	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	シージングせっこうボード	EP-G	V	化粧せっこうボード		2,500	
		コンクリート直均し				せっこうボード						流し台、吊戸棚
						軽量鉄骨下地						
	倉庫	ビニル床シートVS-2		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	デッキプレート現し		スラブ下	壁面金物補強(地下1階)
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
						シージングせっこうボード(4階,5階)						
	EVホール1	フローリング(1F)		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		1階:3,400	階数表示、フロア案内
		タイルカーペット(2F～6F)		木巾木	60	軽量鉄骨下地					2階:2,800	
		コンクリート直均し									3階~6階:2,700	
	EVホール2	ビニル床シートVS-1(1F)		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		1階:3,400	階数表示、フロア案内、
		タイルカーペット(2F～6F)		木巾木	60	軽量鉄骨下地					2階:2,800	
		コンクリート直均し									3階~6階:2,700	
	MWC(1,2,3,4,5,6)-1	ビニル床シートVS-1		ステンレス	60	粘着剤付き塩化ビニルシート		V	ロックウール化粧吸音板		2,500	洗面カウンター、化粧鏡、
		コンクリート直均し				けい酸カルシウム板						ブース、汚垂石、姿見、手すり
						軽量鉄骨下地						帽子掛けロングタイプ
	WWC(1,2,3,4,5,6)-1	ビニル床シートVS-1		ステンレス	60	粘着剤付き塩化ビニルシート		V	ロックウール化粧吸音板		2,500	洗面カウンター、化粧鏡、
		コンクリート直均し				けい酸カルシウム板						ブース、小物入れ、姿見、手すり
						軽量鉄骨下地						帽子掛けロングタイプ
	HMWC(1,2,3,4,5,6)-1	ビニル床シートVS-1		ステンレス	60	粘着剤付き塩化ビニルシート		V	ロックウール化粧吸音板		2,500	化粧鏡、
		コンクリート直均し				けい酸カルシウム板						ベビーシート、姿見、手すり
						軽量鉄骨下地						ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼｰﾄ、ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ、ｺｰﾄ掛け
	HWWC(1,2,3,4,5,6)-1	ビニル床シートVS-1		ステンレス	60	粘着剤付き塩化ビニルシート		V	ロックウール化粧吸音板		2,500	化粧鏡、
		コンクリート直均し				けい酸カルシウム板						ベビーシート、姿見、手すり
						軽量鉄骨下地						ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼｰﾄ、ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ、ｺｰﾄ掛け
	MWC(1,2,3,4,5)-2	ビニル床シートVS-1		ステンレス	60	目地巾6シール		V	化粧せっこうボード		2,500	洗面カウンター、化粧鏡、
		コンクリート直均し				化粧けい酸カルシウム板						ブース、汚垂石、姿見、手すり
						軽量鉄骨下地						
	WWC(1,2,3,4,5)-2	ビニル床シートVS-1		ステンレス	60	目地巾6シール		V	化粧せっこうボード		2,500	洗面カウンター、化粧鏡、
		コンクリート直均し				化粧けい酸カルシウム板						ブース、　姿見、手すり
	HWC(1,2,3,4,5)-2	ビニル床シートVS-1		ステンレス	60	目地巾6シール		V	化粧せっこうボード		2,500	洗面カウンター、化粧鏡、
		コンクリート直均し				化粧けい酸カルシウム板						ベビーシート、姿見、手すり
	休憩室	ビニル床シートVS-1		ビニル	60	せっこうボード	EP	V	ロックウール化粧吸音板		2,700	流し台、吊戸棚、ライニング
		コンクリート直均し				軽量鉄骨下地						
						シージングせっこうボード						

着工	平成 28年 6月25日		特記なき限りFL±0
竣工	令和 元年 11月30日		
監理		監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体	
施工		施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体	

完成図　意-22

日建・上田特定設計委託業務共同企業体

高知市都市建設部公共建築課					
担当	担当	係長	課長補佐	副参事	課長

高知市新庁舎建設工事

仕上共通事項・仕上表-1

意 3－1

NO. 0－140004－B