サイン工事特記事項

1. 総記

本設計図書は、サインリスト・特記事項・サインキープラン・意匠図から成る。

2. 表示基準

サインキープラン・意匠図は、サインリスト中の Code記号 により示す。

書体
- 和文書体　欧文との文字組の容易さも考慮し、新ゴ Light・新ゴ Regularを使用する。
- 欧文書体　標準書体は Myriad Regular・Myriad Semiboldを使用する。

和文表記基準
固有の施設名称等は原則として正式名称を使用する。
例外 ： 表示面の繁雑化を防ぐために、明快に理解される範囲で、省略できる部分を省略してもよい。アルファベットによる名称が慣用化されている場合には、それを用いてもよい。

欧文表記基準
原則として、固有名詞の部分はローマ字で、普通名詞の部分は英訳によって表記する。
但し、慣用上固有名詞と普通名詞に切り離せない場合は、普通名詞の部分も含めてローマ字による表記とする。ローマ字の表記はヘボン式とする。

その他
種名については国際化への対応を考慮し、和文・欧文併せて表記するものとする。

3. 表示要素のレイアウト

表示デザインは文字･ピクトグラム･フロア平面等の要素を下記の点を考慮して決定する。
1.視認性の良さ
2.表示板としての美しさ
具体的には＜文字の大きさ＞と＜余白の確保＞、＜表示板における表示要素のプロポーション＞を考慮し、指針を提示する。

文字の大きさ　サインに使用する文字の文字高については最低10mmとする。(サイン図面内の室名表示のみ、例外として3.5mmとする。)

文字高の最低基準寸法

情報の種類	文字高		左記の和文の判読距離
	和文	欧文	
案内図	10mm～	6mm～	1.7m～

4. 関連法規、官公署その他への手続きなど

1. 建築基準法、消防法、広告物条例その他関係する法令・指針を事前確認のうえ、必要に応じて受注者が官庁打ち合せを行いこれを厳守する。
2. サインは、「電気設備技術基準、内線規定及び配線規定」（資源エネルギー庁）に適合するように 施行する。

5. 材料及び工法

1. 材料は、全て形状正しく、有害なきず、歪びなどのない新品を使用すること。
2. 材料の種類、品質、形状、寸法、色調、仕上げなどは設計図による。設計図に記載がない場合は中等品とする。
3. 鋼材及び鋼板は、JIS規格品とし、構造部材は構造用材料を使用する。
4. 外部用に用いる鋼材で設計図に記載のない場合は、JIS H 8641（溶融亜鉛メッキ）2種HDZ35以上の表面処理を施す
5. 見え掛りとなる鋼材、鋼板類は原則として塗装を施す。外部はフッ素樹脂焼付塗装、屋内はアクリル樹脂焼付塗装またはポリエステル粉体塗装を標準とする。
6. アルミニウム合金板はJIS H 4000、アルミニウム押出し型材はJIS H 4100により、それぞれ強度及び表面処理に応じた材質のものとする。
7. 設計図に記載のないステンレスの種別は SUS304とする。
8. ガラスはJIS規格品とし、厚さ5mmを超える強化ガラスは、金敷ヒートソークテスト合格品とする。
9. すべてのガラス取付け用材料は、見本を提出し監督職員の承諾を受ける。
10. 外部に用いる粘着シート類は、十分な耐候性能（5年間の暴露に対して色の変化、ひび割れ、剥れを生じない）を有するものとする。
11. 屋外に設置するサイン及び照明など設備類の取付け下地材は、ステンレス製とし、工事概要書の設計条件を考慮して、十分な強度をもつ部材を見込む。

6. その他

1. サインの設置に際し、設置箇所(あるいは最寄りの箇所)に、紙面出力による文字の大きさ等の視認性の確認を行う。

○館名書体

高知市役所
Kochi City Office

○一般書体

タイトル… ご案内 総合案内 市民税課 会議室 キッズスペース
本　文… どなたでもご利用ください。
英字･数字… ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz 0123456789

○ピクトグラム

高知市新庁舎サイン工事

Kochi City Office Sign Plan

OUTSIDE SIGNS

CODE	SIGN TITLE	SIGN TYPE	LIGHT	TOTAL	外構	B1	NOTE
~~O-1~~	~~シンボルマークサイン~~	~~壁付~~		~~1~~	~~1~~		~~数量位置打ち合わせのうえ決定~~
~~O-2~~	~~館名文字サイン~~	~~壁付~~		~~-~~	~~-~~		
~~O-3~~	~~自立館名サイン~~	~~自立~~		~~1~~	~~1~~		~~既存サイン移設~~
~~O-4~~	~~市内･敷地案内サイン~~	~~自立~~	~~○~~	~~-~~			
~~O-5~~	~~情報ボードサイン~~	~~自立~~	~~○~~	~~-~~			
O-6	地下駐車場入口サイン	自立		3	3		
O-7	専用駐車場サイン	置式		2	1	1	
O-8	駐輪場サイン	壁付		6	6		
O-9a	歩行者誘導サイン	自立		2	2		
O-9b	歩行者誘導サイン	壁付･シート貼		10	9		1(守衛室)
O-10	スロープ案内サイン	壁付		2	2		
O-11	免震建築物表示	壁付		5	5		
~~O-12~~	~~インターホン表示~~	~~壁付~~		~~1~~	~~1~~		
O-13	高さ制限	壁付		2	2		
~~O-14a~~	~~地下駐車場誘導サイン-Type-A~~	~~天吊~~		~~6~~		~~6~~	
~~O-14b~~	~~地下駐車場誘導サイン-Type-A~~	~~天吊~~					
~~O-15~~	~~地下駐車場誘導サイン-Type-B~~	~~天吊~~					
O-16	地下駐車場誘導サイン-Type-C	壁面シート貼		13		13	
~~O-17a~~	~~駐車場利用案内サイン(掲名案内)~~	~~壁付~~		~~-~~			
O-17b	駐車場利用案内サイン(情報ボード)	壁付		2		2	
O-18	ゾーンサイン	壁付		88		88	
O-19	誘導サイン	壁付		-		-	
~~O-20~~	~~注意書サイン~~	~~自立~~		~~1~~	~~1~~		

INSIDE SIGNS

CODE	SIGN TITLE	SIGN TYPE	TOTAL	B1	1F	2F	3F	4F	5F	6F	NOTE
P-1	エントランスサイン	扉シート貼	10	1	8	1					
P-2	自動扉注意サイン	扉シート貼･建具付	10								自動扉に施工
P-3	衝突防止サイン	ガラス面シート貼	250								腰壁のないガラス面に施工
P-4	扉サイン	扉シート貼	34								押引扉に施工
P-5	総合案内カウンターサイン	壁付･カウンター付	1		1						
P-6	総合案内サイン-Type A	壁付	1		1						
P-7	総合案内サイン-Type B	自立	3		1	1	1				
~~P-8~~	~~市内案内サイン~~	~~壁付~~									
P-9	窓口サイン-Type A	天吊	58		14	10	11	9	14		
P-10-1	窓口サイン-Type B	置式	130		20	34	23	13	33		
P-10-2	窓口サイン-Type C	カウンターパーテーション引っ掛け式	76								数量意匠図の通り
P-11	時間外受付サイン	壁付	1		1						
P-12	EV前案内サイン	壁付	14	2	2	2	2	2	2	2	
P-13	EV内案内サイン	壁付	4								
P-14a	フロア案内サイン-Type A	壁付	10		3	1	1	2	1	2	
~~P-14b~~	~~フロア案内サイン-Type A~~	~~壁付~~	~~2~~		~~2~~						
P-14c	フロア案内サイン-Type A	壁付	1		1						
P-14d	フロア案内サイン-Type A	壁付	2		1	1					
P-14e	フロア案内サイン-Type A	壁付	1					1			
~~P-15~~	~~フロア案内サイン-Type B~~	~~自立~~	~~1~~			~~1~~					
P-16	ピクトサイン-Type A	天吊	9		5	2	2				
P-17	ピクトサイン-Type B	突出	25		4	4	7	4	4	2	
P-18	ピクトサイン-Type C	壁付	24		4	4	6	4	4	2	
P-19	ピクトサイン-Type D	扉シート貼	19		3	3	5	3	3	2	
P-20a	ブロックサイン-TypeA	壁付	21		7	1	2	7		4	
P-20b	ブロックサイン-TypeB	天吊	13			1	2	6		4	
P-21	室名サイン-Type A	壁付	114		7	20	44	18	12	13	
P-22	室名サイン-Type B	壁付	-								
P-23	職場サイン	壁付	5				5				
~~P-24~~	~~職場内市章サイン~~	~~壁付~~	~~1~~				~~1~~				
P-25	国旗･市旗サイン	天吊	2				2				
~~P-26~~	~~議員出席表サイン~~	~~壁付~~	~~-~~								
P-27	情報ボード	壁付	6		5		1				
P-28a	誘導サイン-Type A-1	天吊	11		1	2	2	2	2	2	
P-28b	誘導サイン-Type A-2	シート貼	9		2	2	2	1	1	1	
P-29	誘導サイン-Type B	壁付･シート貼	20		4	3	8	2	2	1	
~~P-30~~	~~店舗サイン~~	~~扉シート貼~~									
~~P-31~~	~~記載カウンターサイン~~	~~カウンター付~~									
P-32	展示パネル	自立	7								納品のみ(可動式のため 設置位置は 施主様による)
P-33	案内スタンド	可動スタンド	10								納品のみ(可動式のため 設置位置は 施主様による)
T-1	発券機案内サイン	置式	3								
T-2	記載台サイン	備品付	41								
~~T-3~~	~~ATMコーナーサイン~~	~~壁付~~	~~-~~								
T-4	水飲み場サイン	壁付	1								
	ガラスフィルム	ガラス面シート貼	162㎡								
	職席番号札	シート貼	34								

BACKYARD SIGNS

CODE	SIGN TITLE	SIGN TYPE	TOTAL	B1	1F	2F	3F	4F	5F	6F	NOTE
B-1	BY室名サイン-Type A	扉シート貼	121	6	20	36	23	15	14	7	
B-2	BY室名サイン-Type B	扉シート貼	157	10	16	18	31	27	26	29	
B-3	BYピクトサイン	扉シート貼	31		8	4	5	3	4	7	
B-4	進入禁止サイン	扉シート貼	14	1	5	6	1	1			
B-5	階段室階数表示	扉シート貼	9	1	2	1	2	1	1	1	
B-6	避難経路図	壁付	6		1	1	1	1	1	1	
B-7	消火栓サイン	設備シート貼	210								
B-8	階段室踊り場階数表示	壁付	12		2	2	2	2	2	2	
B-9	手摺点字表示	手摺シート貼	308								
B-10	注意案内サイン	壁付	-								
B-11	免震建築物サイン	壁付	-								
~~B-12~~	~~ゴミ箱表示~~	~~設備シート貼~~	~~-~~								~~ゴミ箱数(給湯･湯沸に各室1セット見込む)こととする)~~
~~B-13~~	~~管理番号~~	~~扉シート貼~~	~~69~~		~~20~~	~~13~~	~~12~~	~~6~~	~~8~~	~~10~~	

着工	平成 28年 6 25	. .	
竣工	令和 元年 11 30	. .	
監理		. .	監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体
		. .	
施工		. .	施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体
		. .	

完成図　意-167

日建・上田特定設計委託業務共同企業体

高知市都市建設部公共建築課					
担当	担当	係長	課長補佐	副参事	課長

高知市新庁舎建設工事

サインリスト・特記事項

意　13 － 1

NO. 0－140004－B