

数量書

工事名： 吉原公民館旧本館等解体工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
解体工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

解体工事 細目別内訳

吉原公民館旧本館等		解体撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【躯体】						
コンクリート解体	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共 WC腰壁・屋根スラブ・旧本館内部立上 ・スラブ等	5.5	m ³			
CB撤去	コンクリートブレカ 集積共 旧本館・便所棟	7.1	m ³			
鉄骨建物 上屋解体		247	m ²			
木造建物 上屋解体	旧本館増築部	8.6	m ²			
木造建物 上屋解体	滅菌室 軒高2.0m	2.3	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	52.4	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	5.4	m			
アンカーボルト頭部・鉄筋・鉄骨切断	錆止め塗装共	1	式			
水抜き穴（機械はつり）	100～150mm 100mm	11	か所			
【外装】						
屋根ALC板撤去	厚50	289	m ²			
屋根シート防水撤去	厚1.2 スポンジシート共	289	m ²			
在来防水押え金物撤去	アルミ L-100×50程度	58.7	m			
屋根瓦棒葺き撤去	GL鋼板 厚0.4	11.8	m ²			

解体工事 細目別内訳

吉原公民館旧本館等		解体撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
野地板撤去	刃合板 厚12	11.8	m ²			
ルーフ葺撤去	厚0.5	37.4	m ²			
大波スレト撤去	厚0.5 石綿含有	6.5	m ²			
珪藻土防水撤去	集積共	17.8	m ²			
小波鉄板撤去	外壁(発泡材共)+屋根	13	m ²			
軒天ケイ酸カルシウム板撤去	厚6 石綿含有	49.1	m ²			
天井下地撤去	木製	49.1	m ²			
外壁角波カ-鉄板撤去		210	m ²			
外壁木製胴縁撤去	腰CB部分	56.5	m ²			
小波スレト撤去	石綿含有	20.9	m ²			
破風板撤去	木製 30×260	71.2	m			
軒どい撤去	塩ビ 前高150 受け金物共	46.2	m			
軒どい撤去	鋼板製 前高150 W=200 受け金物共	3.7	m			
軒どい撤去	塩ビ 半丸100/2 受け金物共	7	m			
たてどい撤去	VP 100 集積共 掴み金物共	28.5	m			

解体工事 細目別内訳

吉原公民館旧本館等		解体撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
たてどい撤去	VP 60+ 75管 集積共 掴み金物共	9.4	m			
【内装】						
床組撤去	ころばし 集積共	157	m ²			
床組撤去	つか立て 集積共	27.1	m ²			
床下地板撤去	ツツ合板 t=9,t=12 集積共	180	m ²			
床・縁甲板 707A ^レ 撤去	集積共	161	m ²			
スタイロフォーム撤去	厚25 アルミ箔共	157	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	12	枚			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	3.3	m ²			
木造軸組解体	胴縁別途	98.5	m ²			
木製幅木撤去	集積共	44.3	m			
壁下地撤去	胴縁 集積共	513	m ²			
壁 シンク t=6+有 孔シンク t=5.5撤去	集積共	148	m ²			
壁 ヲシロ ^レ t=5.5 撤去	集積共	56.6	m ²			
壁 ホリ合板 t=3 撤去	集積共	11.5	m ²			

解体工事 細目別内訳

吉原公民館旧本館等		解体撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 石膏ボード t=7 撤去	石膏共 集積共	38.6	m ²			
壁タイル撤去	下地珪外共 集積共	21.2	m ²			
壁 ケイカル板 t=6 撤去	石綿含有 集積共	27.4	m ²			
ルキプル 石膏ボード 撤去	石綿含有	2.3	m ²			
柱型見付枠撤去	珪 45×240	30.6	m			
軽天下地撤去	集積共	249	m ²			
天井 化粧石膏ボード t=9 撤去	集積共	207	m ²			
天井 珪外ボード t=4 撤去	集積共	12.3	m ²			
天井 ケイカル板 t=6 撤去	石綿含有 集積共	27.2	m ²			
天井バースリブ 撤去		2.5	m ²			
カーテンボックス撤去	木製 200×150	20.6	m			
カーテンボックス撤去	木製 120×120	3.4	m			
【建具】						
金属製建具撤去		91.3	m ²			
鋼製建具撤去		2.3	m ²			

解体工事 細目別内訳

吉原公民館旧本館等		解体撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具撤去		39.6	m ²			
トランプース撤去	木製フロッピー	7.7	m ²			
ガラス撤去	集積共	85.4	m ²			
【ユニット】						
木製下足入撤去	W1800 × D330 × H1200	1	か所			
ステンス手洗い撤去	W1620 × D450 × H500	1	か所			
ステンス流し台撤去	W1800 × D550 × H800	2	か所			
ステンス流し台撤去	W1200 × D550 × H800	1	か所			
ステンスカース台撤去	W700 × D550 × H620	1	か所			
ステンスカース台撤去	W900 × D550 × H620	1	か所			
ステンス作業台撤去	W900 × D600 × H800	1	か所			
ステンス作業台撤去	W1100 × D550 × H800	1	か所			
吊戸棚撤去	W900 × D370 × H500	3	か所			
引き分け幕撤去	W9500 × H3800 天井吊レール共	1	か所			
暗幕撤去	W4000 × H3000 カーテンレール共	4	か所			

解体工事 細目別内訳

吉原公民館旧本館等		解体撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
暗幕撤去	W1800×H1200 カーテンール共	2	か所				
暗幕撤去	W1800×H3000 カーテンール共	2	か所				
暗幕撤去	W2000×H2100 カーテンール共	1	か所				
ホ°ハ°ス撤去		1	か所				
鏡撤去		1	か所				
人研流し撤去	L=2200	1	か所				
人研流し撤去	L=930	1	か所				
【浄化槽】							
根切り	総掘り 法付オ°ンカット	58	m3				
浄化槽撤去	FRP槽 分離ばっ気型65人槽 掘削共 土留め・埋戻し別途 配管切断, キャッ°止め共	1	か所				
上部・底版RCスラブ 撤去	t=200 W2.9×L3.7m程度	4.3	m3				
鋼矢板設置	都市型ハ°イ°ロハ°工法 存置 矢板切断共	1	式				
埋戻し(B種)	発生土	58	m3				
埋戻し(B種)	場内仮置き土	10.8	m3				
整地(真砂土)	H=100 表層安定剤 1.2kg/m ² 共	32.8	m ²				

解体工事 細目別内訳

吉原公民館旧本館等		解体撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備】						
電気設備撤去	照明・配線・配管等含む	1	式			
【機械設備】						
機械設備撤去	衛生器具・配管含む	1	式			
ボイラー撤去	W700×D430×H1230	1	か所			
温水循環ポンプ撤去	W250×D250×H350	1	か所			
膨張タンク撤去	W400×D300×H400	1	か所			
瞬間湯沸し器撤去	5号	1	か所			
温水管撤去	床暖房用ポリエチレン 外径27	480	m			
温水保温管撤去	外径27 グラスウール保温	24	m			
排気筒撤去	SUS 120	6	m			
浄化槽ポンプ撤去		1	か所			
滅菌器機類撤去	濾過装置 2台 (φ400 H=730) 薬液タンク(80L)ポンプ付	1	式			
【改修】						
仕切弁 (管端防食用)	5K(ねじ・給水用) 25A	2	個			

解体工事 細目別内訳

吉原公民館旧本館等		整地処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和便器跡補修	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	4	か所			
盛土(B種)	場内仮置き土	6.3	m3			
積み込み	場内仮置き土	49.5	m3			
土工機械運搬		1	式			
建設発生土運搬		1	式			
建設発生土処分		1	式			
計						