

数量書

工事名： くろしおアリーナ25mプール天井照明設備等改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
25mプール		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

25mプール									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1			式				
拡声設備		1			式				
撤去工事		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

電気設備工事 細目別内訳

25mプール		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	23	m			
プルボックス SS-V形 防水 (硬質ビニル 製)	200 × 200 × 200	12	個			
プルボックス SS-V形 防水 (硬質ビニル 製)	200 × 200 × 150	8	個			
プルボックス SS-V形 防水 (硬質ビニル 製)	150 × 150 × 100	26	個			
LED照明器具	プール用投光器 落下防止ワイヤ・クリップ・取付ボルト ・ゴムシート共	23	個			
照明用取付金具	(SUS) 指定色塗装 落下防止ワイヤ・クリップ・取付ボルト共	13	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

25mプール		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	72	m			
金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17) 拡張用等	34	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	106	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	58	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	9	m			
樹脂製丸形露出ボックス	16 2方出	1	個			
樹脂製丸形露出ボックス	16 3方出	5	個			
ボックス SS-V形 防水 (硬質ビニル製)	200 × 200 × 150	1	個			
ワットホーンスピーカ	10W L級 スピーカステイ・落下防止ワイヤ・クリップ・取付ボルト共	6	個			
機械はつり(ダイヤブントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 28mm	1	か所			
防火貫通処理	28	1	か所			
移動式足場	ローリングタワー 2段	1	式			
火災報知立会検査		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

25mプール		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	70	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
樹脂製 丸形露出ボックス	22 2方出	2	個			
樹脂製 丸形露出ボックス	22 3方出	1	個			
高天井照明	MF1000W 安定器・照明ケース共 再使用しない	20	個			
高天井照明	MF1000W 安定器共	3	個			
トランペットスピーカー	15W	4	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

25mプール		発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬		1	式				
発生材処分		1	式				
発生材処分	有価物	1	式				
計							