

旧

P. 6

明細表 第 1号 【P2主桁間】 上部工ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
芯出し調整工(鋼材面用)	m ²	2.2			単価表 第 1 号
鋼桁孔明工 SM490, t≦30, 水平及び下向き	本	112			単価表 第 2 号
落橋防止装置取付工 ﾀｲﾌﾟ ⑥-2, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	組	14			単価表 第 3 号
上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	6.3			工原価
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ	本	224			単価表 第 4 号
ﾍﾞﾝﾅｰﾙ仕上げ工 Dr<250本	本	224			単価表 第 5 号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞﾗｽ10T, M22×105mm	本	224			
1 式 当り					

P. 9

明細表 第 3号 【P10主桁間】 補強材・上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
芯出し調整工(鋼材面用)	m ²	2.6			単価表 第 1 号
鋼桁孔明工 SM490, t≦30, 水平及び下向き	本	182			単価表 第 2 号
補強部材取付工(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材) 単部材平均質量G≦20	部材	28			単価表 第 10 号
補強材 SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	0.287			工原価
落橋防止装置取付工 ﾀｲﾌﾟ ⑥, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	基	7			単価表 第 11 号
上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	0.952			工原価
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ	本	182			単価表 第 4 号
ﾍﾞﾝﾅｰﾙ仕上げ工 Dr<250本	本	182			単価表 第 5 号
ｸﾞﾛｰﾌﾟ ｴﾝｺﾞｰﾑ孔加工 t=50mm, φ=50mm	箇所	56			
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞﾗｽ10T, M22×75mm	本	70			

新

P. 6

明細表 第 1号 【P2主桁間】 上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
芯出し調整工(鋼材面用)	m ²	2.2			単価表 第 1 号
鋼桁孔明工 SM490, t≦30, 水平及び下向き	本	112			単価表 第 2 号
落橋防止装置取付工 ﾀｲﾌﾟ ⑥-2, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	組	14			単価表 第 3 号
上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	6.3			工原価
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ	本	224			単価表 第 4 号
ﾍﾞﾝﾅｰﾙ仕上げ工 Dr<250本	本	224			単価表 第 5 号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞﾗｽ10T, M22×105mm	組	224			
1 式 当り					

P. 9

明細表 第 3号 【P10主桁間】 補強材・上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
芯出し調整工(鋼材面用)	m ²	2.6			単価表 第 1 号
鋼桁孔明工 SM490, t≦30, 水平及び下向き	本	182			単価表 第 2 号
補強部材取付工(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材) 単部材平均質量G≦20	部材	28			単価表 第 10 号
補強材 SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	0.287			工原価
落橋防止装置取付工 ﾀｲﾌﾟ ⑥, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	基	7			単価表 第 11 号
上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	0.952			工原価
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ	本	182			単価表 第 4 号
ﾍﾞﾝﾅｰﾙ仕上げ工 Dr<250本	本	182			単価表 第 5 号
ｸﾞﾛｰﾌﾟ ｴﾝｺﾞｰﾑ孔加工 t=50mm, φ=50mm	箇所	56			
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞﾗｽ10T, M22×75mm	組	70			

旧

P. 10

明細表 第 3号 【P10主桁間】補強材・上部工ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 14/7S10T, M22×90mm	本	56			
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 14/7S10T, M22×100mm	本	56			
ワッシャー 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ用, M22	枚	56			
連結用ﾎﾞﾙﾄ・ナット(亜鉛メッキ) M16×75mm, 2#	組	56			
クロップ・レンコﾞﾑ 橋梁耐震化用, 単層50mm	m ²	1			
1 式 当り					

P. 13

明細表 第 5号 【P10主桁上】補強材・上部工ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
芯出し調整工(鋼材面用)	m ²	14			単価表 第 1 号
鋼桁孔明工 SM490, t≤30, 水平及び下向き	本	832			単価表 第 2 号
補強部材取付工(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材) 単部材平均質量40<G≤100	部材	64			単価表 第 14 号
補強材 SM490YB, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	3.8			工原価
落橋防止装置取付工 ﾀｲﾌﾟ ㊦, 600㎏以下, 一般用地内・河川高水敷部	基	16			単価表 第 11 号
上部工ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	5.0			工原価
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 上部工ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ	本	1,024			単価表 第 15 号
ﾋﾞﾝﾅｰﾎﾞﾙﾄ仕上げ工 Dr≥250本	本	1,024			単価表 第 16 号
クロップ・レンコﾞﾑ孔加工 t=50mm, φ=50mm	箇所	64			
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 14/7S10T, M22×85mm	本	144			

新

P. 10

明細表 第 3号 【P10主桁間】補強材・上部工ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 14/7S10T, M22×90mm	組	56			
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 14/7S10T, M22×100mm	組	56			
ワッシャー 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ用, M22	枚	56			
連結用ﾎﾞﾙﾄ・ナット(亜鉛メッキ) M16×75mm, 2#	組	56			
クロップ・レンコﾞﾑ 橋梁耐震化用, 単層50mm	m ²	1			
1 式 当り					

P. 13

明細表 第 5号 【P10主桁上】補強材・上部工ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
芯出し調整工(鋼材面用)	m ²	14			単価表 第 1 号
鋼桁孔明工 SM490, t≤30, 水平及び下向き	本	832			単価表 第 2 号
補強部材取付工(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材) 単部材平均質量40<G≤100	部材	64			単価表 第 14 号
補強材 SM490YB, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	3.8			工原価
落橋防止装置取付工 ﾀｲﾌﾟ ㊦, 600㎏以下, 一般用地内・河川高水敷部	基	16			単価表 第 11 号
上部工ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	5.0			工原価
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 上部工ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ	本	1,024			単価表 第 15 号
ﾋﾞﾝﾅｰﾎﾞﾙﾄ仕上げ工 Dr≥250本	本	1,024			単価表 第 16 号
クロップ・レンコﾞﾑ孔加工 t=50mm, φ=50mm	箇所	64			
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 14/7S10T, M22×85mm	組	144			

旧

P. 14

明細表 第 5号 【P10主桁上】補強材・上部工ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ						明細表
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×90mm	本	24				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×95mm	本	24				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×100mm	本	448				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×110mm	本	168				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×115mm	本	192				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×120mm	本	24				
ワッシャー 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ用, M22	枚	192				
連結用ﾎﾞﾙﾄ・ナット(亜鉛メッキ) M16×75mm, 2ﾌﾞ	組	64				
ｸﾛｯﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 橋梁耐震化用, 厚50mm	m ²	2				
1 式 当り						

P. 16

明細表 第 7号 【A2主桁間】上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ						明細表
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
芯出し調整工(鋼材面用)	m ²	1.1			単価表 第 1 号	
極小規模鋼桁孔明工 SM490, t≦30, 水平及び下向き	本	56			単価表 第 18 号	
落橋防止装置取付工 ﾀｲﾌﾟ ②-2, 600kg≦G<2000kg, 一般用地内・河川高水数部	組	7			単価表 第 19 号	
上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	4.3			工原価	
極小規模高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ	本	112			単価表 第 20 号	
ﾍﾞﾝﾁｰﾑ仕上げ工 Dr<250本	本	112			単価表 第 5 号	
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×110mm	本	112				
1 式 当り						

新

P. 14

明細表 第 5号 【P10主桁上】補強材・上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ						明細表
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×90mm	組	24				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×95mm	組	24				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×100mm	組	448				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×110mm	組	168				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×115mm	組	192				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×120mm	組	24				
ワッシャー 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ用, M22	枚	192				
連結用ﾎﾞﾙﾄ・ナット(亜鉛メッキ) M16×75mm, 2ﾌﾞ	組	64				
ｸﾛｯﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 橋梁耐震化用, 厚50mm	m ²	2				
1 式 当り						

P. 16

明細表 第 7号 【A2主桁間】上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ						明細表
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
芯出し調整工(鋼材面用)	m ²	1.1			単価表 第 1 号	
極小規模鋼桁孔明工 SM490, t≦30, 水平及び下向き	本	56			単価表 第 18 号	
落橋防止装置取付工 ﾀｲﾌﾟ ②-2, 600kg≦G<2000kg, 一般用地内・河川高水数部	組	7			単価表 第 19 号	
上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	4.3			工原価	
極小規模高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 上部工ﾌﾞﾗｯケｯﾄ	本	112			単価表 第 20 号	
ﾍﾞﾝﾁｰﾑ仕上げ工 Dr<250本	本	112			単価表 第 5 号	
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ 1/2ﾌﾞTS10T, M22×110mm	組	112				
1 式 当り						

旧

P. 63

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
上部工ブラケット SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	1, 200, 000	明細表 第1号 ほか 工原価 単価調査
摩擦接合用高力ボルト I×27S10T, M22×105mm	本		明細表 第1号 Web建設物価3月号
搬運搬 CON型2tポンプ, 2.0km以下, 人力積込, DID区間有り	m3	3, 235	明細表 第2号 ほか 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D41×720, 2N, 1W付(1・3種・M39用, SS400)	組	8, 880	明細表 第2号 見積り
下部工ブラケット SM490A, SM490B, 亜鉛メッキ, 輸送費含む	t	1, 670, 000	明細表 第2号 ほか 工原価 単価調査
PRF緩衝ビーン φ115, L495, 亜鉛メッキ, 1N, 1W, スペース, 割ビーン含む	組	418, 000	明細表 第2号 単価調査
補強材 SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	1, 420, 000	明細表 第3号 工原価 単価調査
上部工ブラケット SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	1, 420, 000	明細表 第3号 ほか 工原価 単価調査
クロアレンコンム孔加工 t=50mm, φ=50mm	箇所	800	明細表 第3号 ほか 見積り
摩擦接合用高力ボルト I×27S10T, M22×75mm	本		明細表 第3号 Web建設物価3月号

P. 64

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
摩擦接合用高力ボルト I×27S10T, M22×90mm	本		明細表 第3号 ほか Web建設物価3月号
摩擦接合用高力ボルト I×27S10T, M22×100mm	本		明細表 第3号 ほか Web建設物価3月号
ワッシャー 摩擦接合用高力ボルト用, M22	枚	90	明細表 第3号 ほか 見積り
連結用ボルト・ナット(亜鉛メッキ) M16×75mm, 2W	組	373	明細表 第3号 ほか 見積り
クロアレンコンム 橋梁耐震化用, 単層50mm	m ²	167, 000	明細表 第3号 ほか 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×535, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 300	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×540, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 300	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×545, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 300	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×550, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 370	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×555, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 370	明細表 第4号 見積り

新

P. 63

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
上部工ブラケット SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	1, 200, 000	明細表 第1号 ほか 工原価 単価調査
摩擦接合用高力ボルト I×27S10T, M22×105mm	組		明細表 第1号 Web建設物価3月号
搬運搬 CON型2tポンプ, 2.0km以下, 人力積込, DID区間有り	m3	3, 235	明細表 第2号 ほか 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D41×720, 2N, 1W付(1・3種・M39用, SS400)	組	8, 880	明細表 第2号 見積り
下部工ブラケット SM490A, SM490B, 亜鉛メッキ, 輸送費含む	t	1, 670, 000	明細表 第2号 ほか 工原価 単価調査
PRF緩衝ビーン φ115, L495, 亜鉛メッキ, 1N, 1W, スペース, 割ビーン含む	組	418, 000	明細表 第2号 単価調査
補強材 SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	1, 420, 000	明細表 第3号 工原価 単価調査
上部工ブラケット SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	t	1, 420, 000	明細表 第3号 ほか 工原価 単価調査
クロアレンコンム孔加工 t=50mm, φ=50mm	箇所	800	明細表 第3号 ほか 見積り
摩擦接合用高力ボルト I×27S10T, M22×75mm	組		明細表 第3号 Web建設物価3月号

P. 64

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
摩擦接合用高力ボルト I×27S10T, M22×90mm	組		明細表 第3号 ほか Web建設物価3月号
摩擦接合用高力ボルト I×27S10T, M22×100mm	組		明細表 第3号 ほか Web建設物価3月号
ワッシャー 摩擦接合用高力ボルト用, M22	枚	90	明細表 第3号 ほか 見積り
連結用ボルト・ナット(亜鉛メッキ) M16×75mm, 2W	組	373	明細表 第3号 ほか 見積り
クロアレンコンム 橋梁耐震化用, 単層50mm	m ²	167, 000	明細表 第3号 ほか 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×535, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 300	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×540, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 300	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×545, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 300	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×550, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 370	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29×555, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	組	3, 370	明細表 第4号 見積り

旧

P. 65

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29*565, 2N, 1#付(1・3種・M27用, SS400)	組	3,450	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29*570, 2N, 1#付(1・3種・M27用, SS400)	組	3,450	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29*575, 2N, 1#付(1・3種・M27用, SS400)	組	3,530	明細表 第4号 見積り
下部工ブラケット SM400A, 亜鉛メッキ, 輸送費含む	t	1,420,000	明細表 第4号 工原価 単価調査
無収縮モルタル ベークVVL/507レミタスT7, 標準配合量1875kg/m3 同等品	kg		明細表 第4号 Web建設物価3月号
補強材 SM490YB, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	1,420,000	明細表 第5号 工原価 単価調査
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×85mm	本		明細表 第5号 Web建設物価3月号
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×95mm	本		明細表 第5号 Web建設物価3月号
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×110mm	本		明細表 第5号 ほか Web建設物価3月号
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×115mm	本		明細表 第5号 Web建設物価3月号

P. 66

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×120mm	本		明細表 第5号 Web建設物価3月号
支障物撤去 足場上からの作業, 連休2日補正:現場閉所(通期)	本	725	明細表 第6号 見積り
支障物再設置 足場上からの作業, 連休2日補正:現場閉所(通期)	本	900	明細表 第6号 見積り
PRF緩衝ピン φ120, L495, 亜鉛メッキ, 1N, 1W, スペーサー, 割ピン含む	組	458,000	明細表 第8号 単価調査
有機シンクリッチペイント 25kg/缶	缶	120,530	明細表 第12号 見積り
変性エポキシ樹脂塗料下塗 20kg/缶	缶	56,860	明細表 第12号 見積り
超厚膜形エポキシ樹脂塗料 20kg/缶	缶	59,360	明細表 第12号 見積り
ふっ素樹脂塗料用中塗 濃彩, 18kg/缶	缶	74,600	明細表 第12号 見積り
ふっ素樹脂塗料用上塗 濃彩, 16kg/缶	缶	228,780	明細表 第12号 見積り
エポキシ樹脂塗料用シーナー 16L/缶	缶	26,850	明細表 第13号 見積り

新

P. 65

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29*565, 2N, 1#付(1・3種・M27用, SS400)	組	3,450	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29*570, 2N, 1#付(1・3種・M27用, SS400)	組	3,450	明細表 第4号 見積り
アンカーボルト(亜鉛メッキ) SD345, D29*575, 2N, 1#付(1・3種・M27用, SS400)	組	3,530	明細表 第4号 見積り
下部工ブラケット SM400A, 亜鉛メッキ, 輸送費含む	t	1,420,000	明細表 第4号 工原価 単価調査
無収縮モルタル ベークVVL/507レミタスT7, 標準配合量1875kg/m3 同等品	kg		明細表 第4号 Web建設物価3月号
補強材 SM490YB, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	t	1,420,000	明細表 第5号 工原価 単価調査
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×85mm	組		明細表 第5号 Web建設物価3月号
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×95mm	組		明細表 第5号 Web建設物価3月号
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×110mm	組		明細表 第5号 ほか Web建設物価3月号
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×115mm	組		明細表 第5号 Web建設物価3月号

P. 66

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
摩擦接合用高力ボルト I#27S10T, M22×120mm	組		明細表 第5号 Web建設物価3月号
支障物撤去 足場上からの作業, 連休2日補正:現場閉所(通期)	本	725	明細表 第6号 見積り
支障物再設置 足場上からの作業, 連休2日補正:現場閉所(通期)	本	900	明細表 第6号 見積り
PRF緩衝ピン φ120, L495, 亜鉛メッキ, 1N, 1W, スペーサー, 割ピン含む	組	458,000	明細表 第8号 単価調査
有機シンクリッチペイント 25kg/缶	缶	120,530	明細表 第12号 見積り
変性エポキシ樹脂塗料下塗 20kg/缶	缶	56,860	明細表 第12号 見積り
超厚膜形エポキシ樹脂塗料 20kg/缶	缶	59,360	明細表 第12号 見積り
ふっ素樹脂塗料用中塗 濃彩, 18kg/缶	缶	74,600	明細表 第12号 見積り
ふっ素樹脂塗料用上塗 濃彩, 16kg/缶	缶	228,780	明細表 第12号 見積り
エポキシ樹脂塗料用シーナー 16L/缶	缶	26,850	明細表 第13号 見積り

旧

【荻野大橋耐震補強工事（その2）数量総括表】

工種等	規格	数量	単位
橋梁耐震補強工			
落橋防止システム工(水平力分担構造)			
【P2主桁間】上部工ブラケット			
芯出し調整工(鋼材面用)		2.2	m ²
鋼桁孔明工	SM490, t≤30, 水平及び下向き	112	本
落橋防止装置取付工	タイプ⑥-2, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	14	組
上部工ブラケット	SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	6.3	t
高力ボルト本締工	上部工ブラケット	224	本
ピンテール仕上げ工	Dr<250本	224	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T, M22×105mm	224	本
【P2主桁間】下部工ブラケット・緩衝ビン			
芯出し調整工(コンクリート面用)		17	m ²
チッピング工(ブラケット背面部)		17	m ²
注人工(ブラケット背面部)	シール含む	17	m ²
注入材	エポキシ樹脂, 床版補強工, 橋梁補強工用	123.7	kg
シール材	エポキシ樹脂	31.8	kg
コンクリート削孔工 (電動式コアボーリングマシン)	アンカー材径30mmを超え43mm以下, 削孔深さ500mmを超え1000mm以下	210	孔
人力積込	コンクリート塊	0.3	m ³
鼓運搬	CON殻2tダンプ, 2.0km以下, 人力積込, DID区間有り	0.3	m ³
処分料	再資源化施設(無筋コンクリート), 再生骨材-52	0.3	m ³
アンカー(材料費除く)	アンカー材径40mmを超え55mm以下, 横方向	210	本
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D41*720, 2N, 1W付(1・3種・M39用, SS400)	210	組
注入材	エポキシ樹脂, 床版補強工, 橋梁補強工用	139.1	kg
落橋防止装置取付工	タイプ⑧-1, 600kg≤G<2000kg, 一般用地内・河川高水敷部	14	組
下部工ブラケット	SM490A, SM490B, 亜鉛メッキ, 輸送費含む	9.2	t
PRF緩衝ビン	φ115, L495, 亜鉛メッキ, 1N, 1W, スペーサー, 割ピン含む	14	組
【P10主桁間】補強材・上部工ブラケット			
芯出し調整工(鋼材面用)		2.6	m ²
鋼桁孔明工	SM490, t≤30, 水平及び下向き	182	本
補強部材取付工(ボルトによる補強部材)	単部材平均質量G≤20	28	部材
補強材	SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	0.287	t
落橋防止装置取付工	タイプ⑤, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	7	基
上部工ブラケット	SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	0.952	t

新

【荻野大橋耐震補強工事（その2）数量総括表】

工種等	規格	数量	単位
橋梁耐震補強工			
落橋防止システム工(水平力分担構造)			
【P2主桁間】上部工ブラケット			
芯出し調整工(鋼材面用)		2.2	m ²
鋼桁孔明工	SM490, t≤30, 水平及び下向き	112	本
落橋防止装置取付工	タイプ⑥-2, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	14	組
上部工ブラケット	SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	6.3	t
高力ボルト本締工	上部工ブラケット	224	本
ピンテール仕上げ工	Dr<250本	224	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T, M22×105mm	224	組
【P2主桁間】下部工ブラケット・緩衝ビン			
芯出し調整工(コンクリート面用)		17	m ²
チッピング工(ブラケット背面部)		17	m ²
注人工(ブラケット背面部)	シール含む	17	m ²
注入材	エポキシ樹脂, 床版補強工, 橋梁補強工用	123.7	kg
シール材	エポキシ樹脂	31.8	kg
コンクリート削孔工 (電動式コアボーリングマシン)	アンカー材径30mmを超え43mm以下, 削孔深さ500mmを超え1000mm以下	210	孔
人力積込	コンクリート塊	0.3	m ³
鼓運搬	CON殻2tダンプ, 2.0km以下, 人力積込, DID区間有り	0.3	m ³
処分料	再資源化施設(無筋コンクリート), 再生骨材-52	0.3	m ³
アンカー(材料費除く)	アンカー材径40mmを超え55mm以下, 横方向	210	本
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D41*720, 2N, 1W付(1・3種・M39用, SS400)	210	組
注入材	エポキシ樹脂, 床版補強工, 橋梁補強工用	139.1	kg
落橋防止装置取付工	タイプ⑧-1, 600kg≤G<2000kg, 一般用地内・河川高水敷部	14	組
下部工ブラケット	SM490A, SM490B, 亜鉛メッキ, 輸送費含む	9.2	t
PRF緩衝ビン	φ115, L495, 亜鉛メッキ, 1N, 1W, スペーサー, 割ピン含む	14	組
【P10主桁間】補強材・上部工ブラケット			
芯出し調整工(鋼材面用)		2.6	m ²
鋼桁孔明工	SM490, t≤30, 水平及び下向き	182	本
補強部材取付工(ボルトによる補強部材)	単部材平均質量G≤20	28	部材
補強材	SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	0.287	t
落橋防止装置取付工	タイプ⑤, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	7	基
上部工ブラケット	SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	0.952	t

旧

【菊野大橋耐震補強工事（その2）数量総括表】

工種等	規格	数量	単位
高力ボルト本締工	上部工ブラケット	182	本
ビンテール仕上げ工	Dr<250本	182	本
クロロプレングム孔加工	t=50mm, φ=50mm	56	箇所
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22×75mm	70	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22×90mm	56	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22×100mm	56	本
ワッシャー	摩擦接合用高力ボルト用,M22	56	枚
連結用ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	M16×75mm,2W	56	組
クロロプレングム	橋梁耐震化用,単層50mm	1	m ²
【P10主桁間】下部工ブラケット			
芯出し調整工(コンクリート面用)		8.1	m ²
コンクリート削孔工 (電動式コアボーリングマシン)	アンカー材径23mmを超え30mm以下,削孔深さ500mm以下	140	孔
人力積込	コンクリート塊	0.07	m ³
搬運機	CON設2tダンプ,2.0km以下,人力積込,DID区間有り	0.07	m ³
処分料	再資源化施設(無筋コンクリート),再生骨材-52	0.07	m ³
注入材	エポキシ樹脂,床版補強工,橋梁補強工用	48.4	kg
アンカー(材料費除く)	アンカー材径25mmを超え40mm以下,下方向	140	本
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*535, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	4	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*540, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	8	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*545, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	8	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*550, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*555, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*565, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*570, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*575, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
落橋防止装置取付工	タイプ①, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	7	基
下部工ブラケット	SM400A, 亜鉛メッキ, 輸送費含む	3.5	t
極小規模無収縮モルタル工		0.409	m ³
無収縮モルタル	バーゲルV1/50プレミックスタイプ, 標準混和量1875kg/m ³ 同等品	766.9	kg
【P10主桁上】補強材・上部工ブラケット			
芯出し調整工(鋼材面用)		14	m ²
鋼桁孔明工	SM490, t≤30, 水平及び下向き	832	本
補強部材取付工(ボルトによる補強部材)	単部材平均質量40<G≤100	64	部材
補強材	SM490YB, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	3.8	t
落橋防止装置取付工	タイプ⑤, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	16	基

新

【菊野大橋耐震補強工事（その2）数量総括表】

工種等	規格	数量	単位
高力ボルト本締工	上部工ブラケット	182	本
ビンテール仕上げ工	Dr<250本	182	本
クロロプレングム孔加工	t=50mm, φ=50mm	56	箇所
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22×75mm	70	組
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22×90mm	56	組
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22×100mm	56	組
ワッシャー	摩擦接合用高力ボルト用,M22	56	枚
連結用ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	M16×75mm,2W	56	組
クロロプレングム	橋梁耐震化用,単層50mm	1	m ²
【P10主桁間】下部工ブラケット			
芯出し調整工(コンクリート面用)		8.1	m ²
コンクリート削孔工 (電動式コアボーリングマシン)	アンカー材径23mmを超え30mm以下,削孔深さ500mm以下	140	孔
人力積込	コンクリート塊	0.07	m ³
搬運機	CON設2tダンプ,2.0km以下,人力積込,DID区間有り	0.07	m ³
処分料	再資源化施設(無筋コンクリート),再生骨材-52	0.07	m ³
注入材	エポキシ樹脂,床版補強工,橋梁補強工用	48.4	kg
アンカー(材料費除く)	アンカー材径25mmを超え40mm以下,下方向	140	本
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*535, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	4	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*540, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	8	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*545, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	8	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*550, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*555, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*565, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*570, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
アンカーボルト(亜鉛メッキ)	SD345, D29*575, 2N, 1W付(1・3種・M27用, SS400)	24	組
落橋防止装置取付工	タイプ①, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	7	基
下部工ブラケット	SM400A, 亜鉛メッキ, 輸送費含む	3.5	t
極小規模無収縮モルタル工		0.409	m ³
無収縮モルタル	バーゲルV1/50プレミックスタイプ, 標準混和量1875kg/m ³ 同等品	766.9	kg
【P10主桁上】補強材・上部工ブラケット			
芯出し調整工(鋼材面用)		14	m ²
鋼桁孔明工	SM490, t≤30, 水平及び下向き	832	本
補強部材取付工(ボルトによる補強部材)	単部材平均質量40<G≤100	64	部材
補強材	SM490YB, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	3.8	t
落橋防止装置取付工	タイプ⑤, 600kg以下, 一般用地内・河川高水敷部	16	基

旧

【荻野大橋耐震補強工事（その2）数量総括表】

工種等	規格	数量	単位
上部工ブラケット	SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	5.0	t
高力ボルト本締工	上部工ブラケット	1024	本
ピンテール仕上げ工	Dr $\geq$ 250本	1024	本
クロロプレンゴム孔加工	t=50mm, ϕ =50mm	64	箇所
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 85mm	144	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 90mm	24	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 95mm	24	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 100mm	448	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 110mm	168	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 115mm	192	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 120mm	24	本
ワッシャー	摩擦接合用高力ボルト用,M22	192	枚
連結用ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	M16 $\times$ 75mm,2W	64	組
クロロプレンゴム	橋梁耐震化用,単層50mm	2	m ²
【P10】支障物撤去			
ガス切断切削仕上工	10<t $\leq$ 15,桁外面	15	m
支障物撤去	足場上からの作業, 週休2日補正:現場閉所(通期)	105	本
支障物再設置	足場上からの作業, 週休2日補正:現場閉所(通期)	84	本
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	クレーン装置付2t級, 吊能力2.9t	0.14	t
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級, 吊能力2.9t, DID区間有り, 3.0km以下	0.14	t
スクラップ	H1	0.14	t
【A2主桁間】上部工ブラケット			
芯出し調整工(鋼材面用)		1.1	m ²
極小規模鋼桁孔明工	SM490, t $\leq$ 30, 水平及び下向き	56	本
落橋防止装置取付工	タイプ⑥-2, 600kg $\leq$ G<2000kg, 一般用地内・河川高水敷部	7	組
上部工ブラケット	SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	4.3	t
極小規模高力ボルト本締工	上部工ブラケット	112	本
ピンテール仕上げ工	Dr<250本	112	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 110mm	112	本
【A2主桁間】下部工ブラケット・緩衝ビン			
芯出し調整工(コンクリート面用)		7.3	m ²
チッピング工(ブラケット背面部)		7.3	m ²
注入工(ブラケット背面部)	シーール含む	7.3	m ²
注入材	エポキシ樹脂, 床版補強工, 橋梁補強工用	52.9	kg

新

【荻野大橋耐震補強工事（その2）数量総括表】

工種等	規格	数量	単位
上部工ブラケット	SM400A, 工場塗装, 輸送費含む	5.0	t
高力ボルト本締工	上部工ブラケット	1024	本
ピンテール仕上げ工	Dr $\geq$ 250本	1024	本
クロロプレンゴム孔加工	t=50mm, ϕ =50mm	64	箇所
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 85mm	144	組
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 90mm	24	組
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 95mm	24	組
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 100mm	448	組
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 110mm	168	組
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 115mm	192	組
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 120mm	24	組
ワッシャー	摩擦接合用高力ボルト用,M22	192	枚
連結用ボルト・ナット(亜鉛メッキ)	M16 $\times$ 75mm,2W	64	組
クロロプレンゴム	橋梁耐震化用,単層50mm	2	m ²
【P10】支障物撤去			
ガス切断切削仕上工	10<t $\leq$ 15,桁外面	15	m
支障物撤去	足場上からの作業, 週休2日補正:現場閉所(通期)	105	本
支障物再設置	足場上からの作業, 週休2日補正:現場閉所(通期)	84	本
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	クレーン装置付2t級, 吊能力2.9t	0.14	t
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級, 吊能力2.9t, DID区間有り, 3.0km以下	0.14	t
スクラップ	H1	0.14	t
【A2主桁間】上部工ブラケット			
芯出し調整工(鋼材面用)		1.1	m ²
極小規模鋼桁孔明工	SM490, t $\leq$ 30, 水平及び下向き	56	本
落橋防止装置取付工	タイプ⑥-2, 600kg $\leq$ G<2000kg, 一般用地内・河川高水敷部	7	組
上部工ブラケット	SM490A, SM490C-H, SS400, 工場塗装, 輸送費含む	4.3	t
極小規模高力ボルト本締工	上部工ブラケット	112	本
ピンテール仕上げ工	Dr<250本	112	本
摩擦接合用高力ボルト	トルシアS10T,M22 $\times$ 110mm	112	組
【A2主桁間】下部工ブラケット・緩衝ビン			
芯出し調整工(コンクリート面用)		7.3	m ²
チッピング工(ブラケット背面部)		7.3	m ²
注入工(ブラケット背面部)	シーール含む	7.3	m ²
注入材	エポキシ樹脂, 床版補強工, 橋梁補強工用	52.9	kg