

数量書

工事名： 潮江小学校屋内運動場外壁改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

工事費内訳

1

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
直接工事費		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

屋内運動場		外壁改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水洗い工法		1	式			
施工数量調査 (外壁改修)		1	式			
自動式低圧ポキシ 樹脂注入工法		22	m			
Uカットシール材充填工 法	シール材充填 ポリマーセメントモルタル充填あり	1	m			
注入口付アンカービニ ル全面ポキシ樹脂 注入工法	一般部分	1	m ²			
注入口付アンカービニ ル全面ポキシ樹脂 注入工法	指定部分	1	m ²			
注入口付アンカービニ ル全面ポキシ樹脂 注入工法	狭幅部	1	m			
下地調整	C-1	232	m ²			
複層塗材 E	凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	232	m ²			
外装薄塗材 E	砂壁状 吹付け	2.3	m ²			
下地調整	ポリマーセメントペースト塗り	2.5	m ²			
塗膜防水	X-2 平場	2.5	m ²			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径100 SUSとい受金物, エルボ共	122	m			
軒樋	塩ビ 前高150	84.6	m			
集水器		18	か所			

建築工事 細目別内訳

屋内運動場		外壁改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	35.6	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	299	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	76.3	m			
段鼻タイル	W60 磁器質 無釉 標準色 下地モルタル共 材工共	42.6	m			
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	29.4	m			
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリ-1種) 下地RB種(塗替え面)	3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

屋内運動場 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング撤去	集積共	1	式			
堅樋撤去	VP管 エルボ共 集積共	122	m			
軒樋撤去	塩ビ 前高150 集積共	84.6	m			
段鼻タイル撤去	W60 カッター切共 集積共	42.6	m			
防球フェンス 一時撤去・再設置		5	か所			
AW5アルミ面格子 一時撤去・再設置		1	か所			
AW8アルミ面格子 一時撤去・再設置		1	か所			
AW9アルミ面格子 一時撤去・再設置		15	か所			
AW10アルミ面格子 一時撤去・再設置		1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

屋内運動場 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						