

令和7年度

横浜・孕東町送水管布設替工事

見積参考資料

・「見積参考資料」は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。
・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとします。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合があります。

工事場所	高知市	横浜・孕東町	
工事日数 250 日	着 工	令和 年 月 日	
	完 成	令和 年 月 日	

水道整備課

設 計 金 額		円	工事の概要			
内 訳	工 事 価 格	円	管路工（小口径推進） 高耐荷力方式	φ 600	（認）	14.2 m
	消費税及び地方 消費税相当額	円	管路工（管内配管工） PN形DIP	φ 400	（認）	15.8 m
			立坑工			2 箇所
工事請負対象金額		円	管路工（開削工） GX形DIP	φ 400	（認） （単）	447.2 m 1.2 m
消費税及び地方消費 税相当額抜きの 工事請負対象金額		円	NS形DIP	φ 500	（認）	2.8 m
摘要			工事施工理由 本工事は、管渠増補改良事業の一環として、基幹管路の耐震化及び赤水解消を図るため、老朽化した送水管DIP φ 800をGX形DIP φ 400に布設替するものである。			

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
施工地域・工事場所区分の補正	一般交通影響あり②
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える (1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
現場環境改善費の計上有無	計上しない
熱中症対策の補正有無	補正しない

積算条件書

【その他】

- ・水道配管工の労務単価は『労務及び資材単価表（高知県土木部）』の配管工の労務単価に1.04を乗じ100円未満の端数を切り捨てたものを使用している。
- ・「ポリエチレンスリーブ被覆（鋳鉄管布設）」及び「硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆」における「固定具」については、「粘着テープ」を採用している。
- ・「重機運搬（片道）」、「軽量鋼矢板賃料（t当り）」及び「現場発生品・支給品運搬」については、『高知県土木工事標準積算基準書（高知県土木部）』の歩掛を採用している。
- ・本設計書の積算については、高知市上下水道局技術監理課ホームページの「令和6年度 水道施設整備費に係る歩掛表の適用について」に掲載している。
- ・公表を行っていない建設機械等損料は、建設機械等損料算定表 令和6年度版による。
- ・推進工の設計にあたっては、ロックマンエース工法を採用し、ロックマン工法協会「ロックマン・ロックマンエース工法 鋼製さや管推進工法 泥水式一工程方式 技術・積算資料第27版（令和6年6月）」を参考にしている。
ただし、上記の工法により積算方法を特定するものではない。
- ・日進量については、車上式プラントによる補正を行っている。
- ・立坑（発進立坑・到達立坑）の設計にあたっては、公益社団法人日本下水道協会「下水道用標準歩掛表 令和6年度」を参考としている。

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
水道					
管路					
管路工(小口径推進)					
推進工					
推進用鋼管 径600mm	式	1			明細表 第1号
発生土処理	式	1			明細表 第2号
仮設備工					
坑口	式	1			明細表 第3号
鏡切り	式	1			明細表 第4号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進設備等設置撤去					明細表 第5号
	式	1			
送排泥設備工					
送排泥設備					明細表 第6号
	式	1			
泥水処理設備工					
泥水処理設備					明細表 第7号
	式	1			
泥水運搬処理					明細表 第8号
	式	1			
推進水替工					
推進水替					明細表 第9号
	式	1			
補助地盤改良工					
薬液注入工 発進立坑					明細表 第10号
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
薬液注入工 到達立坑	式	1			明細表 第11号
発進立坑呼び径2500mm					
立坑土工					
舗装撤去 発進立坑	式	1			明細表 第12号
残土処理 発進立坑	式	1			明細表 第13号
埋戻 発進立坑	式	1			明細表 第14号
鋼製ケーシング式土留及び土工					
鋼製ケーシング圧入掘削 発進立坑	式	1			明細表 第15号
底盤コンクリート 発進立坑	式	1			明細表 第16号
圧入掘削設備 発進立坑	式	1			明細表 第17号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング 存置 発進立坑	式	1			明細表 第18号
仮設ケーシング 損料 発進立坑	式	1			明細表 第19号
立坑排水 発進立坑	式	1			明細表 第20号
排水運搬処理 発進立坑	式	1			明細表 第21号
路面覆工 発進立坑	式	1			明細表 第22号
到達立坑呼び径1800mm					
立坑土工					
舗装撤去 到達立坑	式	1			明細表 第23号
残土処理 到達立坑	式	1			明細表 第24号
埋戻 到達立坑	式	1			明細表 第25号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング式土留及び土工					
鋼製ケーシング圧入掘削 到達立坑	式	1			明細表 第26号
底盤コンクリート 到達立坑	式	1			明細表 第27号
圧入掘削設備 到達立坑	式	1			明細表 第28号
鋼製ケーシング存置 到達立坑	式	1			明細表 第29号
仮設ケーシング損料 到達立坑	式	1			明細表 第30号
立坑排水 到達立坑	式	1			明細表 第31号
排水運搬処理 到達立坑	式	1			明細表 第32号
路面覆工 到達立坑	式	1			明細表 第33号
管路工(管内配管工)					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管内配管工					
管内配管材料費	式	1			明細表 第34号
管内配管布設工	式	1			明細表 第35号
管路工(開削)					
送水管布設工(認)					
送水管資材費(認)	式	1			明細表 第36号
送水管布設工(認)	式	1			明細表 第37号
送水管土工(認)	式	1			明細表 第38号
送水管布設工(単)					
送水管資材費(単)	式	1			明細表 第39号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
送水管布設工(単)					明細表 第40号
	式	1			
送水管土工(単)					明細表 第41号
	式	1			
既設送水管廃止工					
既設送水管廃止資材費					明細表 第42号
	式	1			
既設送水管廃止工					明細表 第43号
	式	1			
工業用水管移設工					
工業用水管移設資材費					明細表 第44号
	式	1			
工業用水管移設工					明細表 第45号
	式	1			
工業用水管移設土工					明細表 第46号
	式	1			
既設工業用水管廃止工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設工業用水管廃止工					明細表 第47号
	式	1			
既設工業用水管廃止土工					明細表 第48号
	式	1			
付帯工					
既設構造物とりこわし復旧					
既設管理棟立坑壁とりこわし復旧					明細表 第49号
	式	1			
防護コンクリートとりこわし復旧					明細表 第50号
	式	1			
舗装撤去復旧					
舗装撤去復旧工					明細表 第51号
	式	1			
仮設工					
交通管理工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員	式	1			明細表 第52号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
運搬費	式	1			明細表 第53号
準備費	式	1			明細表 第54号
技術管理費	式	1			明細表 第55号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 5号
推進設備等設置撤去

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進用機器据付撤去工 呼び径600mm					単価表 第 11 号
	箇所	1			
先導体据付工 呼び径600mm					単価表 第 12 号
	台	1			
先導体搬出工 呼び径600mm					単価表 第 13 号
	台	1			
先導体組立・整備工 呼び径600mm					単価表 第 14 号
	回	1			
1 式 当り					

明細表 第 6号
送排泥設備

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
送排泥管設置撤去工 呼び径600mm, 口径80mm	式	1			単価表 第 15 号
送泥ポンプ据付撤去工 呼び径600mm, 口径80mm	台	1			単価表 第 16 号
排泥ポンプ据付撤去工 呼び径600mm, 口径80mm	台	1			単価表 第 17 号
計測機器類設置撤去工 呼び径600mm	箇所	1			単価表 第 18 号
ポンプ 及び計測機器類機械器具損料等	式	1			単価表 第 19 号
1 式 当り					

明細表 第 7号
泥水処理設備

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
泥水処理プラント据付撤去工 呼び径600mm					単価表 第 20 号
	箇所	1			
処理設備付帯作業工 呼び径600mm					単価表 第 21 号
	箇所	1			
処理設備機械器具損料等					機補正 単価表 第 22 号
	式	1			
作泥材					単価表 第 23 号
	式	1			
1 式 当り					

明細表 第 9号
推進水替

明細表

[illegible]

明細表 第 10号
薬液注入工

明細表

發進立坑

[illegible]

明細表 第 12号
舗装撤去

明細表

発進立坑

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	8			施工P 第 1 号
舗装版取壊し(バックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下,山積0.28m3	m ²	5			単価表 第 34 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホ山積0.28m3,As塊・Co塊(無筋),L=8.0 km以下,DID区間:有	m3	0.3			単価表 第 35 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m3	0.3			処分費
側溝清掃車運搬 L=13.7 km	m3	0.1			単価表 第 36 号
処分料 カッター汚泥 汚泥-3	t	0.1			処分費
1 式 当り					

明細表 第 15号
鋼製ケーシング 圧入掘削

明細表

発進立坑

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込み工 φ 2500 , 粘性土 , N≦5	m	3.3			単価表 第 41 号
圧入掘削積込み工 φ 2500 , 砂質土 , N≦30	m	1.8			単価表 第 42 号
圧入掘削積込み工 φ 2500 , 礫質土(礫径200mm以下) , N≦30	m	2.2			単価表 第 43 号
ケーシング 溶接工 φ 2500	箇所	2			単価表 第 44 号
ケーシング 引上げ工 φ 2500	箇所	1			単価表 第 46 号
ケーシング 撤去工 φ 2500 , L=1.4 m	箇所	1			単価表 第 48 号
ケーシング 切断工	m	1			単価表 第 49 号
スクラップ ハビ - H1	t	1.8			対象外
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t , DID区間有り , 7.0km以下	t	1.8			施工P 第 3 号
1 式 当り					

明細表 第 20号
立坑排水

明細表

發進立坑

[illegible]

明細表 第 22号
路面覆工

明細表

発進立坑

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 2500					単価表 第 56 号
	箇所	1			
円形覆工板撤去工 φ 2500					単価表 第 57 号
	箇所	1			
円形覆工板開閉工 φ 2500					単価表 第 58 号
	回	1			
円形覆工板(呼び径2500mm) T-25, 供用日数2ヵ月, 整備費込み					
	枚	1			
1 式 当り					

明細表 第 23号
舗装撤去

明細表

到達立坑

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 ,15cm以下 , しない<標準>(全ての費用)					施工P 第 1 号
	m	6			
舗装版取壊し(バックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下 , 山積0.28m3					単価表 第 34 号
	m ²	3			
ダンプトラック運搬(4t積) バックホ山積0.28m3 , As塊・Co塊(無筋) , L=8.0 km以下,DID区間:有					単価表 第 35 号
	m3	0.1			
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52					処分費
	m3	0.1			
側溝清掃車運搬 L=13.7 km					単価表 第 36 号
	m3	0.1			
処分料 カッター汚泥 汚泥-3					処分費
	t	0.1			
1 式 当り					

明細表 第 24号
残土処理

明細表

到達立坑

[illegible]

明細表 第 26号
鋼製ケーシング 圧入掘削

明細表

到達立坑

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込み工 φ1800 , 粘性土 , N≦5					単価表 第 59 号
	m	3.3			
圧入掘削積込み工 φ1800 , 砂質土 , N≦30					単価表 第 60 号
	m	0.9			
圧入掘削積込み工 φ1800 , 礫質土(礫径200mm以下) , N≦30					単価表 第 61 号
	m	2.2			
ケーシング 溶接工 φ1800					単価表 第 62 号
	箇所	2			
ケーシング 引上げ工 φ1800					単価表 第 63 号
	箇所	1			
ケーシング 撤去工 φ1800 , L=1.4 m					単価表 第 65 号
	箇所	1			
スクラップ ヘビーク H1					対象外
	t	0.8			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t , DID区間有り , 7.0km以下					施工P 第 3 号
	t	0.8			
1 式 当り					

明細表 第 33号
路面覆工

明細表

到達立坑

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ1800					単価表 第 69 号
	箇所	1			
円形覆工板撤去工 φ1800					単価表 第 70 号
	箇所	1			
円形覆工板開閉工 φ1800					単価表 第 71 号
	回	1			
円形覆工板(呼び径1800mm) T-25, 供用日数1ヵ月, 整備費込み					
	枚	1			
1 式 当り					

明細表 第 34号
管内配管材料費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PN形DIP甲切管 φ 400, L=4. 0m未満, 内面エポキシ樹脂塗装	本	14			管材費
PN形DIP乙切管 φ 400, L=4. 0m未満, 内面エポキシ樹脂塗装	本	1			管材費
PN-NS形受挿し短管 φ 400, 内面エポキシ樹脂塗装	個	2			管材費
PN形DIP接合付属品 φ 400	個	16			管材費
スぺーサー プラスチック製, φ 400挿入管保護用	個	9			
1 式 当り					

明細表 第 35号
管内配管布設工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管据付(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管)) φ400mm以下	m	15.8			単価表 第 72 号
管接合(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管)) PⅡ形・PN形, φ400mm以下	箇所	16			単価表 第 73 号
管挿入(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管)) φ400mm以下	m	15.1			単価表 第 74 号
挿入設備(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管)) 設置, φ300mm～φ600mm	箇所	1			単価表 第 75 号
挿入設備(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管)) 撤去, φ300mm～φ600mm	箇所	1			単価表 第 76 号
管挿入機器 挿入台, シェッキ台等	式	1			
充填工(その他工事) 推進及び小口径推進工事, エアミルク	m ³	2			単価表 第 77 号
土のう工 仕拵・積立	袋	8			単価表 第 78 号
モルタル練 高炉, しない<標準>(全ての費用)	m ³	0.1			施工P 第 4 号
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	9			施工P 第 5 号

明細表 第 36号
送水管資材費(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形DIP・E-S直管 φ400×6.00 内面エポキシ樹脂粉体塗装管、ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む	本	51			管材費
GX形DIP・E-I直管 φ400×6.00 内面エポキシ樹脂粉体塗装管、ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む	本	21			管材費
GX形挿し口リング φ400	個	53			管材費
GX形DIP二受T字管 φ400×φ400 接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	1			管材費
GX形DIP曲管 φ400×90° 接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	11			管材費
GX形DIP曲管 φ400×45° 接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	4			管材費
GX形DIP曲管 φ400×22 1/2° 接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	4			管材費
GX形DIP曲管 φ400×11 1/4° 接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	6			管材費
GX形DIP両受曲管 φ400×45° 接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	8			管材費
GX形DIP両受曲管 φ400×22 1/2° 接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	12			管材費

明細表 第 36号
送水管資材費(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形DIP継ぎ輪 φ400 接合付属品を含む 押輪のみ含まず	個	4			管材費
GX形接合付属品 φ400 押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	76			管材費
GX形ライフ φ400	個	36			管材費
GX形継ぎ輪用特殊押輪 φ400 本体のみ 不平均力対応型耐震離脱防止	個	8			管材費
GX形DIPフランジ付T字管 φ400×φ75 (GF7.5K) 接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	5			管材費
GX形両受ソフトシル仕切弁 φ400 開度計付 ロックリング、ロックリングストップを含む	個	2			管材費
NS形DIP・E-S直管 φ500×6.00 内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	1			管材費
NS形挿しロリング リベットタイプ φ500	個	1			管材費
NS形DIP受挿し片落管 φ500×φ400 接合付属品を含む	個	2			管材費
急速空気弁 フランジ形 φ75 FCD 内外面粉体塗装 (7.5K), JWWA B 137	個	5			管材費

明細表 第 36号
送水管資材費(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ 接合付属品 φ75 RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	5			管材費
DIP フランジ 短管 φ75×500L RF形-7.5K 内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	1			管材費
フランジ 接合付属品 φ75 RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	1			管材費
補修弁 φ75×200H・7.5k ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	1			管材費
補修弁 φ75×300H・7.5k ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	4			管材費
補修弁用フランジ 補強金具 φ75(離脱防止力3DkN) 2セット/個	個	5			管材費
フランジ 接合付属品 φ75 GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	5			管材費
空気弁鉄蓋 1型(丸形) 500 無収縮マルチ・調整金具セット	個	5			
栓ボックス 50 丸形50K 調整リンク W0-50-50K 同等品	個	5			
栓ボックス 50 丸形A W0-50-200A Nツキ 同等品	個	5			

明細表 第 36号
送水管資材費(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
栓ボックス 50 丸形B1 NHV0-50-100B 同等品	個	4			
栓ボックス 50 丸形B2 NHV0-50-200B 同等品	個	2			
栓ボックス 50 丸形C2 NHV0-50-200C 同等品	個	4			
栓ボックス 50 丸形C3 NHV0-50-300C 同等品	個	1			
栓ボックス 50 丸形 S 底版 NHV0-50-40S Tツキ 同等品	個	5			
接合材(ハイシール) レジンコンクリート製弁栓ボックス用 320ml/本	本	3			
接合材(ハイプライマー) レジンコンクリート製弁栓ボックス用 250ml/缶	缶	2			
仕切弁鉄蓋 35型	個	2			
弁ボックス 35 A1.5 NHV0-35-150A 同等品	個	2			
弁ボックス 35 B1 NHV0-35-100B 同等品	個	2			

明細表 第 36号
送水管資材費(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
弁ボックス 35 B1.5 NHV0-35-150B 同等品	個	2			
弁ボックス 35 SS NHV0-35-60SS 同等品	個	2			
M形ドレサ- G・C φ 500, 鋼管×鋳鉄管	組	2			管材費
サドル分水栓 DIP用A型 φ 400×φ 25 粉体塗装 ホ-ル式	個	2			管材費
密着型防食コ- φ 25	個	2			管材費
分水栓キャップ φ 25	個	2			管材費
埋設管表示ビ-ン φ 25-φ 9×70mm SUS304製	個	38			
1 式 当り					

明細表 第 37号
送水管布設工(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊込み据付(鑄鉄管布設) 機械力 , φ 400mm	m	446.2			単価表 第 79 号
継手接合(GX形)鑄鉄管布設 直管 , φ 400mm	口	72			単価表 第 80 号
継手接合(GX形)鑄鉄管布設 異形管 , φ 400mm	口	76			単価表 第 81 号
メカニカル継手(鑄鉄管布設) φ 400mm	口	8			単価表 第 82 号
鑄鉄製仕切弁設置・撤去(機械力) 設置 , φ 400mm , 縦型	基	2			単価表 第 83 号
ホ°リエチレンスリーブ°被覆(鑄鉄管布設) φ 400mm , 粘着テープ°	m	448.4			単価表 第 84 号
管明示テープ°(鑄鉄管布設) φ 400mm*6m , 天端明示:有	m	448.4			単価表 第 85 号
鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程)専用工具 GX形 , φ 400mm , 切断・溝切り加工	口	42			単価表 第 86 号
鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程)専用工具 GX形 , φ 400mm , 溝切り加工のみ	口	9			単価表 第 87 号
NS・SⅡ・GX形継手挿口加工(鑄鉄管布設) タッピンねじ式(NS形・GX形) , φ 400mm	口	53			単価表 第 88 号

明細表 第 37号
送水管布設工(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊込み据付(鑄鉄管布設) 機械力 , φ 500mm	m	2.8			単価表 第 89 号
継手接合(NS形)鑄鉄管布設 φ 500mm , 直管	口	2			単価表 第 90 号
ホ°リエチレンスリフ°被覆(鑄鉄管布設) φ 500mm , 粘着テープ°	m	2.8			単価表 第 91 号
管明示テープ°(鑄鉄管布設) φ 500mm*6m , 天端明示:有	m	2.8			単価表 第 92 号
鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程) NS形 , φ 500mm	口	1			単価表 第 93 号
鑄鉄管切断(ハ°イフ°切削切断機) φ 500mm	口	1			単価表 第 94 号
NS・S・US形継手挿口加工(鑄鉄管布設) リベ°ット式(NS形) , φ 500mm	口	1			単価表 第 95 号
空気弁設置・撤去 設置 , 機械施工 , φ 75mm	基	5			単価表 第 96 号
フランジ°継手(鑄鉄管布設) JWWA 7.5K , φ 75(80)mm	口	6			単価表 第 97 号
補修弁用フランジ°補強金具取付工 φ 75(離脱防止力3DkN)	箇所	5			

明細表 第 37号
送水管布設工(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス) 設置, 円形 3号(500), 無収縮モルタル:無	個	5			単価表 第 98 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置, 円形 3号(500), 調整リング(H=50)	個	5			単価表 第 99 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置, 円形 3号(500), 上部壁(H=200)	個	5			単価表 第 100 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置, 円形 3号(500), 中部壁(H=100)	個	4			単価表 第 101 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置, 円形 3号(500), 中部壁(H=200)	個	2			単価表 第 102 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置, 円形 3号(500), 下部壁(H=200)	個	4			単価表 第 103 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置, 円形 3号(500), 下部壁(H=300)	個	1			単価表 第 104 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置, 円形 3号(500), 底版(H=40)	個	5			単価表 第 105 号
鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス) 設置, 円形 2号(350), 無収縮モルタル:無	個	2			単価表 第 106 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置, 円形 2号(350), 上部壁(H=150)	個	2			単価表 第 107 号

明細表 第 37号
送水管布設工(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 2号(350),中部壁(H=100)	個	2			単価表 第 108 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 2号(350),中部壁(H=200)	個	2			単価表 第 109 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 2号(350),底板(H=40)	個	2			単価表 第 110 号
メカニカル継手(鋳鉄管布設) φ500mm	口	4			単価表 第 111 号
鋼管切断 野書き・切断,STW400,φ500mm	口	2			単価表 第 112 号
メカニカル継手取外し(鋳鉄管布設) φ400mm	口	3			
サドル分水栓建込工 φ25mm,鋳鉄管,φ400mm,電動式穿孔機を使用しない	箇所	2			単価表 第 113 号
コア取付工 φ25mm	箇所	2			単価表 第 114 号
小口径管ねじ込み(鋼管布設) φ25mm	口	2			単価表 第 115 号
管明示シート(鋳鉄管布設)	m	449.3			単価表 第 116 号

明細表 第 37号
送水管布設工(認)

明細表

[illegible]

明細表 第 38号
送水管土工(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	820			施工P 第 1 号
側溝清掃車運搬 L=13.7 km	m3	0.9			単価表 第 36 号
処分料 カッター汚泥 汚泥-3	t	1			処分費
舗装版取壊し(バックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下, 山積0.28m3	m ²	391			単価表 第 34 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホ山積0.28m3, As塊・Co塊(無筋), L=8.0 km以下, DID区間:有	m3	20			単価表 第 35 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m3	20			処分費
バックホ掘削積込 山積0.28m3, 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	500			単価表 第 118 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホ山積0.28m3, 土砂, L=11.7 km以下, DID区間:有	m3	500			単価表 第 4 号
残土処分費 4t, 高知市一宮	m3	500			処分費
砂基礎工 再生砂(高知土木1地区), 機械施工, 週休2日補正:補正しない	m3	150			単価表 第 39 号

明細表 第 38号
送水管土工(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・バックホリ) 山積0.28m3,再生砕石 RC-40	m3	210			単価表 第 37 号
管路埋戻(機械埋戻・バックホリ) 山積0.28m3,再生粒調砕石 RM-30	m3	86			単価表 第 38 号
アスファルト舗装工(人力施工) 舗装厚30 mm,車道及び路肩,t≦50mm,再生密粒度TOP13,小型車加算:有	m ²	391			単価表 第 40 号
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.0m以下,両側施工,山積0.28m3	m	28			単価表 第 119 号
軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.0m以下,両側施工,トラッククレーン4.9t吊	m	28			単価表 第 120 号
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.5m以下,両側施工,山積0.28m3	m	12			単価表 第 121 号
軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.5m以下,両側施工,トラッククレーン4.9t吊	m	12			単価表 第 122 号
支保工(軽量金属製)(材料費除く) 設置・撤去,1段(2.0m以下),軽量金属腹起し材,水圧式ハイdraulic	m	28			単価表 第 123 号
支保工(軽量金属製)(材料費除く) 設置・撤去,2段(3.5m以下),軽量金属腹起し材,水圧式ハイdraulic	m	12			単価表 第 124 号
軽量鋼矢板賃料(t当り) 軽量鋼矢板2型,供用日数8 日,修理費及び損耗費あり,1 回使用,補助工法なし	t	1.5			単価表 第 125 号

明細表 第 38号
送水管土工(認)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料(t当り) 軽量鋼矢板2型, 供用日数3 日, 修理費及び損耗費あり, 1 回使用, 補助工法なし	t	1.4			単価表 第 127 号
アルミ腹起し(基本料) 幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm	本	4			
アルミ腹起し(基本料) 幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm	本	4			
アルミ水圧サポート(基本料) 調整長770～1300mm 標準型	本	8			
アルミ水圧サポート(基本料) 調整長1100～1800mm 標準型	本	2			
手動水圧ポンプ(基本料) タンク容量15～19リットル	台	1			
アルミ腹起し(賃料) 幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm 基本料含まず。	本・日	18			
アルミ腹起し(賃料) 幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm 基本料含まず。	本・日	32			
アルミ水圧サポート(賃料) 調整長770～1300mm 標準型 基本料含まず。	本・日	44			
アルミ水圧サポート(賃料) 調整長1100～1800mm 標準型 基本料含まず。	本・日	6			

明細表 第 38号
送水管土工(認)

明細表

[illegible]

明細表 第 41号
送水管土工(単)

明細表

[illegible]

明細表 第 42号
既設送水管廃止資材費

明細表

[illegible]

明細表 第 43号
既設送水管廃止工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手(鑄鉄管布設) φ500mm					単価表 第 111 号
	口	2			
フランジ継手(鑄鉄管布設) JWWA 7.5K , φ500mm					単価表 第 134 号
	口	2			
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 , φ500mm , A種					単価表 第 135 号
	m	6			
鋼管切断 罫書き・切断 , STW400 , φ500mm					単価表 第 112 号
	口	2			
既設鋼管撤去切断 STW400 , φ500mm					単価表 第 136 号
	口	2			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t , DID区間有り , 7.0km以下					施工P 第 3 号
	t	0.6			
スクラップ ヘビーク H1					対象外
	t	0.6			
1 式 当り					

明細表 第 44号
工業用水管移設資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K形DIP・E-3直管 φ250×5.00 内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	5			管材費
K形クサビ型特殊押輪 φ250 半周タイフ、ゴム輪、ボルト、ナット(酸化被膜処理)	組	16			管材費
K形DIP継ぎ輪 φ250 接合付属品を含まない	個	2			管材費
K形DIP曲管 φ250×90° 接合付属品を含まない	個	1			管材費
K形DIP曲管 φ250×45° 接合付属品を含まない	個	6			管材費
不断水簡易仕切弁 鋳鉄管用 φ250 SUSボルト仕様	個	2			管材費
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋 弁体撤去用 φ250	個	2			管材費
サドル分水栓 DIP用A型 φ250×φ25 粉体塗装 ボール式	個	4			管材費
密着型防食コー φ25	個	2			管材費
分水栓キャップ φ25	個	2			管材費

明細表 第 45号
工業用水管移設工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊込み据付(鑄鉄管布設) 機械力 , φ 250mm	m	13.1			単価表 第 137 号
メカニカル継手(鑄鉄管布設) φ 250mm	口	16			単価表 第 138 号
ホリエレンスリーブ被覆(鑄鉄管布設) φ 250mm , 粘着テープ	m	13.1			単価表 第 139 号
管明示テープ(鑄鉄管布設) φ 250mm*5m , 天端明示:有	m	13.1			単価表 第 140 号
管明示シート(鑄鉄管布設)	m	13.1			単価表 第 116 号
鑄鉄管切断(パイプ切削切断機) φ 250mm	口	5			単価表 第 141 号
不断水簡易仕切弁取付工 φ 250 手間のみ	箇所	2			
不断水簡易仕切弁F蓋取付工 φ 250 手間のみ	箇所	2			
鑄鉄管切断(パイプ切削切断機) φ 250mm	口	4			単価表 第 141 号
サドル分水栓建込工 φ 25mm , 鑄鉄管 , φ 250mm , 電動式穿孔機を使用しない	箇所	4			単価表 第 142 号

明細表 第 45号
工業用水管移設工

明細表

[illegible]

明細表 第 46号
工業用水管移設土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	42			施工P 第 1 号
側溝清掃車運搬 L=13.7 km	m3	0.1			単価表 第 36 号
処分料 カッター汚泥 汚泥-3	t	0.1			処分費
舗装版取壊し(バックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下, 山積0.28m3	m ²	17			単価表 第 34 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホ山積0.28m3, As塊・Co塊(無筋), L=8.0 km以下, DID区間:有	m3	0.8			単価表 第 35 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m3	0.8			処分費
バックホ掘削積込 山積0.28m3, 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	22			単価表 第 118 号
床掘り 土砂, 現場制約あり	m3	4			施工P 第 8 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホ山積0.28m3, 土砂, L=11.7 km以下, DID区間:有	m3	22			単価表 第 4 号
土砂等運搬 現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 8.0km以下	m3	4			施工P 第 9 号

明細表 第 46号
工業用水管移設土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 4t, 高知市一宮	m ³	22			処分費
残土処分費 2t, 高知市布師田	m ³	4			処分費
砂基礎工 再生砂(高知土木1地区), 機械施工, 週休2日補正:補正しない	m ³	7			単価表 第 39 号
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 山積0.28m ³ , 再生砕石 RC-40	m ³	14			単価表 第 37 号
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 山積0.28m ³ , 再生粒調砕石 RM-30	m ³	4			単価表 第 38 号
アスファルト舗装工(人力施工) 舗装厚30 mm, 車道及び路肩, t≦50mm, 再生密粒度T0P13, 小型車加算:有	m ²	17			単価表 第 40 号
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.0m以下, 両側施工, 山積0.28m ³	m	4			単価表 第 119 号
軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.0m以下, 両側施工, トラッククレーン4.9t吊	m	4			単価表 第 120 号
支保工(軽量金属製)(材料費除く) 設置・撤去, 1段(2.0m以下), 軽量金属腹起し材, 水圧式ハイdraulicポート	m	4			単価表 第 123 号
ポンプ運転工 作業時, 発動発電機, 1 台	日	6			単価表 第 129 号

明細表 第 47号
既設工業用水管廃止工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 , φ 250mm					単価表 第 143 号
	m	11.5			
既設鑄鉄管撤去切断(エンジンカッター) タ ^ク タイル鑄鉄管(FCD) , φ 250mm					単価表 第 144 号
	口	4			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t , DID区間有り , 7.0km以下					施工P 第 3 号
	t	0.4			
スクラップ [°] ヘビ [°] H1					対象外
	t	0.4			
1 式 当り					

明細表 第 48号
既設工業用水管廃止土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	23			施工P 第 1 号
側溝清掃車運搬 L=13.7 km	m3	0.1			単価表 第 36 号
処分料 カッター汚泥 汚泥-3	t	0.1			処分費
舗装版取壊し(バックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下,山積0.28m3	m ²	7			単価表 第 34 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホ山積0.28m3,As塊・Co塊(無筋),L=8.0 km以下,DID区間:有	m3	0.4			単価表 第 35 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m3	0.4			処分費
バックホ掘削積込 山積0.28m3,礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11			単価表 第 118 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホ山積0.28m3,土砂,L=11.7 km以下,DID区間:有	m3	11			単価表 第 4 号
残土処分費 4t,高知市一宮	m3	11			処分費
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 山積0.28m3,再生砕石 RC-40	m3	9			単価表 第 37 号

明細表 第 49号
既設管理棟立坑壁とりこわし復旧

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，人力施工，週休2日補正:補正しない					単価表 第 145 号
	m3	2			
殻運搬 人力, 2t, 8. 0km以下					
	m3	2			
処分料 再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-52					処分費
	m3	2			
鉄筋工 SD295 D16，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない					単価表 第 146 号
	t	0. 04			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物					施工P 第 5 号
	m ²	8			
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(明細表 第49号-006)参照					施工P 第 10 号
	m3	2			
1 式 当り					

明細表 第 50号
防護コンクリートとりこわし復旧

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，週休2日補正:補正しない	m3	0.7			単価表 第 147 号
殻運搬 人力, 2t, 8.0km以下	m3	0.7			
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-52	m3	0.7			処分費
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	1			施工P 第 11 号
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬 有り，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)その他の地区	m3	0.1			施工P 第 12 号
1 式 当り					

明細表 第 51号
舗装撤去復旧工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	450			施工P 第 1 号
側溝清掃車運搬 L=13.7 km	m3	0.5			単価表 第 36 号
処分料 カッター汚泥 汚泥-3	t	0.7			処分費
舗装版取壊し(ハックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下,山積0.28m3	m ²	1,189			単価表 第 34 号
タンポトラック運搬(4t積) ハックホ山積0.28m3,As塊・Co塊(無筋),L=8.0 km以下,DID区間:有	m3	51			単価表 第 35 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m3	51			処分費
不陸整正工 施工幅 1.8m以上,補足材:有,補足材平均厚30 mm,再生粒調砕石 RM-30	m ²	774			単価表 第 148 号
不陸整正工 施工幅 1.8m以上,補足材:無	m ²	415			単価表 第 149 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下,50 mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り,夜間割増無し,溶融スラグ無し	m ²	1,189			施工P 第 13 号
区画線設置 溶融式・手動,実線 15cm,ガラスビーズ含有量15~18%,白,アスファルト舗装用,しない<標準>(全ての費用),週休2日補正:補正しない	m	440			単価表 第 150 号

明細表 第 53号
運搬費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬 12m以内 , 130kmまで , 往復	t	1.2			単価表 第 153 号
積込み, 取卸し費(仮設材等) 積込み, 取卸し(往復分)	t	1.2			単価表 第 155 号
仮設材等運搬 12m以内 , 10kmまで , 往復	t	0.9			単価表 第 156 号
積込み, 取卸し費(仮設材等) 積込み, 取卸し(往復分)	t	0.9			単価表 第 155 号
仮設材等運搬 12m以内 , 130kmまで , 片道	t	1.2			単価表 第 158 号
積込み, 取卸し費(仮設材等) 積込み, 取卸し(片道分)	t	1.2			単価表 第 160 号
仮設材等運搬 12m以内 , 10kmまで , 往復	t	2.9			単価表 第 156 号
積込み, 取卸し費(仮設材等) 積込み, 取卸し(往復分)	t	2.9			単価表 第 155 号
重機運搬(片道) 各種 , 150kmまで	台	4			単価表 第 161 号
建設機械の運搬中損料	式	1			

明細表 第 54号
準備費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	100			施工P 第 1 号
側溝清掃車運搬 L=13.7 km	m3	0.1			単価表 第 36 号
処分料 カッター汚泥 汚泥-3	t	0.2			処分費
舗装版取壊し(小型バックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下,山積0.13m3	m ²	40			単価表 第 162 号
ダンプトラック運搬(2t積) 小型バックホ山積0.13m3,As塊・Co塊(無筋),L=8.0 km以下,DID区間:有	m3	2			単価表 第 163 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m3	2			処分費
小型バックホ掘削積込 山積0.13m3,礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	34			単価表 第 131 号
掘削 土砂,現場制約あり	m3	12			施工P 第 14 号
人力積込 土砂	m3	12			施工P 第 15 号
ダンプトラック運搬(2t積) 小型バックホ山積0.13m3,土砂,L=8.0 km以下,DID区間:有	m3	34			単価表 第 132 号

明細表 第 54号
準備費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり , 人力 , 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) , DID区間有り , 8.0km以下	m3	12			施工P 第 9 号
残土処分費 2t, 高知市布師田	m3	46			処分費
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホ) 山積0.13m3, 再生砂, 締固め無し	m3	4			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホ) 山積0.13m3 , 再生碎石 RC-40	m3	43			単価表 第 133 号
アスファルト舗装工 (人力施工) 舗装厚30 mm, 車道及び路肩 , t ≤ 50mm , 再生密粒度TOP13 , 小型車加算:有	m ²	40			単価表 第 40 号
1 式 当り					

単価表 第 1号

推進工

単価表

(4)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1			[1]
特殊作業員	人	3			[1]
普通作業員	人	1			[1]
溶接工	人	1			[1]
滑剤(減摩剤) グレースルイブコート相当	リットル	236			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 ホベレタ付き	日	1			
発動発電機運転費	日	1			単価表 第 2 号
諸雑費 4 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	4	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 3号

機械器具損料

単価表

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ヒット損料	m	14.2			
掘進機 TRW-600A, 22kW	供用日	7			
推進反力装置 490kN×4本	供用日	11			
油圧駆動機器 TRO-10A, 7.5kW	供用日	11			
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 400A 電撃防止器内蔵型	日	4			
滑剤注入プラント TMS-300, 1.9kW	運転日	4			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 4号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

(10)

金額:

内容: バックホウ山積0.28m3 , 土砂 , L=11.7 km以下, DID区間:有

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(4t積)	日	0.9			
諸雑費	式	1			
	(	10	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 積込機種 : バックホウ山積0.28m3 運搬区分 : 土砂					
運搬距離(片道) : L=11.7 km以下 DID区間の有無 : DID区間:有 タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 5号

発進坑口工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	1.9			
坑口止水器(発進用) 鋼製さや管工法, 泥水式, 呼び径600mm, 鋼製ケーシング形式	組	1			
鋼材溶接工	m	3.5			単価表 第 6 号
鋼材切断工	m	7.0			単価表 第 7 号
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	0.2			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 6号

鋼材溶接工

単価表

(1)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.010			
溶接工	人	0.076			
普通作業員	人	0.021			
電気溶接棒 軟鋼用 5.0mm D4301	kg	0.4			[1]
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 250A 電撃防止器内蔵型	日	0.076			
諸雑費 30 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	m 当り		)

単価表 第 7号

鋼材切断工

単価表

(1)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.007			
溶接工	人	0.053			
普通作業員	人	0.020			
酸素ガス 圧縮溶解 ボンベ	m3	0.163			
アセチレンガス 圧縮溶解 ボンベ	kg	0.028			[1]
諸雑費 30 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	m 当り		)

単価表 第 8号

到達坑口工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	1.9			
坑口止水器(到達用) 鋼製さや管工法, 泥水式, 呼び径600mm, 鋼製ケーシング形式	組	1			
鋼材溶接工	m	3.5			単価表 第 6 号
鋼材切断工	m	7.0			単価表 第 7 号
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	0.2			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 10号

鏡切り工

単価表

(1)

金額：

内容：小型立坑

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.019			[1]
溶接工	人	0.038			[1]
普通作業員	人	0.019			[1]
諸雑費 10 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	m 当り		)

単価表 第 11号

推進用機器据付撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2.0			
特殊作業員	人	6.5			
普通作業員	人	5.0			
溶接工	人	1.5			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	2.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 12号

先導体据付工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.5			
特殊作業員	人	1.5			
普通作業員	人	1.0			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	0.5			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)

単価表 第 13号

先導体搬出工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.5			
特殊作業員	人	1.0			
普通作業員	人	1.0			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	0.5			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)

単価表 第 14号

先導体組立・整備工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm

1 回 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.7			[1]
機械工	人	0.7			[1]
特殊作業員	人	0.7			[1]
普通作業員	人	1.4			[1]
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	0.7			[1]
消耗品費 15 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	回 当り		)

単価表 第 15号

送排泥管設置撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm, 口径80mm

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人	3. 24			
普通作業員	人	3. 24			
送泥管損料(地上・立坑用) 80 (3B)	m	35. 16			
送泥管損料(坑内用) 80 (3B)	m	14. 15			
排泥管損料(地上・立坑用) 80 (3B)	m	35. 16			
排泥管損料(坑内用) 80 (3B)	m	14. 15			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 16号

送泥ポンプ 据付撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm, 口径80mm

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1			
特殊作業員	人	1			
配管工	人	1			
普通作業員	人	2			
電工	人	1			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 ホベレタ付き	日	0.5			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)

単価表 第 17号

排泥ポンプ 据付撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm, 口径80mm

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1			
特殊作業員	人	1			
配管工	人	1			
普通作業員	人	2			
電工	人	1			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 ホベレタ付き	日	0.5			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)

単価表 第 18号

計測機器類設置撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2.0			
普通作業員	人	3.5			
電工	人	3.5			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 19号

ポンプ及び計測機器類機械器具損料等

単価表

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
泥水用スラリーポンプ 80型, 可変速, 5.5kW	供用日	7			
泥水用スラリーポンプ 80型, 可変速, 11kW	供用日	7			
排泥水流量調整装置	供用日	7			
立坑ハイス装置損料(供用日当り) 80(3B)	供用日	7			
立坑ハイス装置損料(現場当り) 80(3B)	現場	1			
フレキシブルホース損料(供用日当り) 80(3B)	供用日	7			
フレキシブルホース損料(現場当り) 80(3B)	現場	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 20号

泥水処理プラント据付撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1.0			
特殊作業員	人	1.5			
普通作業員	人	1.0			
電工	人	0.5			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 21号

処理設備付帯作業工

単価表

(1)

金額：

内容：呼び径600mm

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2			[1]
電工	人	2			[1]
配管工	人	1			[1]
溶接工	人	1			[1]
特殊作業員	人	2			[1]
普通作業員	人	2			[1]
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 ホベレタ付き	日	2			
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 23号

作泥材

単価表

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粘土	kg	3,030			
ヘントナイト 200メッシュ, 25kg袋入り	kg	510			
CMC(泥水調整材) テルセロース [®] TE-V相当	kg	14.54			
水	m3	13.53			処分費
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 24号

ポンプ設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.5			
特殊作業員	人	0.1			
普通作業員	人	2.0			
バックホ運転(縮切排水工)	日	0.5			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 25号

注入設備据付・解体(車上)

単価表

(1)

金額：

内容：V=14.43 kL, Qs=1.03 kL, 6.4 本, 供用日の割増率(α)=1.40

1 現場 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2.0			
特殊作業員	人	2.6			
普通作業員	人	3.7			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	14.5			
トラック損料 4～4.5t積	日	2.8			
トラック損料(注入時)	日	3.1			単価表 第 26 号
諸雑費	式	1			
	(	1	現場 当り		)
*** 施工条件 *** 総注入量 : V=14.43 kL 1本当り注入量 : Qs=1.03 kL					
1日当り施工本数 : 6.4 本 供用日の割増率(α) : 供用日の割増率(α)=1.40					

単価表 第 27号

二重管スレーナ工法

単価表

(1)

金額：

内容：単相方式(2セット)，総注入量500k1未満

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.15			[1] 1/N*a
特殊作業員	人	0.44			[1] 1/N*a
普通作業員	人	0.29			[1] 1/N*a
注入材料	リットル	1,011			
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	日	0.29			[1] 1/N*b
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日	0.29			[1] 1/N*b
削孔消耗材料(二重管スレーナ) 単相方式	本	1			単価表 第 28 号
注入消耗材料(二重管スレーナ) 単相方式	K1	1.01			単価表 第 32 号
諸雑費 19 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	本 当り		)

単価表 第 27号

二重管スレーナ工法

単価表

(1)

金額：

内容：単相方式(2セット)，総注入量500k1未満

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
*** 施工条件 ***					
注入方式(セット数)					: 単相方式(2セット)
総注入量					: 総注入量500k1未満
け質土の削孔長					: 10=2.3 m
砂質土の削孔長					: 10=0.6 m
粘性土の削孔長					: 10=3.3 m
土被り長					: 12=3.0 m
1本当りの注入量					: QS=1,011 1/本
注入材料の規格					:
特許料金の規格					:
二重管ボーリングロッドの規格					:
メタルラウンφ41mmの規格					:
グラウトモータ(削孔用)φ40.5mmの規格					:
グラウトモータ(注入用)φ40.5mmの規格					:
注入ホース類φ12mmの規格					:
サクションホースφ38mmの規格					:

単価表 第 28号

削孔消耗材料(二重管ストレーナ)

単価表

(1)

金額：

内容：単相方式

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料(礫質土)ストレーナ 単相方式	m	2.3			単価表 第 29 号
削孔消耗材料(砂質土)ストレーナ 単相方式	m	0.6			単価表 第 30 号
削孔消耗材料(粘性土)ストレーナ 単相方式	m	3.3			単価表 第 31 号
諸雑費	式	1			
	(	1	本 当り		)
*** 施工条件 *** 注入方式 : 単相方式 削孔長(礫質土) : 2.3 m					
削孔長(砂質土) : 0.6 m 削孔長(粘性土) : 3.3 m 二重管ホースリンク・ロットの規格 :					
メタルクラン φ41mmの規格 : グラウトモータ φ40.5mmの規格 :					

単価表 第 29号

削孔消耗材料(礫質土)ストレナ

単価表

(1)

金額：

内容：単相方式

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m	0.05			[1]
メタルクラウン φ41mm	個	0.30			[1]
グレートモータ φ40.5mm	個	0.005			[1] 単相用
雑品 15 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 注入方式 : 単相方式 二重管ボーリングロッドの規格 :					
メタルクラウンφ41mmの規格 : グレートモータφ40.5mmの規格 :					

単価表 第 30号

削孔消耗材料(砂質土)ストレナ

単価表

(1)

金額：

内容：単相方式

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m	0.03			[1]
メタルクラウン φ41mm	個	0.04			[1]
グレートモータ φ40.5mm	個	0.003			[1] 単相用
雑品 23 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 注入方式 : 単相方式 二重管ボーリングロッドの規格 :					
メタルクラウンφ41mmの規格 : グレートモータφ40.5mmの規格 :					

単価表 第 31号

削孔消耗材料(粘性土)ストレナ

単価表

(1)

金額：

内容：単相方式

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m	0.02			[1]
メタルクラウン φ41mm	個	0.03			[1]
グレートモータ φ40.5mm	個	0.002			[1] 単相用
雑品 23 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 注入方式 : 単相方式 二重管ボーリングロッドの規格 :					
メタルクラウンφ41mmの規格 : グレートモータφ40.5mmの規格 :					

単価表 第 32号

注入消耗材料(二重管ストレナ)

単価表

(1)

金額：

内容：単相方式

1 K1 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウトモータ φ 40. 5mm	個	0. 02			[1] 単相用
注入ホース類 φ 12mm	組	0. 005			[1] P=4. 9MPa (50kgf/cm ²) L=50m*2
サクションホース φ 38mm	組	0. 003			[1] L=3m*2
雑品 42 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	K1 当り		)
*** 施工条件 *** 注入方式 : 単相方式 グラウトモータ φ 40. 5mmの規格 :					
注入ホース類 φ 12mmの規格 : サクションホース φ 38mmの規格 :					

単価表 第 33号

二重管スレーナ工法

単価表

(1)

金額：

内容：単相方式(2セット)，総注入量500k1未満

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.15			[1] 1/N*a
特殊作業員	人	0.45			[1] 1/N*a
普通作業員	人	0.3			[1] 1/N*a
注入材料	リットル	1,050			
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	日	0.3			[1] 1/N*b
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日	0.3			[1] 1/N*b
削孔消耗材料(二重管スレーナ) 単相方式	本	1			単価表 第 28 号
注入消耗材料(二重管スレーナ) 単相方式	K1	1.05			単価表 第 32 号
諸雑費 19 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	本 当り		)

単価表 第 33号

二重管スレーナ工法

単価表

(1)

金額：

内容：単相方式(2セット)，総注入量500k1未満

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
*** 施工条件 ***					
注入方式(セット数)					: 単相方式(2セット)
総注入量					: 総注入量500k1未満
け質土の削孔長					: 10=2.3 m
砂質土の削孔長					: 10=0.6 m
粘性土の削孔長					: 10=3.3 m
土被り長					: 12=2.9 m
1本当りの注入量					: QS=1,050 1/本
注入材料の規格					:
特許料金の規格					:
二重管ボーリングロッドの規格					:
メタルラウンφ41mmの規格					:
グラウトモータ(削孔用)φ40.5mmの規格					:
グラウトモータ(注入用)φ40.5mmの規格					:
注入ホース類φ12mmの規格					:
サクションホースφ38mmの規格					:

単価表 第 34号

舗装版取壊し(バックホ直接掘削積込)

単価表

(100)

金額：

内容：0cm超え10cm以下，山積0.28m3

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.42			
普通作業員	人	0.63			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	3.35			
諸雑費	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 取壊し舗装厚 : 0cm超え10cm以下 バックホ規格 : 山積0.28m3					

単価表 第 35号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

(10)

金額：

内容：バックホ山積0.28m3 , As塊・Co塊(無筋) , L=8.0 km以下, DID区間:有

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(4t積)	日	1.04			
諸雑費	式	1			
	(	10	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 積込機種 : バックホ山積0.28m3 運搬区分 : As塊・Co塊(無筋)					
運搬距離(片道) : L=8.0 km以下 DID区間の有無 : DID区間:有 タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 36号

側溝清掃車運搬

単価表

(100)

金額 :

内容 : L=13.7 km

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	10.42			1×100/D
側溝清掃車運転	日	10.42			
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 運搬距離 : L=13.7 km					

単価表 第 37号

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

単価表

(100)

金額：

内容：山積0.28m3 , 再生砕石 RC-40

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2.5			
普通作業員	人	6.8			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	7.6			
クハ運転(管路埋戻)	日	3.0			
再生砕石 RC-40	m3	120			
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** バックホ規格 : 山積0.28m3 埋戻材 : 購入					
埋戻材種類(購入) : 再生砕石 RC-40					

単価表 第 38号

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

単価表

(100)

金額：

内容：山積0.28m3 , 再生粒調砕石 RM-30

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2.5			
普通作業員	人	6.8			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	7.6			
クハ運転(管路埋戻)	日	3.0			
再生粒調砕石 RM-30	m3	120			
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** バックホ規格 : 山積0.28m3 埋戻材 : 購入					
埋戻材種類(購入) : 再生粒調砕石 RM-30					

単価表 第 39号

砂基礎工

単価表

(1)

金額：

内容：再生砂(高知土木1地区),機械施工,週休2日補正:補正しない

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工 機械施工	m3	1			
再生砂	m3	1.26			
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 砂の種類 : 再生砂(高知土木1地区) 施工区分 : 機械施工					
施工規模 : 10m3以上 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準					
週休2日補正 : 週休2日補正:補正しない					

単価表 第 40号

アスファルト舗装工(人力施工)

単価表

(100)

金額：

内容：舗装厚30 mm, 車道及び路肩 , t ≤ 50mm , 再生密粒度T0P13 , 小型車加算:有

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.4			[2] 1*100/D*層数
特殊作業員	人	0.8			[2] 2(3)*100/D*層数
普通作業員	人	1.6			[2] 4*100/D*層数
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	7.544			
小型車加算 生アス	t	7.544			
振動ローリ運転(人力舗装工)	日	0.4			[2]
振動コンパクタ運転(人力舗装工)	日	0.8			[2]
諸雑費 6 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)

单価表 第 40号

アスファルト舗装工(人力施工)

単価表

(100)

金額：

内容：舗装厚30 mm, 車道及び路肩, $t \leq 50\text{mm}$, 再生密粒度TOP13, 小型車加算: 有

1 m² 当り

[illegible]

単価表 第 41号

圧入掘削積込み工

単価表

(1)

金額：

内容：φ2500，粘性土，N≦5

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.15			
特殊作業員	人	0.15			
普通作業員	人	0.31			
圧入機運転	時間	1			
クラムシェル運転 テレスコピック式平積0.6m ³	時間	0.53			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 25t吊 ホベレタ付き	日	0.15			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ2500					
土質 : 粘性土					
N値 : N≦5					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 6.60 L/時間					

単価表 第 42号

圧入掘削積込み工

単価表

(1)

金額：

内容：φ 2500 , 砂質土 , N≦30

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.15			
特殊作業員	人	0.15			
普通作業員	人	0.31			
圧入機運転	時間	1			
クラムシェル運転 テレスコピック式平積0.6m ³	時間	0.53			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 25t吊 ホベレタ付き	日	0.15			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ 2500					
土質 : 砂質土					
N値 : N≦30					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 6.60 L/時間					

単価表 第 43号

圧入掘削積込み工

単価表

(1)

金額：

内容：φ 2500 , 礫質土(礫径200mm以下) , N≦30

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.17			
特殊作業員	人	0.17			
普通作業員	人	0.34			
圧入機運転	時間	1.1			
クラムシェル運転 テレスコピック式平積0.6m ³	時間	0.58			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 25t吊 ホベレタ付き	日	0.17			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ 2500					
土質 : 礫質土(礫径200mm以下)					
N値 : N≦30					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 6.60 L/時間					

単価表 第 44号

ケーシング溶接工

単価表

(1)

金額：

内容：φ2500

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工	m	7.9			単価表 第 45 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ2500					

単価表 第 45号

ケーシング溶接工

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.15			[1]
溶接工	人	0.3			[1]
諸雑費 22 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 46号

ケーシング 引上げ工

単価表

(1)

金額：

内容：φ 2500

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング 引上げ工 φ 2500	m	1.2			単価表 第 47 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 2500 圧入機損料の規格 : 圧入機の燃料消費量 : 6.60 L/時間					

単価表 第 47号

ケーシング 引上げ工

単価表

(10)

金額：

内容：φ 2500

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.62			
特殊作業員	人	0.62			
普通作業員	人	1.24			
圧入機運転	時間	5.0			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 25t吊 ホベレタ付き	日	0.62			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ 2500					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 6.60 L/時間					

単価表 第 48号

ケーシング撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：φ2500 , L=1.4 m

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.11			
特殊作業員	人	0.11			
普通作業員	人	0.11			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.87			
ケーシング切断工	m	13.45			単価表 第 49 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ2500 ケーシング撤去長 : L=1.4 m					

単価表 第 49号

ケーシング切断工

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.14			[1]
溶接工	人	0.14			[1]
普通作業員	人	0.14			[1]
諸雑費 9 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 50号

底盤コンクリート

単価表

(1)

金額：

内容：φ2500 , 小型車加算有り (4t車)

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 小型車加算有り (4t車)	m3	7.4			単価表 第 51 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ2500 小型車加算の有無 : 小型車加算有り (4t車)					
生コンクリートの規格 :					

単価表 第 51号

底盤コンクリート打設工

単価表

(10)

金額：

内容：小型車加算有り(4t車)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.26			[1]
特殊作業員	人	0.26			[1]
普通作業員	人	0.52			[1]
生コンクリート	m3	10.4			
小型車加算 生コンクリート 4t車	m3	10.4			
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	10	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 小型車加算の有無 : 小型車加算有り(4t車) 生コンクリートの規格 :					

単価表 第 52号

機械設置撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：φ 2500

1 回 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.17			
特殊作業員	人	0.17			
普通作業員	人	0.34			
圧入機運転	時間	1.4			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 ホﾞﾚｰﾀﾞ付き	日	0.17			
諸雑費	式	1			
	(	1	回 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ 2500					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 6.60 L/時間					

単価表 第 53号

機械退避・再設置工

単価表

(1)

金額：

内容：φ 2500

1 回 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.16			
特殊作業員	人	0.16			
普通作業員	人	0.32			
圧入機運転	時間	1.3			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 ホベレタ付き	日	0.16			
諸雑費	式	1			
	(	1	回 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ 2500					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 6.60 L/時間					

単価表 第 54号

うわ水排水工

単価表

(1)

金額：

内容：

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.12			[1]
普通作業員	人	0.12			[1]
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	0.12			[1]
諸雑費 7 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 55号

スライム処理工

単価表

(1)

金額：

内容：

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.17			
特殊作業員	人	0.17			
普通作業員	人	0.17			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 56号

円形覆工板設置工

単価表

(1)

金額：

内容：φ2500

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.07			
特殊作業員	人	0.07			
普通作業員	人	0.14			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.56			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ2500					

単価表 第 57号

円形覆工板撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：φ2500

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.07			
普通作業員	人	0.07			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.55			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ2500					

単価表 第 58号

円形覆工板開閉工

単価表

(1)

金額：

内容：φ2500

1 回 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.13			
普通作業員	人	0.26			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	1.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	回 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ2500					

単価表 第 59号

圧入掘削積込み工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800，粘性土，N≦5

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.12			
特殊作業員	人	0.12			
普通作業員	人	0.25			
圧入機運転	時間	0.8			
クラムシェル運転 テレスコピック式平積0.3m ³	時間	0.42			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 16t吊 ホベレタ付き	日	0.12			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ1800					
土質 : 粘性土					
N値 : N≦5					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 5.30 L/時間					

単価表 第 60号

圧入掘削積込み工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800，砂質土，N≦30

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.14			
特殊作業員	人	0.14			
普通作業員	人	0.28			
圧入機運転	時間	0.9			
クラムシェル運転 テレスコピック式平積0.3m ³	時間	0.47			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 16t吊 ホベレタ付き	日	0.14			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ1800					
土質 : 砂質土					
N値 : N≦30					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 5.30 L/時間					

単価表 第 61号

圧入掘削積込み工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800，礫質土(礫径200mm以下)，N≦30

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.15			
特殊作業員	人	0.15			
普通作業員	人	0.31			
圧入機運転	時間	1			
クラムシェル運転 テレスコピック式平積0.3m ³	時間	0.53			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 16t吊 ホベレタ付き	日	0.15			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ1800					
土質 : 礫質土(礫径200mm以下)					
N値 : N≦30					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 5.30 L/時間					

単価表 第 62号

ケーシング溶接工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工	m	5.7			単価表 第 45 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ1800					

単価表 第 63号

ケーシング 引上げ工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング 引上げ工 φ1800	m	0.9			単価表 第 64 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ1800 圧入機損料の規格 : 圧入機の燃料消費量 : 5.30 L/時間					

単価表 第 64号

ケーシング 引上げ工

単価表

(10)

金額：

内容：φ1800

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.62			
特殊作業員	人	0.62			
普通作業員	人	1.24			
圧入機運転	時間	5.0			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 16t吊 ホベレタ付き	日	0.62			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ1800					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 5.30 L/時間					

単価表 第 65号

ケーシング撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800 , L=1.4 m

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.07			
特殊作業員	人	0.07			
普通作業員	人	0.07			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.53			
ケーシング切断工	m	11.25			単価表 第 49 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ1800 ケーシング撤去長 : L=1.4 m					

単価表 第 66号

底盤コンクリート

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800 , 小型車加算有り (4t車)

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 小型車加算有り (4t車)	m3	2.5			単価表 第 51 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ1800 小型車加算の有無 : 小型車加算有り (4t車)					
生コンクリートの規格 :					

単価表 第 67号

機械設置撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800

1 回 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.17			
特殊作業員	人	0.17			
普通作業員	人	0.34			
圧入機運転	時間	1.4			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 16t吊 ホベレタ付き	日	0.17			
諸雑費	式	1			
	(	1	回 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ1800					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 5.30 L/時間					

単価表 第 68号

機械退避・再設置工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800

1 回 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.16			
特殊作業員	人	0.16			
普通作業員	人	0.32			
圧入機運転	時間	1.3			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 16t吊 ホベレタ付き	日	0.16			
諸雑費	式	1			
	(	1	回 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ1800					
圧入機損料の規格 :					
圧入機の燃料消費量 : 5.30 L/時間					

単価表 第 69号

円形覆工板設置工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.04			
特殊作業員	人	0.04			
普通作業員	人	0.08			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.3			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ1800					

単価表 第 70号

円形覆工板撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.04			
普通作業員	人	0.04			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.29			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ1800					

単価表 第 71号

円形覆工板開閉工

単価表

(1)

金額：

内容：φ1800

1 回 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.07			
普通作業員	人	0.14			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.55			
諸雑費	式	1			
	(	1	回 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ1800					

単価表 第 72号

管据付(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管))

単価表

(1)

金額：

内容：φ400mm以下

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.01			
水道配管工	人	0.021			
普通作業員	人	0.031			
トラックレン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 ホベレタ付き	日	0.024			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 新設呼び径 : φ400mm以下					

単価表 第 73号

管接合(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管))

単価表

(1)

金額：

内容：PⅡ形・PN形，φ400mm以下

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.07			[1]
水道配管工	人	0.14			[1]
普通作業員	人	0.14			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 管接合種別 : PⅡ形・PN形 新設呼び径 : φ400mm以下					

単価表 第 74号

管挿入(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管))

単価表

(1)

金額：

内容：φ400mm以下

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.02			
水道配管工	人	0.04			
普通作業員	人	0.04			
電工	人	0.02			
機械器具損料	m	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 新設呼び径 : φ400mm以下 機械器具損料の規格 :					

単価表 第 75号

挿入設備(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管))

単価表

(1)

金額：

内容：設置，φ 300mm～φ 600mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1			[1]
とび工	人	2			[1]
普通作業員	人	3			[1]
諸雑費 10 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
トラックレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 ホールド付き	日	2			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 新設呼び径 : φ 300mm～φ 600mm					

単価表 第 76号

挿入設備(ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管))

単価表

(1)

金額：

内容：撤去，φ 300mm～φ 600mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.6			
とび工	人	1.2			
普通作業員	人	1.8			
トラックレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 ホベレータ付き	日	1.2			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 撤去 新設呼び径 : φ 300mm～φ 600mm					

単価表 第 77号

充填工(その他工事)

単価表

(20)

金額：

内容：推進及び小口径推進工事 ,エアミル

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1.0			
特殊作業員	人	2.0			
普通作業員	人	2.0			
充填材料	m3	20			
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量 200L/分	日	1.0			[1]
グラウトミキサ[並列2槽式] 300(L)×2	日	1.0			[1]
発動発電機運転(充填工)	日	1.0			
諸雑費 15 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	20	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)

単価表 第 78号

土のう工

単価表

(100)

金額：

内容：仕拵・積立

1 袋 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	3			
化せん土のう 48cm×62cm	袋	100			土砂別途0.02m ³ /袋
諸雑費	式	1			
	(	100	袋 当り		)
	(	1	袋 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 仕拵・積立					

単価表 第 79号

吊込み据付(鑄鉄管布設)

単価表

(10)

金額：

内容：機械力，φ 400mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.21			
普通作業員	人	0.31			
トラッククレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	0.29			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 吊込み方法 : 機械力 呼び径 : φ 400mm					

単価表 第 80号

継手接合 (GX形) 鋳鉄管布設

単価表

(1)

金額：

内容：直管，φ 400mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.1			[1]
普通作業員	人	0.1			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 ***					
管種別 : 直管					
呼び径 : φ 400mm					
接合方法 : 普通接合					

単価表 第 81号

継手接合 (GX形) 鋳鉄管布設

単価表

(1)

金額：

内容：異形管，φ 400mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.12			[1]
普通作業員	人	0.12			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 管種別 : 異形管 呼び径 : φ 400mm					
接合方法 : 普通接合					

単価表 第 82号

メカニカル継手(鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額：

内容：φ400mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	10			[1]
普通作業員	人	10			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ400mm 離脱防止継手・U形・特殊押輪使用による割増：割増なし					
耐震型補強金具の使用 : 使用しない					

単価表 第 83号

鑄鉄製仕切弁設置・撤去(機械力)

単価表

(1)

金額：

内容：設置，φ 400mm，縦型

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0. 41			
普通作業員	人	1. 13			
トラッククレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 4. 9t吊 オペレータ付き	日	0. 29			
諸雑費	式	1			
	(	1	基 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分 : 設置					
呼び径 : φ 400mm					
型式 : 縦型					

単価表 第 84号

ホ° リエチレンスリーブ被覆(鑄鉄管布設)

単価表

(100)

金額：

内容：φ 400mm，粘着テープ°

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.75			
普通作業員	人	0.75			
ホ° リスリーブ° φ 400×7.00	m	116.667			
粘着テープ° 厚0.2mm 幅50mm	m	190.4			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 400mm 固定具 : 粘着テープ°					
ホ° リエチレンスリーブ° 割増係数 α : 0.0					

単価表 第 85号

管明示テープ (鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額:

内容: φ400mm*6m ,天端明示:有

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.17			
明示テープ 3cm×20m	m	233.638			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 種別(呼び径*寸法) : φ400mm*6m 天端明示の有無 : 天端明示:有					

単価表 第 86号

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)専用工具

単価表

(1)

金額：

内容：GX形，φ400mm，切断・溝切り加工

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.28			[1]
普通作業員	人	0.52			[1]
鋳鉄管切断溝切加工機 GXカッター タッピンネジ用 φ400	日	0.31			
溝切り・切断刃損耗費	枚	0.089			
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 規格 : GX形 呼び径 : φ400mm					
作業内容 : 切断・溝切り加工					

単価表 第 87号

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)専用工具

単価表

(1)

金額：

内容：GX形，φ400mm，溝切り加工のみ

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.196			[1]
普通作業員	人	0.364			[1]
鋳鉄管切断溝切加工機 GX形ルーバー タッピソネシ 用 φ400	日	0.217			
溝切り・切断刃損耗費	枚	0.062			
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 規格 : GX形 呼び径 : φ400mm					
作業内容 : 溝切り加工のみ					

単価表 第 88号

NS・SⅡ・GX形継手挿口加工(鑄鉄管布設)

単価表

(1)

金額：

内容：タッピンねじ式(NS形・GX形) , φ 400mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.05			[1]
普通作業員	人	0.05			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 継手挿口加工方法 : タッピンねじ式(NS形・GX形) 呼び径 : φ 400mm					

単価表 第 89号

吊込み据付(鑄鉄管布設)

単価表

(10)

金額：

内容：機械力，φ 500mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.29			
普通作業員	人	0.43			
トラッククレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	0.32			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 吊込み方法 : 機械力 呼び径 : φ 500mm					

単価表 第 90号

継手接合 (NS形) 鋳鉄管布設

単価表

(1)

金額：

内容：φ 500mm , 直管

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.13			[1]
普通作業員	人	0.13			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 500mm 接合方法 : 直管					

単価表 第 91号

ホ° リエチレンスリフ° 被覆 (鑄鉄管布設)

単価表

(100)

金額 :

内容 : ϕ 500mm , 粘着テープ°

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0. 91			
普通作業員	人	0. 91			
ホ° リスリフ° ϕ 500×7. 50	m	125			
粘着テープ° 厚0. 2mm 幅50mm	m	232. 9			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : ϕ 500mm 固定具 : 粘着テープ°					
ホ° リエチレンスリフ° 割増係数 α : 0. 0					

単価表 第 92号

管明示テープ (鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額:

内容: φ 500mm*6m , 天端明示:有

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.18			
明示テープ 3cm×20m	m	265.792			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 種別(呼び径*寸法) : φ 500mm*6m 天端明示の有無 : 天端明示:有					

単価表 第 93号

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)

単価表

(1)

金額：

内容：NS形，φ 500mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0. 81			[1]
普通作業員	人	1. 56			[1]
鋳鉄管切断溝切加工機 キールカッター φ 500 油圧ユニット含む	日	0. 52			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 規格 : NS形 呼び径 : φ 500mm					

単価表 第 94号

鋳鉄管切断(パイプ切断機)

単価表

(1)

金額：

内容：φ500mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.34			[1]
普通作業員	人	1.26			[1]
鋳鉄管切断溝切加工機 キールカッター φ500 油圧ユニット含む	日	0.29			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ500mm					

単価表 第 95号

NS・S・US形継手挿口加工(鋳鉄管布設)

単価表

(1)

金額：

内容：リベット式(NS形)，φ500mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.08			[1]
普通作業員	人	0.08			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 継手挿口加工方法 : リベット式(NS形) 呼び径 : φ500mm					

単価表 第 96号

空気弁設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置，機械施工，φ75mm

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.09			[1]
普通作業員	人	0.11			[1]
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.4			
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	基 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 施工区分 : 機械施工					
呼び径 : φ75mm					

単価表 第 97号

フランジ継手(鋳鉄管布設)

単価表

(1)

金額：

内容：JWWA 7.5K , φ75(80)mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.06			[1]
普通作業員	人	0.06			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 規格 : JWWA 7.5K 呼び径 : φ75(80)mm					

単価表 第 98号

鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス)

単価表

(1)

金額：

内容：設置 , 円形 3号(500) , 無収縮モルタル:無

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.1			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 蓋種類 : 円形 3号(500)					
無収縮モルタルの有無 : 無収縮モルタル:無					

単価表 第 99号

ビニコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置 , 円形 3号(500) , 調整リング(H=50)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分 : 設置					
種類 : 円形 3号(500)					
種類(円形3号) : 調整リング(H=50)					

単価表 第 100号

ビニコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置 , 円形 3号(500) , 上部壁(H=200)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 3号(500)					
種類(円形3号) : 上部壁(H=200)					

単価表 第 101号

ビニルコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置 , 円形 3号(500) , 中部壁(H=100)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分 : 設置					
種類 : 円形 3号(500)					
種類(円形3号) : 中部壁(H=100)					

単価表 第 102号

ビニコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置 , 円形 3号(500) , 中部壁(H=200)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 3号(500)					
種類(円形3号) : 中部壁(H=200)					

単価表 第 103号

ビニコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置 , 円形 3号(500) , 下部壁(H=200)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 3号(500)					
種類(円形3号) : 下部壁(H=200)					

単価表 第 104号

ビニコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置 , 円形 3号(500) , 下部壁(H=300)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 3号(500)					
種類(円形3号) : 下部壁(H=300)					

単価表 第 105号 レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額： 内容：設置 , 円形 3号(500) , 底版(H=40)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 3号(500)					
種類(円形3号) : 底版(H=40)					

単価表 第 106号 鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス)

単価表 (1)

金額： 内容：設置 , 円形 2号(350) , 無収縮モルタル:無 1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.08			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 蓋種類 : 円形 2号(350)					
無収縮モルタルの有無 : 無収縮モルタル:無					

単価表 第 107号

ビニコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置 , 円形 2号(350) , 上部壁(H=150)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 2号(350)					
種類(円形2号) : 上部壁(H=150)					

単価表 第 108号 レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額： 内容：設置 , 円形 2号(350) , 中部壁(H=100)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 2号(350)					
種類(円形2号) : 中部壁(H=100)					

単価表 第 109号 レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額： 内容：設置 , 円形 2号(350) , 中部壁(H=200)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 2号(350)					
種類(円形2号) : 中部壁(H=200)					

単価表 第 110号 レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額： 内容：設置 , 円形 2号(350) , 底版(H=40)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 2号(350)					
種類(円形2号) : 底版(H=40)					

単価表 第 111号

メカニカル継手(鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額：

内容：φ 500mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	12			[1]
普通作業員	人	12			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 500mm 離脱防止継手・U形・特殊押輪使用による割増：割増なし					
耐震型補強金具の使用 : 使用しない					

単価表 第 112号 鋼管切断

単価表

(1)

金額： 内容： 野書き・切断 , STW400 , φ 500mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人	0.504			[1]
諸雑費 7.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			消耗品及び工具損料
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 作業内容 : 野書き・切断 鋼管規格 : STW400					
呼び径 : φ 500mm					

単価表 第 113号

サドル分水栓建込工

単価表

(1)

金額：

内容：φ25mm，铸铁管，φ400mm，電動式穿孔機を使用しない

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.11			
普通作業員	人	0.11			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 配水管呼び径 : φ25mm 本管管種 : 铸铁管					
本管呼び径(铸铁管) : φ400mm 電気穿孔機の使用 : 電動式穿孔機を使用しない					

単価表 第 114号

コ取付工

単価表

(1)

金額：

内容：φ 25mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.03			[1]
普通作業員	人	0.03			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 25mm					

単価表 第 115号 小口径管ねじ込み(鋼管布設)

単価表

(2)

金額：

内容：φ 25mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.02			[1]
普通作業員	人	0.04			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	2	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 25mm					

単価表 第 116号 管明示シート(鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額： 内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.4			
埋設クロスシート 150mm 2倍折込 50m	m	100			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 117号

足場工

単価表

(100)

金額：

内容：単管足場，安全ネットあり

1 掛㎡ 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1.9			[1]
とび工	人	8.4			[1]
普通作業員	人	1.8			[1]
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付き	日	0.8			[1]
諸雑費 27 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	掛㎡ 当り		)
	(	1	掛㎡ 当り		)
*** 施工条件 *** 工法 : 単管足場 安全ネットの有無 : 安全ネットあり					

単価表 第 118号

バックホウ掘削積込

単価表

(100)

金額：

内容：山積0.28m³，礫質土・砂・砂質土・粘性土1 m³ 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1.9			
普通作業員	人	5			
バックホウ運転(管路土工) 山積0.28m ³	時間	11.1			
諸雑費	式	1			
	(	100	m ³ 当り		)
	(	1	m ³ 当り		)
*** 施工条件 *** バックホウ規格 : 山積0.28m ³ 土質 : 礫質土・砂・砂質土・粘性土					

単価表 第 119号

軽量鋼矢板たて込み工

単価表

(100)

金額：

内容：掘削深2.0m以下，両側施工，山積0.28m3

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2			
特殊作業員	人	2			
普通作業員	人	6			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	11.6			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 掘削深 : 掘削深2.0m以下 施工区分 : 両側施工					
バックホ(小型バックホ)の規格 : 山積0.28m3					

単価表 第 120号

軽量鋼矢板引抜工

単価表

(100)

金額：

内容：掘削深2.0m以下，両側施工，トラッククレーン4.9t吊

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.9			
特殊作業員	人	0.9			
普通作業員	人	2.7			
トラッククレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 ホベレタ付き	日	1			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 掘削深 : 掘削深2.0m以下 施工区分 : 両側施工					
施工機械 : トラッククレーン4.9t吊					

単価表 第 121号

軽量鋼矢板たて込み工

単価表

(100)

金額：

内容：掘削深2.5m以下，両側施工，山積0.28m3

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2.4			
特殊作業員	人	2.4			
普通作業員	人	7.2			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	12.5			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 掘削深 : 掘削深2.5m以下 施工区分 : 両側施工					
バックホ(小型バックホ)の規格 : 山積0.28m3					

単価表 第 122号

軽量鋼矢板引抜工

単価表

(100)

金額：

内容：掘削深2.5m以下，両側施工，トラッククレーン4.9t吊

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.9			
特殊作業員	人	0.9			
普通作業員	人	2.7			
トラッククレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 オペレータ付き	日	1			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 掘削深 : 掘削深2.5m以下 施工区分 : 両側施工					
施工機械 : トラッククレーン4.9t吊					

単価表 第 123号

支保工(軽量金属製)(材料費除く)

単価表

(100)

金額:

内容: 設置・撤去, 1段(2.0m以下), 軽量金属腹起し材, 水圧式^{ハイドロリフト}

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1.1			
特殊作業員	人	1.1			
普通作業員	人	3.3			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 設置・撤去 設置段数・掘削深 : 1段(2.0m以下)					
腹起し材の種類 : 軽量金属腹起し材 切りばり材の種類 : 水圧式 ^{ハイドロリフト}					

単価表 第 124号

支保工(軽量金属製)(材料費除く)

単価表

(100)

金額:

内容: 設置・撤去, 2段(3.5m以下), 軽量金属腹起し材, 水圧式^{ハイドロカット}

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2.2			
特殊作業員	人	2.2			
普通作業員	人	6.6			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 設置・撤去 設置段数・掘削深 : 2段(3.5m以下)					
腹起し材の種類 : 軽量金属腹起し材 切りばり材の種類 : 水圧式 ^{ハイドロカット}					

単価表 第 125号

軽量鋼矢板賃料(t当り)

単価表

(1)

金額：

内容：軽量鋼矢板2型，供用日数8 日，修理費及び損耗費あり，1 回使用，補助工法なし

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料(t) 軽量矢板2型，供用日数8 日	t	1.0			単価表 第 126 号
修理費及び損耗費	t	1.0			(n+1)/2
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 鋼矢板の種類 : 軽量鋼矢板2型 継続工事の有無 : 継続工事なし					
当該工事の供用日数 : 供用日数8 日 修理費及び損耗費計上の有無 : 修理費及び損耗費あり 一現場での使用回数 : 1 回使用					
補助工法の有無 : 補助工法なし 軽量鋼矢板の整備費の規格 :					

単価表 第 127号

軽量鋼矢板賃料(t当り)

単価表

(1)

金額：

内容：軽量鋼矢板2型，供用日数3 日，修理費及び損耗費あり，1 回使用，補助工法なし

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料(t) 軽量矢板2型，供用日数3 日	t	1.0			単価表 第 128 号
修理費及び損耗費	t	1.0			(n+1)/2
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 鋼矢板の種類 : 軽量鋼矢板2型 継続工事の有無 : 継続工事なし					
当該工事の供用日数 : 供用日数3 日 修理費及び損耗費計上の有無 : 修理費及び損耗費あり 一現場での使用回数 : 1 回使用					
補助工法の有無 : 補助工法なし 軽量鋼矢板の整備費の規格 :					

単価表 第 129号

ポンプ 運転工

単価表

(1)

金額：

内容：作業時，発動発電機，1 台

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.11			[1]
普通作業員	人	0.05			[1]
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm 全揚程5m	日	1			[1]
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	日	1			[1]
諸雑費 18 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	日 当り		)
*** 施工条件 *** 排水方法 : 作業時 使用電源 : 発動発電機					
潜水ポンプ (φ 50mm) の台数 : 1 台					

単価表 第 130号 伸縮可とう管設置(鑄鉄製)鑄鉄管布設

単価表

(1)

金額：

内容：φ400mm , S×S

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.36			[1]
普通作業員	人	0.42			[1]
トラッククレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 ホイール付き	日	0.18			
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	基 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ400mm 接合形式 : S×S					

単価表 第 131号

小型バックホウ掘削積込

単価表

(100)

金額：

内容：山積0.13m³，礫質土・砂・砂質土・粘性土1 m³ 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2.4			
普通作業員	人	6.7			
小型バックホウ運転(山積0.13m ³)管路土工	日	2.273			
諸雑費	式	1			
	(	100	m ³ 当り		)
	(	1	m ³ 当り		)
*** 施工条件 *** 小型バックホウ規格 : 山積0.13m ³ 土質 : 礫質土・砂・砂質土・粘性土					

単価表 第 132号 ダンプトラック運搬(2t積)

単価表

(10)

金額：

内容：小型バックホ山積0.13m3 ,土砂 ,L=8.0 km以下,DID区間:有

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(2t積)	日	1.5			
諸雑費	式	1			
	(	10	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 積込機種 : 小型バックホ山積0.13m3 運搬区分 : 土砂					
運搬距離(片道) : L=8.0 km以下 DID区間の有無 : DID区間:有 タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 133号 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)

単価表

(100)

金額： 内容：山積0.13m3 , 再生砕石 RC-40

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	2.5			
普通作業員	人	6.8			
小型バックホ運転(山積0.13m3)管路土工	日	1.538			
バックホ運転(管路埋戻)	日	3.0			
再生砕石 RC-40	m3	120			
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 小型バックホ規格 : 山積0.13m3 埋戻材 : 購入					
埋戻材種類(購入) : 再生砕石 RC-40					

単価表 第 134号

フランジ継手(鋳鉄管布設)

単価表

(1)

金額：

内容：JWWA 7.5K , φ 500mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.14			[1]
普通作業員	人	0.14			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 規格 : JWWA 7.5K 呼び径 : φ 500mm					

単価表 第 135号

撤去管吊上げ積込み(鋼管)

単価表

(10)

金額：

内容：機械力，φ 500mm，A種

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.12			
普通作業員	人	0.174			
トラッククレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 ホイール付き	日	0.192			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 吊上げ積込み方法(撤去管) : 機械力 呼び径 : φ 500mm 呼び厚さ : A種					

単価表 第 137号

吊込み据付(鋳鉄管布設)

単価表

(10)

金額：

内容：機械力，φ 250mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.11			
普通作業員	人	0.17			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	1.47			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 吊込み方法 : 機械力 呼び径 : φ 250mm					

単価表 第 138号

メカニカル継手(鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額：

内容：φ250mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	8			[1]
普通作業員	人	8			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ250mm 離脱防止継手・U形・特殊押輪使用による割増：割増なし					
耐震型補強金具の使用 : 使用しない					

単価表 第 139号 ホ° リエチレンスリーブ被覆(鑄鉄管布設)

単価表

(100)

金額： 内容： φ 250mm , 粘着テープ°

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0. 51			
普通作業員	人	0. 51			
ホ° リスリーブ° φ 250×6. 00	m	120			
粘着テープ° 厚0. 2mm 幅50mm	m	126. 5			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 250mm 固定具 : 粘着テープ°					
ホ° リエチレンスリーブ° 割増係数 α : 0. 0					

単価表 第 140号

管明示テープ (鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額：

内容：φ250mm*5m ,天端明示:有

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.16			
明示テープ 3cm×20m	m	202.339			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 種別(呼び径*寸法) : φ250mm*5m 天端明示の有無 : 天端明示:有					

単価表 第 141号 鋳鉄管切断(パイプ切断機)

単価表

(1)

金額：

内容：φ250mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.22			[1]
普通作業員	人	0.68			[1]
鋳鉄管切断溝切加工機 キールカッター φ250 油圧ユニット含む	日	0.16			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ250mm					

単価表 第 142号

サドル分水栓建込工

単価表

(1)

金額：

内容：φ25mm，铸铁管，φ250mm，電動式穿孔機を使用しない

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.1			
普通作業員	人	0.1			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 配水管呼び径 : φ25mm 本管管種 : 铸铁管					
本管呼び径(铸铁管) : φ250mm 電気穿孔機の使用 : 電動式穿孔機を使用しない					

単価表 第 143号 撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管)

単価表

(10)

金額：

内容：機械力，φ 250mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	0.066			
普通作業員	人	0.102			
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.882			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 吊上げ積込み方法(撤去管) : 機械力 呼び径 : φ 250mm					

単価表 第 144号

既設鋳鉄管撤去切断(エンジンカッター)

単価表

(1)

金額：

内容：ダクタイル鋳鉄管(FCD)，φ 250mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.014			[1]
普通作業員	人	0.027			[1]
鋳鉄管切断機 エンジンカッター φ 250 既設管切断	日	0.05			
諸雑費 30 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 撤去管(材質) : ダクタイル鋳鉄管(FCD) 呼び径 : φ 250mm					

単価表 第 145号 構造物とりこわし

単価表

(1)

金額： 内容：鉄筋構造物，人力施工，週休2日補正:補正しない

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無	m3	1			週休2日補正:補正しない
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 鉄筋構造物 作業区分 : 人力施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正 : 週休2日補正:補正しない					

単価表 第 146号

鉄筋工

単価表

(1)

金額：

内容：SD295 D16，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D16 SD295A	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 材料費(規格・径) : SD295 D16 市場単価(規格・仕様) : 一般構造物					
市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満 市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無 市場単価(作業時間帯) : 標準					
市場単価(トン内作業) : トン内作業なし 市場単価(法面作業) : 法面作業なし 市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満					
市場単価(構造物種別) : 一般構造物 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない					

単価表 第 147号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，人力施工，週休2日補正：補正しない

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：補正しない
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 人力施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正 : 週休2日補正：補正しない					

単価表 第 148号

不陸整正工

単価表

(100)

金額：

内容：施工幅 1.8m以上 , 補足材:有 , 補足材平均厚30 mm, 再生粒調碎石 RM-30

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.58			
再生粒調碎石 RM-30	m3	3.81			
振動ロー運転(路盤工)	日	0.16			
タバ 運転(路盤工)	日	0.16			
諸雑費	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m以上 補足材の有無 : 補足材:有					
補足材平均厚 : 補足材平均厚30 mm 補足材の種類 : 再生粒調碎石 RM-30					

単価表 第 149号

不陸整正工

単価表

(100)

金額：

内容：施工幅 1.8m以上 , 補足材:無

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.58			
振動ロー運転(路盤工)	日	0.16			
タンバ [°] 運転(路盤工)	日	0.16			
諸雑費	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m以上 補足材の有無 : 補足材:無					

単価表 第 150号

区画線設置

単価表

(1,000)

金額：

内容：溶融式・手動，実線 15cm，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しない<標準>(全ての費用)，週休2日補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置〔溶融式(手動)〕 実線 15cm 時間的制約:無	m	1,000			週休2日補正:補正しない
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]
軽油 一般用 バトリール給油	リットル	40			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
施工区分	: 溶融式・手動				
規格・仕様	: 実線 15cm				
時間的制約の有無	: 時間的制約:無				
作業時間帯	: 標準				
塗布厚	: 塗布厚1.5mm				

单価表 第 150号

区画線設置

単価表

(1,000)

金額：

内容：溶融式・手動，実線 15cm，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しない<標準>（全ての費用），週休2日補正：補正しない

1 m 当り

[illegible]

単価表 第 151号 区画線設置

単価表

(1,000)

金額：

内容：溶融式・手動、矢印・記号・文字 15cm換算，ガラスビーズ含有量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アスファルト舗装用，しない<標準>(全ての費用)，週休2日補正:補正しない

1 m 当り

[illegible]

単価表 第 153号

仮設材等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：12m以内，130kmまで，往復

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬(基本運賃料金) 12m以内，130kmまで	t	1			単価表 第 154 号
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長 : 12m以内 片道運搬距離 : 130kmまで					
深夜早朝(22:00～5:00)割増の有無 : 深夜早朝割増:無 運搬区分 : 往復					

単価表 第 156号

仮設材等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：12m以内，10kmまで，往復

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬(基本運賃料金) 12m以内，10kmまで	t	1			単価表 第 157 号
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長 : 12m以内 片道運搬距離 : 10kmまで					
深夜早朝(22:00～5:00)割増の有無 : 深夜早朝割増:無 運搬区分 : 往復					

単価表 第 158号

仮設材等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：12m以内，130kmまで，片道

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬(基本運賃料金) 12m以内，130kmまで	t	1			単価表 第 159 号
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長 : 12m以内 片道運搬距離 : 130kmまで					
深夜早朝(22:00～5:00)割増の有無 : 深夜早朝割増:無 運搬区分 : 片道					

単価表 第 161号 重機運搬(片道)

単価表

(1)

金額：

内容：各種 , 150kmまで

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 *** 機種(貨物自動車20t以上30t車まで) : 各種 運搬距離 : 150kmまで					
有料道路利用料の規格 : その他の諸料金の規格 :					

単価表 第 162号 舗装版取壊し(小型バックホ直接掘削積込)

単価表

(100)

金額：

内容：0cm超え10cm以下，山積0.13m³1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.49			
普通作業員	人	0.74			
小型バックホ運転(山積0.13m ³)管路土工	日	0.606			
諸雑費	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 取壊し舗装厚 : 0cm超え10cm以下 バックホ規格 : 山積0.13m ³					

単価表 第 163号

ダンプトラック運搬(2t積)

単価表

(10)

金額：

内容：小型バックホウ山積0.13m3 , As塊・Co塊(無筋) , L=8.0 km以下, DID区間:有

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(2t積)	日	1.95			
諸雑費	式	1			
	(	10	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 積込機種 : 小型バックホウ山積0.13m3 運搬区分 : As塊・Co塊(無筋)					
運搬距離(片道) : L=8.0 km以下 DID区間の有無 : DID区間:有 タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 164号

通水試験

単価表

(1)

金額：

内容：既設管と連絡して給水車が不要

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工	人	3			[1]
普通作業員	人	3			[1]
諸雑費 20 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			器具損料及び諸雑費
	(	1	日 当り		)
*** 施工条件 *** 作業内容 : 既設管と連絡して給水車が不要					

施工単価条件一覧表

名称・規格・条件

明細表 第49号-006 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，人力打設，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)その他の地区

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
推進用鋼管 呼び径600mm	m	44,143	明細表 第1号
滑剤(減摩剤) クセラベルバ イブ コート相当	リットル		単価表 第1号 Web建設物価 2025年3月号 (本誌掲載P.378) 全国①②
ヒット損料	m	19,700	単価表 第3号
掘進機 TRW-600A, 22kW	供用日	113,000	単価表 第3号
推進反力装置 490kN×4本	供用日	21,900	単価表 第3号
油圧駆動機器 TRO-10A, 7.5kW	供用日	59,200	単価表 第3号
滑剤注入プラント TMS-300, 1.9kW	運転日	4,620	単価表 第3号
残土処分費 4t, 高知市一宮	m3	2,250	明細表 第2号 ほか 処分費
坑口止水器(発進用) 鋼製さや管工法, 泥水式, 呼び径600mm, 鋼製ケーシング形式	組	140,000	単価表 第5号
坑口止水器(到達用) 鋼製さや管工法, 泥水式, 呼び径600mm, 鋼製ケーシング形式	組	162,000	単価表 第8号

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
送泥管損料(地上・立坑用) 80(3B)	m	242	単価表 第15号
排泥管損料(地上・立坑用) 80(3B)	m	242	単価表 第15号
送泥管損料(坑内用) 80(3B)	m	216	単価表 第15号
排泥管損料(坑内用) 80(3B)	m	216	単価表 第15号
泥水用スラリーポンプ 80型, 可変速, 5.5kW	供用日	5,380	単価表 第19号
泥水用スラリーポンプ 80型, 可変速, 11kW	供用日	5,700	単価表 第19号
排泥水流量調整装置	供用日	1,400	単価表 第19号
フレキシブルホース損料(現場当り) 80(3B)	現場	44,600	単価表 第19号
フレキシブルホース損料(供用日当り) 80(3B)	供用日	593	単価表 第19号
立坑ハイパス装置損料(現場当り) 80(3B)	現場	177,000	単価表 第19号

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
立坑パイプ装置損料(供用日当り) 80(3B)	供用日	1,553	単価表 第19号
泥水処理プラント 1.5m3+4.5m3, 6.1kW	供用日	11,400	単価表 第22号
粘土	kg	34	単価表 第23号
CMC(泥水調整材) テルセロース TE-V相当	kg		単価表 第23号 Web建設物価 2025年3月号 (本誌掲載P.378) 全国①②
水	m3	335	単価表 第23号 処分費
推進水替工	日	6,194	明細表 第9号
残土処分費 10t, 高知市柴巻	m3	900	明細表 第13号 処分費
鋼製ケーシング 呼び径2500mm, t=19mm	m		明細表 第18号 Web建設物価 2025年3月号 高知①②
刃先製作取付費 呼び径2500mm, 普通土	個		明細表 第18号 Web建設物価 2025年3月号 高知①②
仮設ケーシング損料 呼び径2500mm	式	99,900	明細表 第19号

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
泥水運搬(立坑) 3.1t～3.5t, DID区間:有, 20.3km以下	m3	3,406	明細表 第21号 ほか
円形覆工板(呼び径2500mm) T-25, 供用日数2ヵ月, 整備費込み	枚	125,800	明細表 第22号
鋼製ケーシング 呼び径1800mm, t=12mm	m		明細表 第29号 Web建設物価 2025年3月号 高知①②
刃先製作取付費 呼び径1800mm, 普通土	個		明細表 第29号 Web建設物価 2025年3月号 高知①②
仮設ケーシング 損料 呼び径1800mm	式	38,600	明細表 第30号
円形覆工板(呼び径1800mm) T-25, 供用日数1ヵ月, 整備費込み	枚	41,400	明細表 第33号
PN形DIP甲切管 φ400, L=4.0m未満, 内面エポキシ樹脂塗装	本	233,000	明細表 第34号 管材費
PN形DIP乙切管 φ400, L=4.0m未満, 内面エポキシ樹脂塗装	本	233,000	明細表 第34号 管材費
PN-NS形受挿し短管 φ400, 内面エポキシ樹脂塗装	個	190,000	明細表 第34号 管材費
PN形DIP接合付属品 φ400	個	23,300	明細表 第34号 管材費

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
スぺーサー プラスチック製, φ400挿入管保護用	個	9,820	明細表 第34号
泥水運搬(推進工) 汚泥吸排車8.0t DID区間:有, 14.4km以下	m3	2,883	明細表 第8号
土砂等運搬 油圧クラム・テレスコピック式平積0.3m3, DID区間:有, 12.0km以下	m3	3,450	明細表 第24号
管挿入機器 挿入台, ジャッキ台等	式	115,648	明細表 第35号
GX形両受ソトシル仕切弁 φ400 開度計付 ロックリング、ロックリングストップを含む	個		明細表 第36号 管材費 Web建設物価 2025年3月号 (本誌掲載P.300) 全国② GX形ソトシル仕切弁 両受口 φ400同等品
M形トレッサ-G・C φ500, 鋼管×铸铁管	組	572,080	明細表 第36号 管材費
サトル分水栓 DIP用A型 φ400×φ25 粉体塗装 ボール式	個	119,860	明細表 第36号 管材費
ダブル铸铁製ボール型(ダブル型)伸縮可とう管 NS形タイロッド付き 挿口×挿口, 呼び径400	個		明細表 第39号 管材費 Web建設物価 2025年3月号 (本誌掲載P.303) 全国② 100mm偏心同等品
メカニカル継手取外し(铸铁管布設) φ400mm	口	2,757	明細表 第37号
残土処分費 2t, 高知市布師田	m3	4,500	明細表 第41号 ほか 処分費

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
鋼管用M形フランジ短管 φ500	組	517,500	明細表 第42号
殻運搬 人力, 2t, 8.0km以下	m3	6,326	明細表 第49号 ほか
建設機械の運搬中損料	式	96,800	明細表 第53号
管路埋戻(機械埋戻・小型ヘック材) 山積0.13m3, 再生砂, 締固め無し	m3	5,633	明細表 第54号
注入材料	リットル		単価表 第27号 ほか Web建設物価 2025年3月号 (本誌掲載P.378) 全国①② 懸濁型無機瞬結タイプ 同等品
生コンクリート	m3		単価表 第51号 積算資料電子版 2025年3月号 (本誌掲載P.169) 高知イ② 30-18-40 W/C=55% 高炉同等品
機械器具損料	m	664	単価表 第74号
充填材料	m3	9,715	単価表 第77号
グラウトモータ φ40.5mm	個		単価表 第29号 ほか Web建設物価 2025年3月号 全国①② 単相用
注入ホース類 φ12mm	組		単価表 第32号 Web建設物価 2025年3月号 全国①② 単相用 P=4.9MPa (50kgf/cm ²) L=50m*2

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
サクションホース φ 38mm	組		単価表 第 3 2 号 Web建設物価 2025年3月号 全国①② 単相用 L=3m*2
二重管ホーリングロッド	m		単価表 第 2 9 号 ほか Web建設物価 2025年3月号 全国①②
メタルクラウン φ 41mm	個		単価表 第 2 9 号 ほか Web建設物価 2025年3月号 全国①②
修理費及び損耗費	t	16, 500	単価表 第 1 2 5 号 ほか (n+1)/2
圧入機損料	時間	13, 100	単価表 第 5 9 号 ほか 圧入機運転に係る圧入機損料 φ 1800
圧入機損料	時間	31, 500	単価表 第 4 1 号 ほか 圧入機運転に係る圧入機損料 φ 2500

施工条件明示書		
明示項目	明示事項（説明書）	
工程関係	1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響 （1）影響箇所 工事区間全域	（ 有 ）
	（2）他の工事の内容 高知港海岸（横浜地区）高潮対策工事（高知県高知土木事務所発注） （近隣での工事のため、工程調整を要する。）	
	（3）他の工事の開始及び完了の時期 令和7年2月13日～令和7年10月15日	
	2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 （1）制限を受ける時期及び時間 市道（昼間）8:30～17:00 施工方法 道路使用許可条件及び特定建設作業届出書受理条件等による。	（ 有 ）
	3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項 （1）制限を受ける内容 占用、通行制限協議等（市道） 成立見込み時期 協議により決定	（ 有 ）
用地関係	4. 他官庁等の特定条件による影響 （1）項目 影響範囲	（ 無 ）
	5. その他	
	1. 工事用地等の未処理部分 （1）未処理区間及び区間等	（ 無 ）
	（2）処理の見込み時期 令和 年 月 日	
	2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用 （1）場所 範囲 期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 使用方法 復旧方法	（ 無 ）
安全対策関係	1. 交通安全施設等の指定 （1）内容 期間	（ 無 ）
	2. 近接する公共施設 鉄道 ガス 電気 電話 水道 下水道 工業用水 信号ケーブル （1）施工方法 開削工法（施工前に他の地下埋設物管理者と十分協議を行うこと） 作業時間 道路管理者との協議による。	（ 有 ）
	3. 防護施設の必要・・・落石・土砂崩落	（ 無 ）
	4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定	（ 無 ）
	5. 発破作業等の制限	（ 無 ）
工事用道路関係	1. 一般道路を搬入路として使用する場合 （1）経路、期限の制限 経路 期間	（ 無 ）
	（2）使用中及び使用後の処置	（ 無 ）
	2. 仮設路を設置する場合 （1）安全施設等の設置の必要 内容 期間	（ 無 ）
	（2）工事終了後の措置	（ 無 ）
	（3）維持及び補修の必要	（ 無 ）
仮設備関係	3. 一般道路の占用の必要 （1）範囲 本工事区間（位置図参照） 期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 工事期間中	（ 有 ）
	1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定 （1）引渡し及び引き継いで使用する場所 内容 期間 条件	（ 無 ）
	2. 仮設備の構造、施工方法の指定 （1）構造 施工方法	（ 無 ）
	3. 仮設備の設計条件	（ 無 ）

明示項目	明示事項（説明書）																	
建設副産物関係	1. 建設発生土の搬出	(有)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2tDT</th><th>4tDT</th><th>10tDT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>搬出先の名称</td><td>㈱アール・シィ</td><td>マル正企業(有)</td><td>個人地</td></tr> <tr> <td>搬出先の所在地</td><td>高知市布師田3528-1</td><td>高知市一宮字上コセカ谷641-1外</td><td>高知市東幸山ノ神561-1, 宇トリコエ81-1他11筆</td></tr> <tr> <td>運搬距離</td><td>8.0</td><td>11.7</td><td>14.0</td></tr> </tbody> </table> その他		2tDT	4tDT	10tDT	搬出先の名称	㈱アール・シィ	マル正企業(有)	個人地	搬出先の所在地	高知市布師田3528-1	高知市一宮字上コセカ谷641-1外	高知市東幸山ノ神561-1, 宇トリコエ81-1他11筆	運搬距離	8.0	11.7	14.0	上記処理場所について、受注者からの提案で変更する場合は、施工計画時に発注者が各法冷等に抵触しない適正な処分場所であることを確認のうえ変更することができる。 なお、処分費と運搬費の合計が設計より安価となる場合は、設計変更の対象とする。
		2tDT	4tDT	10tDT														
	搬出先の名称	㈱アール・シィ	マル正企業(有)	個人地														
搬出先の所在地	高知市布師田3528-1	高知市一宮字上コセカ谷641-1外	高知市東幸山ノ神561-1, 宇トリコエ81-1他11筆															
運搬距離	8.0	11.7	14.0															
2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要	(無)																	
3. 産業廃棄物の処理条件 (*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)	(有)																	
	処理場所 指定なし 処理方法（指定） 再生処理 処理場の受入条件 ※見積参考資料における「処理場所」は積算における条件であり指定事項ではない。																	
公害対策関係	1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限	(有)																
	(1) 内容 高知市公害防止条例を遵守し、特定建設作業の届出を行うこと。 低騒音、排出ガス対策型の機械を使用すること。																	
	2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念	(有)																
	(1) 調査方法 施工計画時に協議のうえ、施工前、施工中、施工後の地盤変動の監視及び追跡調査を行うこと。 範囲 本工事全区間																	
工事支障物件 関係	1. 地上、地下等の支障物件 移転・撤去・防護	(有)																
	(1) 支障物件名 工業用水管φ250 管理者 高知市清掃工場 位置 図面参照 移転時期 本工事にて、立坑築造前に移設を行う。 その他、試掘により支障物件が判明した場合は、監督職員と協議を行う。																	
	2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工	(無)																
	(1) 工事内容 期間																	
排水工（濁水処理を含む）関係	1. 濁水、湧水等の処理対策の指定	(有)																
	(1) 対策 排水設備運転																	
イメージアップ関係	1. イメージアップ経費	(無)																
	(1) 仮設備関係																	
	(2) 営繕関係																	
	(3) 安全関係																	
	(4) 地域とのコミュニケーション関係																	
その他	1. 工事用資機材等の保管指定	(無)																
	(1) 資機材名 保管場所 期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 保管方法																	
	2. 工事現場発生品の処理指定	(無)																
	(1) 品名、数量 現場内での使用 引渡し場所																	
	3. 支給資材及び貸与品	(無)																
	(1) 品名（品質、規格、性能）、数量 引渡し場所 引渡し期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日																	
	4. 工事用電力等の指定	(無)																
	5. 交通誘導警備員の配置	(有)																
	(1) 工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。 配置人員数 5人/日 延べ交通誘導警備員A (昼間) 0人 延べ交通誘導警備員B (昼間) 410人 なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。																	
	6. 工事期間中の当該工事区間での修繕対応																	
休日、夜間に当直（修繕当番）等より連絡があれば協力すること。 なお、工事の施工に原因があれば修繕費用を請求することがある。																		
7. その他（該当する項目は■）																		
■ 施工に先立ち、試掘や立会により地下埋設物の位置確認を十分に行うこと。また、その結果に基づき施工図を作成し、発注者の了承を得たうえで、施工計画を行うこと。 ■ 砂基礎工については、水締めを行うこと。 □ 配水用ポリエチレン管の布設については、「水道配水用ポリエチレン管工事標準仕様書」に定めたとおり、「水道配水用ポリエチレン管施工講習受講証(POLITEC)」の所有を、配管技術者の要件として求める。																		

特記仕様書

1 適用すべき諸基準

特記仕様書の定めと仕様書の定めが異なる時は、特記仕様書によるものとする。

なお、設計図書に特に定めのない事項については、以下の基準によらなければならない。

① 上下水道局関係

本工事特記仕様書

配水管布設工事標準仕様書(高知市水道局)

配管設計要領(高知市水道局)

給水装置工事施行要領(高知市上下水道局)

② 国関係

土木工事施工管理基準及び規格値(案)(四国地方整備局)

建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省)

建設副産物適正処理推進要綱(建設省)

建設廃棄物処理指針(環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)

薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(建設省)

薬液注入工事に係る施工管理等について(建設省)

③ 県関係

建設工事共通仕様書(高知県)

建設技術者必携 建設工事技術管理要綱(高知県)

④ 高知市関係

高知市土木請負工事共通仕様書【共通編】

高知市土木請負工事技術管理指針

⑤ 協会関係

水道工事標準仕様書(日本水道協会)

道路土工一施工指針(日本道路協会)

道路土工要綱(日本道路協会)

道路土工一軟弱地盤対策工指針(日本道路協会)

道路工事の安全施設設置要領(案)(道路保全技術センター)

コンクリート標準示方書(土木学会)

トンネル標準示方書(土木学会)

下水道推進工法の指針と解説(日本下水道協会)

推進工事安全の手引(日本下水道管渠推進技術協会)

薬液注入工法の設計、施工指針(日本薬液注入協会)

その他

注) 上記の「適用すべき諸基準」等で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。

なお、工事途中で改訂された場合は監督職員と協議しなければならない。

2 諸法令の遵守

工事の施工にあたっては、水道法、道路法、道路交通法、労働基準法、労働安全衛生法、建設業法、騒音規制法、振動規制法、廃掃法、資源の有効な利用の促進に関する法律等の関係法令、条例、規則等を遵守し、これらの諸法規の適用運用は受注者の負担と責任において行うこと。

3 官公署等への諸手続き

(1) 工事の施工において、官公署等への手続きを要する場合は、必要な申請及び届出等について図面等を作成して監督職員と協議し、速やかに手続きを行わなければならない。

- (2) 受注者は、鉄道又は河川と近接して工事を施工する場合の交渉、協議及び他機関との立会等の必要がある場合には、監督職員に報告し、これにあたらなければならない。

4 建設機械等、仮設の種類及び規格

建設機械等、及び仮設の種類並びに規格等は、受注者の任意で施工されるものであり、請負契約を拘束するものではない。

5 地盤変動等を原因とする事業損失(該当する項目は口にレ印)

- 工事の施工に伴い第三者に対する損害が予想され、発注者による家屋等の事前調査を実施しているため、「覚書締結指定工事」とし、工事契約締結時に「工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の補償に関する覚書」を締結すること。
- 工事の施工に伴い第三者に対する損害が予想されず、発注者による家屋等の事前調査を実施していないため、「覚書締結指定工事」としないが、工事施工中に損害が発生する恐れが生じた場合もしくは工事完成後損害が生じた場合は、その時点で「工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の補償に関する覚書」を締結すること。

6 環境対策

(1) 建設公害の防止

工事の施工にあたっては、以下の項目に留意するとともに、周辺関係者に十分な説明を行い、理解と協力が得られるよう対処しなければならない。また、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」、「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規定」(高知県 HP 建設管理課ページ積算・設計・各種基準等に関するお知らせに記載)を参考とすること。

① 騒音防止

工事に伴う騒音については、騒音規制法の主旨を作業員に徹底するとともに、この法律及び関係条例等を遵守し、騒音防止に努めなければならない。特に推進設備から発生する音や資材の搬入、掘削土の搬出時及び立坑築造時に発生する騒音について注意が必要である。

② 振動防止

工事に伴う振動については、近接構造物に損傷を与える場合があるので、振動規制法を遵守するとともに、施工に十分な注意が必要である。次の区域及び作業内容により、低騒音型・低振動型建設機械の使用を原則とする。

区域

- 1) 良好な住居の環境を保全するために、特に静穏の保持を必要とする区域
- 2) 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- 3) 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、騒音、振動の発生を防止する必要がある区域
- 4) 学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム等の敷地の周囲おおむね 80m の区域
- 5) 家畜飼育場、精密機械工場、電子計算機設置事業場等の施設の周辺等、騒音、振動の影響が予想される区域

作業内容

- 1) 掘削、積込作業、締固め作業
- 2) 発動発電機等の可搬式のもの
- 3) 舗装版とりこわし作業は、油圧ジャッキ式舗装版破碎機、低騒音型のバックホウの使用を原則とする。ただし、高知県内のリース会社に在庫がなく調達できない場合は除く。

③ 飛散防止

土工にあたっては、掘削、ずり出し、残土運搬等に伴う砂ぼこり、路面への泥の飛散に十分な対策を講じること。

(2) 排出ガス対策型建設機械

工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号 最終改正平成 14 年 4 月 1 日付国総施第 225 号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第 348 号、平成 18 年 3 月 17 日）」もしくは「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成 18 年 3 月 17 日付け国総施第 215 号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成 17 年法律第 51 号）に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額（税込み）が 5 千万円以下の工事については、普通型の建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、普通型の建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとし、成果品納品の際に施工状況写真に添付すること。

機種

- ・ バックホウ
- ・ トラクタショベル（車輪式）
- ・ ブルドーザ
- ・ 発電発電機（可搬式）
- ・ 空気圧縮機（可搬式）
- ・ 油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
- ・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
- ・ ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）

※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kw 以上 260kw 以下)を搭載した建設機械に限る。

(3) 六価クロム溶出試験

セメント及びセメント系固化材を使用する地盤改良並びに改良土の再利用を行う場合は、六価クロム溶出試験（タンクリーチング試験）を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

(4) 環境物品等の調達推進（グリーン購入法）

工事において「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」（グリーン購入法）、「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」及び「第 3 次 高知市環境保全率先実行計画(H23～H27)」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法的ものを使用することとする。

7 工事実績データ作成、登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負金額が 5 0 0 万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、**受注・変更・完成・訂正時**に工事実績情報として作成した「**登録のための確認のお願い**」をコリンズから監督職員にメール送信し、**監督職員の確認を受けたうえ**、受注時は契約

後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。

登録対象は、工事請負金額 500 万円以上(単価契約場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。なお、変更時と完成時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

8 不当介入の排除

暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は工事妨害（以下この文において「不当介入」という。）の排除について

- (1) 受注者は、暴力団又は暴力団関係者から工事の施工に関して不当介入を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に届け出なければならない。
- (2) 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
- (3) 受注者は、監督職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講じなければならない。
- (4) 受注者が不当介入の報告を怠った場合は、「高知市競争入札指名停止措置要綱」に基づき、指名停止措置を行うものとする。

9 県内産資材の優先使用

- (1) 工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督職員の承諾を受けること。

注 1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの。②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの。③木製型枠は、高知県内の森林から産出された木材で製造されたものとする。

注 2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

- (2) 工事現場における県内産木材の木製品使用

受注者は、工事請負金額（消費税含む）が 250 万円以上の場合、「高知県産材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資材は、以下のとおり木製品を使用しなければならない。ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

- ① 次の資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

- 1) 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）
- 2) 工事看板（1 ケ所以上）
- 3) バリケード（1 品以上）
- 4) 木製クッションドラム（1 品以上）
- 5) 交通安全管理等の標示板

ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」（平成 8 年 3 月）に準拠すること。

- ② 上記①の資材を必要としない工事については、その旨を施工計画書に記載し監督員の確認を得ること。この場合は、仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできるだけ 1 品以上使用すること。

10 不正軽油の使用の禁止

- (1) 受注者は、工事の施工にあたり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。

注：不正軽油とは、地方税法第 144 条の 32 の規定による県知事の承認を受けないで製造又は譲渡された次のものをいう。

- ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
 - ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの
 - ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）
- (2) 受注者は、市が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

11 ダンプトラック等による過積載の防止

- (1) 搭載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- (2) さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- (3) 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設発生土の処理及び資材の購入にあたって、下請業者及び資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 以上のことにつき元請業者は、下請業者を十分に指導すること。

12 工事目的物の部分使用

受注工期内での工事目的物の部分使用については、発注者が緊急を要し供用開始をやむなしとする場合には、受注者においても中間検査を行う為の施工努力及び部分使用に協力すること。

13 軽油引取税の課税免除の報告

受注者もしくは下請業者等が使用する建設機械の動力源に使用する軽油において、軽油引取税の課税免除の免許証の交付及び承認がある場合は、速やかに監督職員に報告しなければならない。その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は、免税後の単価に変更するものとする。

14 事故防止

(1) 第三者に対する事故防止

受注者は、公衆の生命身体及び財産に関する危害、迷惑を防止するため必要な措置を講じなければならない。特に、市街地における工事については、建設工事公衆災害防止対策要綱（平成 5 年 1 月 12 日建設事務次官通達）に基づき災害の防止に努めること。

(2) 工事現場における事故防止

- ① 工事は、各工種に適した工法に従って施工し、施設の不備又は不完全な施工等によって事故を起こすことがないように十分注意すること。
- ② 工事現場においては、常に危険に対する認識を十分にしておき作業の手違い、従事者の不注意等は厳しくいましめること。
- ③ 工所用機械器材の取扱には、熟練者を配置し、常に機能の点検、整備を完全に行い運転にあたっては操作を誤らないようにすること。
- ④ 地下埋設物は、地下埋設物確認書により当該の管理者に立会いを求め、試掘調査を十分に行い埋設物の位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。

- ⑤ 埋設物に近接して掘削する場合は、周囲地盤の緩み沈下等に十分注意して施工し、必要があると認めたときは、当該の管理者と協議のうえ防護措置等を講じること。万が一損傷が生じた場合は、受注者の責任において迅速に処理すること。

(3) 事故報告

受注者は、工事中事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容等について直ちに監督職員に報告書を提出しなければならない。

15 第三者との交渉

受注者は、工事に関して第三者からの苦情等があり交渉の必要が生じたときは、監督職員とともに、これにあたらなければならない。なお、結果は「工事打合せ簿」に経過等を記載し提出しなければならない。

16 施工体制

- (1) 受注者は、工事施工に先立ち、監督職員に施工体系図の写しを提出しなければならない。
- (2) 受注者は、建設業退職金共済制度の適用を示す標識を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示等を行しなければならない。

17 現場代理人及び主任技術者等

- (1) **現場代理人**は、腕章又は胸章を着用し、現場に常駐するとともに、工事の全般を把握し、工事に関する一切の事項について責任を持って処理しなければならない。また、監督職員への報告を適宜行い、協議及び調整事項等については書面で行うこととする。
- (2) **主任技術者及び監理技術者**は、腕章又は胸章を着用し、監理技術者においては、監理技術者資格者証等を携帯しなければならない。
- (3) **給水装置工事主任技術者**は、腕章又は胸章を着用し、給水装置工事業務の技術上の管理を行うとともに、工事に従事する者に対し適切な指導監督を行わなければならない。

18 配水管工事技能者及び給水装置工事配管技能者

- (1) **配水管工事技能者**は、腕章又は胸章を着用し、高知市上下水道局配水管工事技能者登録証（耐震継手管の技能の資格を有する者）を携帯しなければならない。**配水用ポリエチレン管の配管工事**においては、受講証も併せて携帯すること。
- (2) **配水管から分岐して給水管を設け、給水装置を設置する工事等**を施行する場合においては、**給水装置工事配管技能者**（水道法施行規則に規定する「適切に作業を行うことができる技能を有する者」）に従事させる又は監督させること。「適切に作業を行うことができる技能を有する者」の例を以下に示す。
- ① 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工（配管技能者、その他類似の名称のものを含む。）
- ② 職業能力開発促進法第44条に規定する配管技能士
- ③ 同法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者
- ④ 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程を修了した者又は平成24年から実施した「給水装置工事配管技能検定会」に合格した者
- なお、いずれの場合も、配水管への分水栓の取り付け、配水管のせん孔、給水管の接合等の経験を有していること。（水道法施行規則第36条第1項第2号の技能を有するもの及び厚労省事務連絡給水装置工事の適正な施行についての例による）
- (3) **割Ｔ字管の取り付け**は、割Ｔ字管取り付け経験を有する配水管工事技能者が行わなければならない。その場合、割Ｔ字管取り付け実績（1件以上）の経歴書を提出すること。
- 取り付け経験のない場合は、使用するメーカーの講習修了証明及び認定を受けた者が行わなければならない。

ならない。

- (4) **簡易仕切弁取り付け**については、使用するメーカーの講習修了証明及び認定を受けた者が行わなければならない。

19 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

- (1) 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が 100 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が 500m³ 以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式 1）を建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- (2) 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が 100 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が 500m³ 以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式 2）を COBRIS により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- (3) 受注者は、500m³ 以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
- (4) 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲げること。
- (5) 受注者は、500m³ 以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
- (6) 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
- (7) 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から 5 年を経過する日まで保存すること。
（参考）COBRIS については、建設副産物情報センターのホームページ
（<http://www.recycle.jacic.or.jp>）より、利用申請等を行うことができる。

20 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

（1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）の単位とする場合

- ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載重量別車両毎に 1 工程以上（以下「代表写真」という））
- ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
- ③受注者は、監督職員に①の写真を提出し、②の記録を提示する。

（2）建設副産物の処理数量を体積（「m³」）の単位とする場合

下記※ 1 から 3 のうち、いずれかの方法により確定する。

※ 1 コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材（伐採木を

受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

・コンクリート塊（鉄筋）2.5 (t/m³) ・コンクリート塊（無筋）2.35 (t/m³)
・アスファルト塊 2.35 (t/m³) ・掘削土（土砂）1.8 (t/m³)
・掘削土（軟岩）2.2 (t/m³) ・掘削土（硬岩）2.5 (t/m³)

④受注者は、監督職員に②③の写真を提出する。

① また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(全車写真)

③受注者は、監督職員に②の写真を提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

- ① 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育
- ② 工事内容の周知徹底
- ③ 工事安全に対する法令、通達、指針等の周知徹底
- ④ 工事における災害対策訓練
- ⑤ 工事現場で予想される事故対策
- ⑥ その他、安全・訓練として必要な事項

(2) 安全・訓練等に関する施工計画の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的計画を作成し、監督職員に提出しなければならない。

(3) 安全・訓練等の実施状況報告

安全・訓練等の実施状況を写真、工事日誌等に記録し、提出しなければならない。

22 交通安全管理

(1) 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、「道路工事の安全施設設置要項(案)」(平成8年3月)等を参考に実施するものとし、より一層の安全対策を講じなければならない。

(2) 交通誘導警備員の配置について

① 交通誘導員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117号)第4条による認定を受けた警備業社の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種の者を従事させてはならない。

ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できる者と監督職員が認めたものについては、この限りでない。

② 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置することとする。

なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

③ 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。

また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることができることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員等に行ったうえ、交通誘導員として専任させること。

(3) 交通及び保安上の措置

① 工事中の交通に関しては、道路使用許可条件を厳守し、危険防止柵を設け夜間には注意灯を点ずる等十分な危険防止策を施すこと。

② 工事区域内に車両又は歩行者の通行がある時は、専任の要員を配置し通行の誘導、路面の補修に努める等交通及び保安上十分な措置を講じること。

③ 受注者は、関係機関と協議のうえ、交通安全に関する担当者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、迂回路の形態、その他交通安全上必要な事項について計画をたて、監督職員に提出しなければならない。

23 品質管理

(1) 地盤改良工及び薬液注入工において試験注入を行いサンプリングの後、各々3個の供試体で一軸圧縮試験を行うこと。試験方法は、JIS A 1216 に準ずるものとし、これにかかる費用は受注者の負担とする。

(2) 埋め戻し材は、平均粒径(D50)が10mm以上かつ10%粒径(D10)が1mm以上の再生砕石を使用し、現場密度試験を500m³毎に1回(1工事最低1回、層を変えて3箇所の平均値)行うこと。試験方法は、JIS A 1214 に準ずるものとし、これにかかる費用は受注者の負担とする。

その他の品質管理については、共通仕様書によるものとする。

(3) 埋め戻し材料等として再生コンクリート砂を使用する際には、六価クロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定される測定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認することとし、各工事で1購入先当たり1検体の試験を行うものとする。

24 工事現場管理

工事現場管理については、共通仕様書等によるものの他、以下の事項を遵守しなければならない。

(1) 関係機関等との連絡協調

受注者は、工事中関係官公署その他の機関に対して、緊密な連絡をとり、十分協調を保つとともに工事現場に関係のある個人に対しても親切を旨とし円滑な工事の進捗を図ること。

また、付近居住者と交渉を必要とするとき、又は交渉を受けたときは、監督職員と協議し誠意を持って解決を図り遅滞なく報告すること。

(2) 近接工事との協調

① 近接工事においては、市民生活への影響を最小限に止めることを最優先とし調整会議等において迂回路の確保、歩行者動線の確保、安全対策等の綿密な措置を講じ、市民生活に迷惑のかからないよう十分配慮しなければならない。

② 近接工事の施工にあたっては、近接工区の請負人との連絡を密にして工事を進めるとともに、工区境界では互に協力し、将来構造上の欠陥が生じないように十分注意すること。

(3) 作業地の整理整頓

受注者は、作業現場、作業用地内の整理整頓に留意し、作業用地には必要な立入禁止等の標識、又は見張人を配置して危険防止に努めること。

25 デジタル工事写真の小黑板情報電子化

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の(1)から(3)の全てを実施することとする。

(1) 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知市土木請負工事技術管理指針の第9条（写真管理）（2）撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

(2) デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、前項 1 の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、高知市土木請負工事技術管理指針の第9条（写真管理）（2）撮影基準による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

(3) 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項 2 に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

26 事前調査

- (1) 工事着手にあたっては、直ちに測量を実施し、設計図書と現地の関係を詳細に調査し、著しい相違を発見したときは、監督職員に報告しなければならない。
- (2) 受注者は、工事着手前にこの工事のために影響があると思われる運搬経路（資材搬入経路を含む）用地及び埋設物の埋設状況、井戸水、その他監督職員の指示するものに対し実態調査を行うこと。特に地下埋設物は必ず調査を行い、埋設管理者の現場立会いのうえ試掘等により確認を行い、工事施工による損傷等のないようにしなければならない。また、立会いの状況及び調査結果を調査記録簿に記して監督職員に提出するものとする。なお、地下埋設物等の支障が生じたときは、調査資料及び移設計画図を添えて監督職員と協議しなければならない。

27 施工

(1) 土留工及び支保工の検討

受注者は、工事における土留工及び支保工の切り梁、腹起しの検討書を監督職員に提出しなければならない。

(2) 開削工

掘削は、地下埋設物への損傷及び地盤沈下等を起こさないよう十分注意して行うこと。

(3) 推進工

① 掘進機

掘進機は、施工延長、土質、地下水の状況及び施工環境等を十分に考慮し、外圧や掘削作業に耐え得る堅牢で安全な構造と設備を有するものとする。

② 掘進

- 1) 掘進機の発進及び到達に先立つ土留材の切断にあたっては、地山の崩壊、立坑内への地下水流入等を防止するため適切な措置をとること。
- 2) 掘進機は、地山の性状を考慮して切羽等の安定を十分に図りながらジャッキ等を適正に作動させ、所定のルートを正確に掘進させること。
- 3) 掘進機の運転操作は、熟練した選任の技術者が行うこと。
- 4) 所定の掘削土量を上回る土砂の取込みが生じないよう適切な施工管理を行うこと。
- 5) 掘進速度は、適用土質等に適した範囲を維持し、掘進中はなるべく機械を停止させないこと。
- 6) 掘進中異常が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに対策を講ずること。また、監督職員へ直ちに報告すること。
- 7) 掘進中は、道路舗装、埋設物及び他の構造物に支障を与えないよう施工すること。
- 8) 掘進中は、精密測量を行って蛇行及び回転の傾向を把握し、蛇行等が生じた場合は速やかに修正をすること。
- 9) 掘削は、切羽の状況、掘進機、圧送設備等の運転状態を十分確認しながら慎重に行うこと。

③ 推進用管材

- 1) 推進用管材は、その使用目的に十分耐え得る強度を有するものを使用すること。
- 2) 推進用管材の運搬・保管・据付は、管に衝撃を与えないよう注意して取り扱うこと。
- 3) 前項推進管の接合にあたっては、管内に浸入水の発生が生じないよう施工すること。

④ 立坑設備

- 1) 後部推進設備は、施工土質・推進延長等の諸条件に適合した推力を有するものを使用し、管心位置を中心測量・水準測量により正確に測量して所定の位置に設置すること。
- 2) 支圧壁は、管の押し込みによる荷重に十分耐える強度を有し、変形や破壊が生じないよう堅固なものとする。
- 3) 支圧壁は、土留と十分密着させるとともに、支圧面を推進計画線に直角にすること。
- 4) 坑口は、滑材、泥水及び地下水が漏出しないような構造とすること。

(4) 立坑工

- ① 発進立坑の形状及び位置は、設計図書を原則とするが、立坑付近の環境、交通、地下埋設物等の条件によっては、監督職員の承諾の上変更することができる。

- ② 立坑の構造については、土質条件、荷重条件にもとづく強度計算、施工法を検討のうえ、計算書、構造図を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。
- ③ 土留工に関する事前調査は、以下の事項について行うこと。
- 1) 表層から掘削底及びそれ以下にいたる土質
 - 2) 地下水位及び湧水量
 - 3) 排水計画に必要な調査
 - 4) 地下埋設物の種類、位置、構造、老朽度
 - 5) 周辺構造物の種類、位置、構造、老朽度
 - 6) 道路の交通事情
 - 7) 騒音、振動の環境調査
- ④ 土留工の施工管理は、施工中以下の事項について調査点検すること。
- 1) 土圧及び水圧
 - 2) 矢板、支保材等の変形
 - 3) 周辺地盤の変状
 - 4) 地下埋設物、周辺構造物の変状
 - 5) 掘削底における土の状況
 - 6) 湧水又は矢板継手等からの漏水
 - 7) 土留材の点検保守その他
- ⑤ 土留支保工は、監督職員の承諾を得た施工計画図面に従って施工すること。
- ⑥ 矢板と腹起こしの間隙には、次の掘削に掛かる前に間隙の全面にわたってコンクリートの充填又は、同等の措置を行って矢板の移動を防止すること。
- ⑦ 切梁の撤去は、切梁面下の埋戻土が十分突き固められた段階で行い、矢板の移動を防止すること。
- ⑧ 最上段切梁は、埋戻土が外側の土圧に十分耐えられるまで撤去してはならない。

(5) 薬液注入工

- ① 薬液注入の施工にあたっては、薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（建設省官技発第 160 号昭和 49 年 7 月 10 日）、薬液注入工法の管理について（建設省官房長発第 157 号昭和 52 年 4 月 21 日）、薬液注入工事に係る施工管理等について（建設省技調発第 188 号平成 2 年 9 月 18 日）により施工しなければならない。
- ② 薬液注入工事は、注入工事に関する優れた技術と経験を有する責任技術者を現場に常駐させ、十分な施工管理を行わなければならない。
- ③ 薬液注入の施工計画にあたっては、事前に以下の事項について調査し、速やかに監督職員に報告しなければならない。
- 1) 土質調査（透水性、力学的・物理的性質）
 - 2) 地下埋設物（種類、構造、形状、位置、土被り）
 - 3) 地下水（水位、水質、流れの方向）
 - 4) 井戸等の有無（注入現場からおおむね 100m 以内）
 - 5) 井戸等の水質、位置、深さ、形状、利用目的及び利用状況。
- なお、上記のうち水質調査は、水素イオン濃度、COD 及び主な含有物等について公的機関の試験結果を報告しなければならない。
- ④ 施工にあたっては、事前に施工計画書を提出し、監督職員の承認を得なければならない。なお、施工計画にあたっては、以下の事項を明記しなければならない。
- 1) 責任技術者の氏名
 - 2) 飲用水源の対策及び監視計画
 - 3) 使用薬液の種類と成分
 - 4) 注入範囲と注入間隔
 - 5) 注入量
 - 6) 注入方法の詳細（現場配合、使用機械、単位吐出量、ゲルタイム、注入順序）
 - 7) 施工管理方法の説明（品質、水量、ゲルタイム、配合試験、P-Q 管理図、日報）
 - 8) 工程表
 - 9) 空容器の返品方法

10) 残薬液の処分方法

11) 薬液の保管管理方法

- ⑤ 受注者は、注入箇所現場注入試験を監督職員立会いのうえで施工し、以下の事項について結果を報告しなければならない。
- 1) ゲルタイム
 - 2) 注入圧、注入時間、単位吐出
 - 3) 注入有効範囲(ボーリング、掘削による観察)
 - 4) ゲル化の状態(同上)
 - 5) P-Q管理図
- ⑥ 注入作業中は、付近の井戸等及び地下埋設物、構造物等に注入液が流入しないよう注意しなければならない。また、注入圧力によって付近の地盤、地下埋設物及び構造物に変状を来さないよう常時監視しなければならない。
- ⑦ 配合後の薬液は、注入に先立ち注入管から採取し、ゲル化の状況をチェックしなければならない。なお、採取回数は1日1回以上及び配合の変わることに行わなければならない。
- ⑧ 薬液注入箇所に近接して井戸等の施設があった場合は、その注入及び水質監視について特に注意しなければならない。
- ⑨ 工事現場には、薬液の品質管理に必要な器具等を備えなければならない。
- ⑩ 注入中は、圧力計、流量を常に監視しつつ、各ステップごとに圧力の上昇、降下に応じて吐出量を加減して、極力最適注入圧力を維持するように努めなければならない。
- ⑪ 受注者は、公共用水域等の水質汚濁を防止するため薬液注入箇所周辺の地下水及び公共用水域等の水質汚濁の状況を監視しなければならない。
- 1) 地下水については、薬液注入箇所及び周辺の地域の地形及び地盤の状況、地下水の流向等に応じ、注入箇所からおおむね10m以内において、少なくとも数箇所の採水地点を設けなければならない。なお、採水は、観測井を設けて行うものとし、状況に応じ既存の井戸を利用しても差し支えない。
 - 2) 水質の監視は、1)項の採水地点で採水した試料を 建技第160号による水質基準に適合しているか否かを判定しなければならない。

(6) 高圧噴射攪拌工

- ① 受注者は、立坑内又は、立坑周辺で試験施工を監督職員の立会いのうえ行い、改良径を確認しなければならない。また、サンプリングの後、3個供試体で一軸圧縮試験を行わなければならない。
- ② 施工時に発生する排泥の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による。
- ③ 施工及び品質管理は、「薬液注入工」に準じて行わなければならない。

(7) コンクリート工

- ① コンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート構造物については55%以下、無筋コンクリート構造物の場合は60%以下としなければならない。なお、設計図書において別に定めがある場合は、それによるものとする。
- ② 鉄筋のかぶりを確保するため、スペーサーを設置するものとする。なお、スペーサーは、構造物の側面については原則1㎡につき2個以上、構造物の底面については原則1㎡につき4個以上設置するものとする。
- スペーサーの個数については、鉄筋組立て完了時に段階確認を受けなければならない。

(8) 舗装復旧工

- ① 車道のアスファルト舗装工において、表層の再生アスファルト混合物に使用する骨材に石灰石を使用してはならない。ただし、以下の場合はこの限りではない。
- 1) 車道のアスファルト舗装工（表層工）において、表層に再生アスファルト混合物を使用する場合のアスファルトコンクリート再生骨材に含まれている石灰石。ただし、補足材には石灰石を使用してはならない。
 - 2) 車道の路盤再生表層工において、既設アスファルト舗装に含まれている石灰石。ただし、補足材には石灰石を使用してはならない。
- ② 特にすべり止め効果を期待する場合は、①項のただし書きは適用しないものとする。

28 埋設管標示ピンの設置

受注者は、舗装工事の完了後、水道管の埋設位置を示す埋設管標示ピンを設置しなければならない。
なお、現場の条件により、工事期間内に埋設管標示ピンの設置が不可能な場合は、発注者と協議を行い責任を持って設置しなければならない。

29 仕切弁の操作

仕切弁の開閉操作については、濁水やウォーターハンマー等の問題を誘起する恐れがあるため、事前に監督職員に連絡し、必ず上下水道局職員が開閉操作にあたるものとする。

30 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

31 設計変更について

設計変更等については、工事請負契約書第 18 条から第 20 条及び第 22 条から第 25 条並びに高知市土木請負工事共通仕様書共通編 1-1-1-13 から 1-1-1-15 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和 3 年 5 月（高知市上下水道局））」によることとする。

32 1 日未満で完了する作業の積算

- 1 「1 日未満で完了する作業の積算」（以下、「1 日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。
- 2 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1 日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- 3 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて 1 日作業となる場合には、1 日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当って、1 日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1 日未満積算基準は適用しない。
- 5 「時間的制約を受ける公共工事の積算」を適用して積算する場合等、1 日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1 日未満積算基準を適用しない。

33 週休 2 日制モデル工事の対象等について（該当する項目は□にレ印）

☒ 受注者希望型

本工事は、「週休 2 日制モデル工事」試行要領（水道工事編）における「受注者希望型」の対象工事である。詳細については、下記に掲載する同要領を参照とすること。

高知市上下水道局技術監理課ホームページ（<https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/197/>）

なお、発注時における労務費等の補正は実施せず、現場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行うものとする。

□ 発注者指定型

本工事は、「週休2日制モデル工事」試行要領（水道工事編）における「発注者指定型」の対象工事である。詳細については、下記に掲載する同要領を参照とすること。

高知市上下水道局技術監理課ホームページ（<https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/197/>）

なお、発注時において労務費等を補正済みであり、現場閉所の達成状況が4週8休に満たない場合には、当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。

□ 対象外

本工事は、「週休2日制モデル工事」の対象外工事である。

34 個人情報の取扱いについて（該当する項目は□にレ印）

☒ 個人情報の取り扱いなし

（個人情報の保護）

受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

□ 個人情報の取り扱いあり

（個人情報の保護）

(1) 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守するとともに、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(2) 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いに当たって、作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況（以下「管理体制等」という。）について、定期及び随時に点検を実施し、監督職員に報告すること。

また、発注者は管理体制等について検査を行うものとし、受注者は、その検査に先立ち、個人情報取扱業務を実施中の適切な時期に「高知市上下水道局 工事等に係る個人情報取扱業務に関する個人情報取扱状況報告書」又は個人情報取扱状況等を報告する書面（以下「取扱状況報告書等」という。）を監督職員に提出すること。

※検査方法、検査実施時期及び実施回数は受注後に監督職員が打合せ簿で指示する。

※その他、個人情報保護制度については、高知市広聴広報課ホームページを参照すること。

35 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

本工事は熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の対象工事である。

実施にあたっては下記のホームページを参照すること。

高知市上下水道局技術監理課ホームページ

（<https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/197/>）

36 舗装版の切断作業時に発生する排水の処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、適正に処理するものとする。

また、処理数量については、処理実績により変更契約するものとする。

なお、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）を監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

37 土砂崩落事故の再発防止

上下水道工事での土砂崩落事故を絶対起こさないために、安全管理に関する啓発資料を作成したので、内容を十分に理解し、事故防止に努めること。

高知市上下水道局技術監理課ホームページ：<https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/197>

38 工期

工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含まれる。

また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数7日が工期に含まれている。なお、実際の猛暑日日数が7日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

※猛暑日とは、8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数（休日を除く）とする。WBGT値は、環境省熱中症予防サイトに記載されている観測データによる。

39 提出書類

受注者は、定められた様式により、以下の提出書類を作成し指定の日までに監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、提出書類については、請負金額等により省略できる書類もあるので契約後、監督職員に確認すること。

□ 工事着手に関する書類

- | | |
|----------------------|----|
| (1) 内訳書、工程表 | 2部 |
| (2) 施工計画書 | 2部 |
| (3) 通行制限等に係る保安図 | 1部 |
| (4) 発注工事の連絡票 | 1部 |
| (5) 材料承諾願（工事に関する承諾書） | 2部 |
| (6) 特定建設作業実施届 | 1部 |

□ 施工に関する書類

- | | |
|-------------------|----|
| (7) 工事日誌 | 1部 |
| (8) 週間施工管理図 | 1部 |
| (9) 段階確認実施表 | 1部 |
| (10) 切管整理簿 | 1部 |
| (11) 水圧試験成績表 | 1部 |
| (12) 接合確認表 | 1部 |
| (13) 割Ｔ字管取付、穿孔確認表 | 1部 |
| (14) 既設管状況報告書 | 1部 |

□ 設計変更及び完成に関する書類

- | | |
|-------------------|----|
| (15) 変更図・変更数量 | 1部 |
| (16) 完成図・オフセット図 | 1部 |
| (17) 品質管理表 | 1部 |
| (18) 出来形管理図 | 1部 |
| (19) 工事写真 | 1部 |
| (20) 給水装置切替台帳 | 1部 |
| (21) 鉛管取替調査票 | 1部 |
| (22) 給水管切替工事未施工理由 | 1部 |
| (23) 弁栓台帳 | 1部 |

(24)	減圧弁台帳	1 部
(25)	水管橋台帳	1 部
(26)	電気防食装置台帳	1 部
□ 報告等に関する書類		
(27)	事故報告書	1 部
(28)	産業廃棄物管理票(マニフェスト)	1 部
(29)	再生資源利用計画(計画書・実施書)	1 部
(30)	工事实績情報システム(CORINS)登録内容確認書	1 部
(31)	残土受入先証明	1 部
□ その他		
(32)	工事打合せ簿	2 部
(33)	工事に関する承諾書	2 部
(34)	監督職員の指示する書類	1 部

位置図

