

数量書

工事名： 高知市立小学校等（4校）屋内運動場屋根改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度（7月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

高須小学校		屋根改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式				
整理清掃後片付け		1	式				
内部足場	□-リング 足場 移動手間共 仮設材運搬共 ｽｰｼﾞ 天井裏足場共	1	式				
施工数量調査		840	m ²				
欠損部撤去	鉄筋露出部錆止め塗料塗り含む	0.1	m ²				
発生材運搬	石綿含有建材共	1	式				
発生材処分		1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

十津小学校		屋根改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式				
整理清掃後片付け		1	式				
内部足場	□-リング 足場 移動手間共 仮設材運搬共	1	式				
施工数量調査		577	m ²				
欠損部撤去	鉄筋露出部錆止め塗料塗り含む	0.1	m ²				
発生材運搬	石綿含有建材共	1	式				
発生材処分		1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

鏡小学校		屋根改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式				
整理清掃後片付け		1	式				
内部足場	□-リング 足場 移動手間共 仮設材運搬共 水平トラス上足場共	1	式				
施工数量調査		491	m ²				
欠損部撤去	鉄筋露出部錆止め塗料塗り含む	0.1	m ²				
発生材運搬	石綿含有建材共	1	式				
発生材処分		1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

行川学園		屋根改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式				
整理清掃後片付け		1	式				
外部足場		1	式				
内部足場	□-リツク 足場 移動手間共 仮設材運搬共 キ ャリ-上・ｽﾌﾞ 天井裏足場共	1	式				
災害防止		1	式				
施工数量調査		673	m ²				
欠損部撤去	鉄筋露出部錆止め塗料塗り含む	0.1	m ²				
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	40.9	m ²				
天井下地撤去	集積共	40.9	m ²				
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300	40.9	m ²				
天井 けい酸 加珪板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾌﾟｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	40.9	m ²				
E P塗り 改修仕様	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地B種	40.9	m ²				
発生材運搬	石綿含有建材共	1	式				

