

参考数量書

工事名： 下知水再生センター西脱臭次亜塩タンク設置工事（R7-1）

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

明細表

材料費

(明細表第3号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接材料費	式	1			単価表第1号 4頁	[1]
補助材料費 [1]	%	4				
計						
1 式 当 り						

明細表

複合工費

(明細表第6号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートはつり 3cm以下	m2	3 660				
コンクリート 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)	m3	0 700				
鉄筋工	t	0 030			単価表第5号 5頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0 600				
モルタル仕上げ	m2	4 250			単価表第7号 6頁	
計						
1 式 当 り						

機械経費(積上げ)

明細表第7号

[illegible]

単価表

直接材料費

(単価表第1号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP) 呼び径25 32×3.5mm×4m	m	2 110				[1]
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP) 呼び径50 60×4.5mm×5m	m	7 100				[1]
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU) 50 60×1.8×4	m	4 260				[1]
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU) 75 89×2.7×4	m	6 750				[1]
配管付属材料費 [1]	%	170				
ボールバルブ 25A JIS10K PVC/FKM製	個	1				
ボールバルブ 50A JIS10K PVC/FKM製	個	3				
Y形ストレーナ 25A JIS10K PVC/FKM製	個	1				
全面パッキン 25A JIS10K PTFE被覆	枚	5				
全面パッキン 50A JIS10K PTFE被覆	枚	13				
フレキシブルホース 25A JIS10K 継手部SUS304 接液部フッ素樹脂	個	1				
フレキシブルホース 50A JIS10K 継手部SUS304 接液部フッ素樹脂	個	1				
計						
1 式 当 り						

単価表

鉄筋工

(単価表第5号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t /	1 150 /				
異形棒鋼 D13 SD345	t /	1 030 /				
計						
1 t 当り						

単価表

モルタル仕上げ

(単価表第7号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練工	m2	1				
左官	人					
普通作業員	人					
計						
1 m2 当り						