入札時積算数量書

工事名： 第四小学校プール改築機械設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

(1) 構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

(2) 適用基準

数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

(3) 共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共同的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用

＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用

＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用

＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 細目別内訳

屋内		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FV式洋風便器	壁給水FV, 前丸便座, 紙巻器 据付共	3	組			
小便器	低リップ, 据付共	1	基			
洗面器	単水栓、Pトラップ, シーリング, 据付共	2	組			
掃除流し	単水栓13A、Sトラップ シーリング, 据付共	1	組			
耐食鏡	350 × 450, 据付共	2	枚			
L型手摺	樹脂被覆, 据付共	3	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋内		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20A	34	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	18	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	2	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	21	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	13	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	31	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 20A	7	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 25A	1	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 30A	6	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	5	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 25SU	2	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 40SU	3	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 80SU	2	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	14	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 30SU	3	m				

機械設備工事 細目別内訳

屋内		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・配管用 ステンレス鋼管	ねじ接合 屋外配管 20SUS 40Sch	1	m			
シャワー用ステンレス鋼管	ねじ接合 屋内一般 40SUS 40Sch シャワーヘッドは別途計上	1	か所			
横水栓	F 7 - 13A	4	個			
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 13A	7	個			
凍結防止水栓上部	907-006 (KAKUDA I) 同等品	3	個			
水栓柱	ステンレス製 13A × 1, 200H 内管 SUS11°イ° (保温材付) 水栓柱固定バンド共	5	個			
固定シャワーヘッド	3851 (KAKUDA I) 同等品	10	個			
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
ソフトシル仕切弁	50A 7.5k (内ネジ)	1	個			
ソフトシル仕切弁	75A 7.5k (内ネジ)	1	個			
仕切弁用化粧蓋	MT-H2S300 化粧蓋用バンド共	2	組			
ゴム製可とう継手 (EPDM)	露出用 中圧 50A 偏心100mm SUS304 JIS10Kフランジ	1	個			
ゴム製可とう継手 (EPDM)	露出用 中圧 80A 偏心100mm SUS304 JIS10Kフランジ	1	個			
フランジ接合材	40A	3	口			

機械設備工事 細目別内訳

屋内		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
フッパ 接合材	50A	4	口				
フッパ 接合材	80A	4	口				
簡易保温筒	一般 13A	6	m				
簡易保温筒	一般 20A	43	m				
簡易保温筒	一般 25A	21	m				
簡易保温筒	一般 30A	8	m				
簡易保温筒	一般 40A	21	m				
簡易保温筒	一般 50A	13	m				
簡易保温筒	一般 75A	31	m				
給水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ホ -2 15A	11	m				
給水管 保温	ホ ^ホ ワスレ ^ソ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 15A	1	m				
給水管 保温	ホ ^ホ ワスレ ^ソ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 32A	3	m				
給水管 保温	ホ ^ホ ワスレ ^ソ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 80A	2	m				
給水用弁類 保温	ホ ^ホ ワスレ ^ソ 暗渠内 着色アルミガラスウール 65A	1	個				
給水用弁類 保温	ホ ^ホ ワスレ ^ソ 暗渠内 着色アルミガラスウール 80A	1	個				

機械設備工事 細目別内訳

屋内		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管(地中) 防食	△トヨタ系防食テープ巻 15A	1	m			
配管支持架台	三角ﾌﾟﾗｯﾄ L-50×50×6 300W×200H 溶融亜鉛メッキ仕上	5	か所			
配管支持架台	門型ﾌﾟﾗｯﾄ L-50×50×6 300W×150D 溶融亜鉛メッキ仕上	2	か所			
仕切弁支持架台	三角ﾌﾟﾗｯﾄ L-50×50×6 400W×350H 溶融亜鉛メッキ仕上	4	か所			
スリﾌﾟ・ｲﾝｻｰﾄ工事	開口補強筋共	1	式			
仕切弁用ﾊﾞﾄﾙ	50A～75A用 H=1,000	1	個			
既設配管接続 (鋼管類)	配管切断 80A 保温有 (ｶﾙｼﾞｳﾑ鋼板)	1	か所			
配管端部処理 (鋼管類)	- 50A 保温有(ｶﾙｼﾞｳﾑ鋼板)	1	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋内		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	22	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	16	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	38	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	51	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 200A	2	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	12	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	2	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	14	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	7	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	17	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	7	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	10	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	4	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	8	m				
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	3	m				

機械設備工事 細目別内訳

屋内		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・加硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m				
流しトラップ	T14BA 50A	1	個				
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 40A	2	個				
排水目皿	C金具 50A	22	個				
排水目皿	D金具 65A	11	個				
排水目皿	D金具 100A	2	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個				
ドレン通気弁	50A	2	個				
露出用排水ジョイント	80A × 500L	10	個				
やりとりソケット	100A	7	個				
仕切弁支持架台	三角ブラケット L-50 × 50 × 6 400W × 350H 溶融亜鉛メッキ仕上	12	か所				
スリーブ・インサート工事	開口補強筋共	1	式				
機械はつり(ダイヤメンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	9	か所				
機械はつり(ダイヤメンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	3	か所				

機械設備工事 細目別内訳

屋内		ろ過設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【機器設備】						
カートリッジ式ろ過機	処理能力：80m ³ /h以上 予備カートリッジ，付属品，据付共	1	基			
ろ過循環ポンプ	片吸込渦巻型(ナイロンケーシング) 125×100×1,430L/min×21m H×11kW(4P)付属品，据付共	1	台			
除毛器	処理能力：80m ³ /h以上 SUS製バスケット他付属品，据付共	1	個			
薬注システム	薬液注入ポンプ(インライン式) 樹脂製薬液タンク120L フロースイッチ他付属品，据付共	1	組			
DPD方式塩素測定器	3点セット	1	台			
塩素薬液	18L缶	5	缶			
塩素注入ケガレポンプ	MSP30A	1	台			
ろ過ポンプ制御盤	屋内壁掛型 SUS製	1	台			
機器搬入費		1	式			
機器据付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
【配管設備】						
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	37	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	20	m			

機械設備工事 細目別内訳

屋内		ろ過設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 125A	31	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 150A	6	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 16A	9	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	1	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	4	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	1	m				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 125A	19	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 150A	2	m				
給水・消火・建築設備用高密度ポリエチレン管	融着接合 屋内一般 75A	1	m				
給水・消火・建築設備用高密度ポリエチレン管	融着接合 屋内一般 150A	4	m				
給水・消火・建築設備用高密度ポリエチレン管	融着接合 地中配管 クォーティンクワイヤ-共 75A	5	m				
給水・消火・建築設備用高密度ポリエチレン管	融着接合 地中配管 クォーティンクワイヤ-共 150A	4	m				
ダイヤフラム弁	PVC製 75A EPDM	2	個				
ダイヤフラム弁	PVC製 100A EPDM	2	個				

機械設備工事 細目別内訳

屋内		ろ過設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ダイヤラム弁	PVC製 125A EPDM	3	個				
ハーフライ弁	PVC製 125A (レハ [®] -式) EPDM	4	個				
ハーフライ弁	PVC製 150A (レハ [®] -式) EPDM	1	個				
ボール弁	PVC製 15A EPDM	1	個				
ボール弁	PVC製 40A EPDM	1	個				
逆止弁	PVC製 125A EPDM	1	個				
瞬間流量計	PVC製 75A	2	個				
瞬間流量計	PVC製 125A	2	個				
防振継手	合成ゴム製 125A	2	個				
自動エア抜弁	15A	1	個				
横水栓	F 7 - 13A	1	個				
ゴム製可とう継手 (EPDM)	露出用 中圧 80A 偏心100mm SUS304 JIS10Kフランジ	2	個				
ゴム製可とう継手 (EPDM)	露出用 中圧 100A 偏心100mm SUS304 JIS10Kフランジ	2	個				
ゴム製可とう継手 (EPDM)	露出用 中圧 150A 偏心100mm SUS304 JIS10Kフランジ	3	個				
一般弁類 取付	15A	1	個				

機械設備工事 細目別内訳

屋内		ろ過設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般弁類 取付	15A	1	個			
圧力計・連成計 取付	水用	3	組			
滅菌注入弁取付	滅菌注入ホース 5m、VP管挿入共	1	か所			
ソトシル仕切弁	75A 7.5k (内ネジ)	1	個			
ソトシル仕切弁	150A 7.5k (内ネジ)	1	個			
仕切弁ボックス	75A 高知市型 H=600	1	組			
仕切弁ボックス	150A 高知市型 H=600	1	組			
フランジ 接合材	80A	14	口			
フランジ 接合材	100A	8	口			
フランジ 接合材	125A	25	口			
フランジ 接合材	150A	12	口			
配管支持架台	門型ブレース L-50×50×6 400W×450H程度 溶融亜鉛メッキ仕上	6	か所			
配管支持架台	門型ブレース L-50×50×6 400W×650H程度 溶融亜鉛メッキ仕上	6	か所			
配管支持架台	門型ブレース L-50×50×6 400W×1,400H程度 溶融亜鉛メッキ仕上	1	か所			
配管支持架台	門型ブレース L-50×50×6 700W×1,000H程度 溶融亜鉛メッキ仕上	1	か所			

機械設備工事 細目別内訳

屋内		ろ過設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スリーブ・インサート工事	開口補強筋共	1	式			
機械はつり(ダイヤブ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 125mm	1	か所			
機械はつり(ダイヤブ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 250mm	1	か所			
あと施工アンカー	本体打込み(金属拡張アンカー) M10×44	4	か所			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			
埋戻し	機械 再生砂	2	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2	m3			
文字標識等		1	式			
水張り水抜き		1	式			
【二次側電気】						
ろ過ポンプ制御盤 取付費	屋内壁掛型 SUS製 負荷 11.0kW	1	面			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい配管 54mm	7	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(63) 工事用等	1	m			

機械設備工事 細目別内訳

屋内		ろ過設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	15	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	5	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	7	m			
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個			
樹脂製 露出スイッチボックス	28 1個用1方出	1	個			
防雨入線カバー	電力用 - - -	2	個			
プルボックス SS-V形 防水 (硬質ビニル製)	150 × 150 × 150	1	個			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
電動機結線	直入始動方式以外	1	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋内		採水口設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消防隊専用採水口	埋込形 100×75 2連型 プレートSUS製、ストップ弁付	2	組			
採水口 取付		2	個			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	4	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 150A	6	m			
バフフライ弁	PVC製 150A (バフ-式) EPDM	2	個			
逆止弁	PVC製 150A EPDM	2	個			
ゴム製可とう継手 (EPDM)	露出用 中圧 150A 偏心100mm SUS304 JIS10Kフランジ	2	個			
スリーブ・インサート工事		1	式			
フランジ 接合材	150A	12	口			
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋内		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FE-1 有圧換気扇	200 450m ³ /h 100V 電気シャッター、 強弱切替、SUS製ウエザ-カバー、防鳥網、 シーリング、据付共	3	台			
FE-2 有圧換気扇	300 1000m ³ /h 100V SUS製 ハックガード、露出温度スイッチ、 SUS製ウエザ-カバー、防鳥網、据付共	1	台			
FE-3 ストリートロコファン	200 600m ³ /h 100V 標準、強弱切 替、スプリング防振吊金具、継手、SUS 製深型フード、防鳥網、据付共	2	台			
FS-1 有圧換気扇	300 1000m ³ /h 100V SUS製 ハックガード付、SUS製ウエザ-カバー、 防雨プレート、据付共	1	台			
ステンス製 スパイラルダクト	250mm	4	m			
エバ-サル形吸込口	HS 350 350	2	個			
吸込口ボックス	ガルバリウム鋼板製 t=0.6mm 350×350×650L	2	個			
消音排気ファン-	ガルバリウム鋼板製 t=0.8mm 500×1,825×500H GW25t内張、消音迷路付	1	個			
消音給気ファン-	ガルバリウム鋼板製 t=0.8mm 500×500×1,825H GW25t内張、消音迷路付	1	個			
スリーブ・インサート工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋外		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・消火・ 建築設備用 高密度ホリパイプ	融着接合 地中配管 30A 吹テイクワイヤ共	22	m			
給水・消火・ 建築設備用 高密度ホリパイプ	融着接合 地中配管 40A 吹テイクワイヤ共	2	m			
給水・消火・ 建築設備用 高密度ホリパイプ	融着接合 地中配管 50A 吹テイクワイヤ共	4	m			
給水・消火・ 建築設備用 高密度ホリパイプ	融着接合 地中配管 75A 吹テイクワイヤ共	9	m			
異種管接続用 M型ドレサ	S-MVD JIS-P 75 × SUS 75	1	組			
異種管接続用 M型ショート片落管	S-MVK-S JIS-P 50 × JIS-P 40	3	組			
異種管接続用 M型小曲管 90°	S-MVB-S JIS-P 75 × V 75×90°	1	組			
ソトシル仕切弁	50A 7.5k (内ネジ)	1	個			
ソトシル仕切弁	75A 7.5k (内ネジ)	2	個			
仕切弁ボックス	50A 高知市型 H=600	1	組			
仕切弁ボックス	75A 高知市型 H=600	2	組			
甲型止水栓	30A	2	個			
甲型止水栓	40A	1	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	3	組			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	75A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

屋外		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
量水器柵	機 械 MC-3(750H)	1	組			
フランジ 接合材	50A	2	口			
フランジ 接合材	80A	6	口			
埋設標識テープ	150幅	36	m			
地中埋設標	鉄 製	10	個			
簡易保温筒	一般 30A	22	m			
簡易保温筒	一般 40A	2	m			
簡易保温筒	一般 50A	4	m			
簡易保温筒	一般 75A	9	m			
根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	10	m3			
埋戻し	機 械 ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	10	m3			
機械運搬費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋外		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	30	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 200A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 200A	1	m			
プラスチック枺	枺径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック枺	枺径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック枺	枺径200 最大排水管径200 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径200 最大排水管径100 90L、45L 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径200 最大排水管径100 90L、45L 801～1200 T-14 蝶番ロック式	2	組			
プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 801～1200 T-14 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径200 最大排水管径200 90Y、45Y、45YS 1201～1500 T-14 蝶番ロック式	1	組			
ため枺(2)	機 械 RC-3(1000H) A形(1.5トン)	1	組			
回転ロック式マンホール蓋	CMHL-2N-600	1	組			
プラスチック製雨水枺	枺径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 ～500	2	組			

機械設備工事 細目別内訳

屋外		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プラスチック製雨水桝	桝径200 最大排水管径100 90Y 塩ビふた付 ~ 500	2	組			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	2	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 300mm	1	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	1	か所			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120~150mm 150mm	1	か所			
あと施工アンカ-	本体打込み(金属拡張アンカ-) M10×44	6	か所			
配管端部処理 (樹脂管類)	- 150A 保温無	1	か所			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	44	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	15	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	29	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

既存校舎		給水設備			児童クラブ		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・消火・ 建築設備用 高密度ポリエチレン管	融着接合 地中配管 20A 吹付けワイヤ共	2	m				
給水・消火・ 建築設備用 高密度ポリエチレン管	融着接合 地中配管 25A 吹付けワイヤ共	5	m				
甲型止水栓	20A	1	個				
甲型止水栓	25A	1	個				
弁機	機 械 VC-P(550H)	2	組				
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所				
埋設標識テープ	150幅	7	m				
地中埋設標	コンクリート製	4	個				
簡易保温筒	一般 20A	2	m				
簡易保温筒	一般 25A	5	m				
根切り(人力)		1	m3				
埋戻し	人 力 根切り土	1	m3				
計							

機械設備工事 細目別内訳

既存校舎		撤去工事			既存校舎	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【既存校舎給水】						
鋼管類 撤去	屋内一般 50A	3	m			
鋼管類 撤去	屋内一般 80A	2	m			
給水管 保温撤去	ホリシソ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 50A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ホリシソ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 80A 再使用しない	2	m			
【既存校舎換気】						
換気扇 据付	300 以下	2	台			
ウエダ-カ- 取外し	再使用する	2	個			
【児童クラブ給水】						
樹脂管類 撤去	地中配管 20A	1	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 25A	15	m			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	3	組			
根切り(人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	2	m3			
【児童クラブ排水】						

機械設備工事 細目別内訳

既存校舎		撤去工事			既存校舎		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
樹脂管類 撤去	地中配管 100A	3	m				
雨水桝撤去	RC-1 350×350×320H 格子蓋共	1	か所				
根切り(人力)		0.5	m3				
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.5	m3				
【外構】							
鋼管類 撤去	地中配管 50A	9	m				
鋼管類 撤去	地中配管 75A	27	m				
樹脂管類 撤去	地中配管 150A	5	m				
配管端部処理 (樹脂管類)	- 保温無 150A	1	か所				
ラインク 仕切弁	10K(フランジ) 80A	1	個				
弁桝	機 械 VC-3(700H)	1	組				
量水器桝	機 械 MC-3(750H)	1	組				
量水器 撤去	80A	1	個				
ため桝	機 械 RC-3(1200H)	1	組				
根切り(機械)	ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	20	m3				