

数量書

工事名： 小石木ポンプ場電気室冷暖房設備改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

工事費内訳

1

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

小石木ポンプ場									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

機械設備工事 細目別内訳

小石木ポンプ場		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1 空気熱源ヒートポンプ 式パッケージエアコン 吊下げ用ブラケット	14.0kW/16.0kW 天吊型シングル 壁掛架台,ワイヤードリモン,吊り金具 据付共 錆止め塗装	2	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	28	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	28	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 150A	7	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 150A	21	m			
空調・ ドレン管	保温有 一般 20A	28	m			
防虫目皿	20A	2	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ヒット・天井	7	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 共巻	28	m			
合成樹脂線び	PR24	7	m			
樹脂製 露出スイッチボックス	16 2個用1方出	2	個			
カバープレート	金属製 1個用	1	個			
アルミパネル	1050×870 既存ガラス撤去共	1	枚			
開口塞ぎ	SUS製板 200×200 t=1	1	枚			

機械設備工事 細目別内訳

小石木ポンプ場		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所			
配管端部処理 (銅管類)	- 20A 保温無	1	か所			
床上掃除口 (非防水形)	COA 40A	1	個			
養生(内部改修)	個別改修	18	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	18	m ²			
高所作業車	8～10m 1台	2	日			
ラフレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	20t～22t吊り ホプレート付き 賃料 標準	1	日			
計						

機械設備工事 細目別内訳

小石木ポンプ場		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 分解・撤去	屋内機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台			
リモコン 撤去		1	個			
風量調節ダンパー (VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	1	個			
風量調節ダンパー (VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個			
ダクト外用たわみ継手		7	m			
消音ファン 撤去	GW25t内張 1300×650×2400	1	組			
還気ファン 撤去	GW25t内張 1450×750×800	1	組			
ダクト外端部閉塞	切断共 150×150	1	か所			
ダクト外端部閉塞	500×500	2	か所			
間接排水口 撤去	40A	1	個			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	4	㎡			
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25 再使用しない	4	㎡			
冷媒用断熱材被覆銅管	19.7外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	13	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	13	m			

機械設備工事 細目別内訳

小石木ポンプ場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 カラ垂鉛鉄板 150A 再使用しない	13	m			
銅管類 撤去	機械室・便所 20A	1	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所 40A	1	m			
ダクトパッキン分解 撤去(石綿対応)	チャンバー・キャンバス継手 切断・撤去	1	式			
搬出費 (揚重機除く)	複数搬出 800kg以下	1	式			
計						

[illegible]