

参考数量書

工事名： 下知ポンプ場放流ゲート設備工事（R 7－1）

本参考数量書は，入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではありません。

輸送費

明細表

(明細表第3号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
輸送費(輸送距離 約624km) 特大品 10t車 混載	t	3 990				
輸送費(輸送距離 約318km) 一般品 10t車 混載	t	0 950				
計						
1 式 当 り						

複合工費

明細表

(明細表第7号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	2 790				
モルタル仕上げ	m2	0 760			単価表第7号 6頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5 260				
はつり工事 コンクリート面目荒し 【手間のみ】 床 全面 ひと皮むき 積込手間含	m2	4 320				
はつり工事 コンクリート面目荒し 【手間のみ】 壁・柱 全面 ひと皮むき 積込手間含	m2	15				
計						
1 式 当 り						

機械経費(積上げ)

明細表

(明細表第8号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン(市場価格) ; 油圧伸縮ジブ型 10t吊 ; ; オペレータ付き ;	日	4				
計						

直接材料費

単価表

(単価表第1号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成木材蓋	m2	0.734				
鋼製加工品	式	1			単価表第3号 5頁	
計						
1 式 当り						

鋼製加工品

単価表

(単価表第3号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼(SS400) 中形 5×50×100mm 9.36kg/m	k g	22 500				[1]
厚板(SPHC又は無規格) 9~12×914×1829	k g	25 400				[1]
補助材料費 [1]	式	1				
直接労務費	人					[2][3]
間接労務費 [2]	式	1				[3]
工場管理費 [3]	式	1				
溶融亜鉛めっき(材工)加工品 HDZT77 鉄骨溶接体(トラス類) 10	k g	47 900				
輸送費(高知-今治) 一般品 4t車 混載	t	0 100				
計						
1 式 当り						

モルタル仕上げ

単価表

(単価表第7号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練 高炉 1:3 袋物(25kg袋入)	m3	0.020				
普通作業員	人					
左官	人					
計						
1 m2 当り						