

# 数量書

工事名： 長浜公園トイレ棟改修機械設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





## 機械設備工事 細目別内訳

長浜公園トイレ棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
腰掛大便器	タンク式，前丸便座，紙巻器共	4	組			
腰掛大便器 (バリアフリー用)	タンク式，前丸便座，紙巻器共	1	組			
小便器	低リップ	3	基			
掃除流し	バク-給水栓・バクカ-ト， シンク共	1	組			
洗面器	自閉式，シンク共	4	組			
洗面器 (バリアフリー用)	自閉式，シンク共	1	組			
化粧鏡（小）	350×450	4	枚			
化粧鏡（大）	450×600	1	枚			
ベキ-チェア	平面タイプ	1	組			
L型手摺	樹脂被覆	2	組			
L型手摺 (バリアフリー用)	樹脂被覆	1	組			
I型手摺		1	組			
跳ね上げ手摺	樹脂被覆	1	組			
掃除用水栓	13A，掃除用，ホ-スキャップリング，取付共	3	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

長浜公園トイレ棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓	25A 弁きょう共	1	組			
止水栓	30A 弁きょう共	2	組			
止水栓	50A 弁きょう共	1	組			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 20A	28	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 25A	15	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 30A	12	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 50A	1	m			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
地中埋設標	鉄製	6	個			
埋設標識テープ	150幅	42	m			
給水スリーブ		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	63	m3			
埋戻し	機械 再生砂	19	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	44	m3			
機械運搬費		1	式			



機械設備工事 細目別内訳

長浜公園トイレ棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋外)	浄化槽廻り					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	15	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	3	m			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150 最大排水管径100 90L、45L ~500 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS ~500 T- 8 蝶番ロック式	3	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150 最大排水管径125 ST ~500 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径125 90L、45L 501~800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径125 DR 501~800 T- 8 蝶番ロック式 逆流防止弁共	1	組			
プラスチック樹 基礎	300 樹脂製	7	か所			
ハットキャップ	ステンレス製 65	1	個			
機械はつり(ダイヤブントカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 150mm	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			

機械設備工事 細目別内訳

長浜公園トイレ棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合併浄化槽	25人槽 プ 07 基礎工事 据付共	1	式			
根切り(機械)	ハ ッカ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	56	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	4	m3			
埋戻し	機 械 ハ ッカ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	37	m3			
小計						
(屋内)						
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	8	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	10	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	10	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	12	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	15	m			
プ 07用配管 (VP)	地中配管 20A	10	m			
通気・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	4	m			
通気・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	10	m			
通気・加-硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	3	m			

機械設備工事 細目別内訳

長浜公園トイレ棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 3A 50A	5	個			
排水スリーブ		1	式			
小計						
計						

機械設備工事 細目別内訳

長浜公園トイレ棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(衛生器具)						
大便器撤去	タケ式 再使用しない	1	組			
和風便器撤去	タケ式 再使用しない	5	組			
紙巻器 撤去		6	個			
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	5	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
水栓類 撤去	13A	3	個			
手摺 撤去	可動式	1	組			
手摺 撤去	I型	2	組			
鏡撤去	再使用しない	5	枚			
Pソール・ガスケット撤去	アスベスト含有	1	式			
小計						
(屋内給水設備)						
樹脂管類 撤去	地中配管 20A	22	m			

機械設備工事 細目別内訳

長浜公園トイレ棟		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
樹脂管類 撤去	地中配管 30A	9	m				
樹脂管類 撤去	地中配管 40A	2	m				
小計							
(屋外給水設備)							
樹脂管類 撤去	地中配管 30A	2	m				
樹脂管類 撤去	地中配管 40A	3	m				
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	3	m				
止水栓ボックス撤去		4	個				
小計							
(屋内排水設備)							
樹脂管類 撤去	地中配管 40A	9	m				
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	16	m				
樹脂管類 撤去	地中配管 65A	6	m				
樹脂管類 撤去	地中配管 75A	9	m				
樹脂管類 撤去	地中配管 100A	8	m				

機械設備工事 細目別内訳

長浜公園トイレ棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床排水トラップ 撤去 (T14A、T14B、T3A、T16A、T5A)	50A	5	個			
床上掃除口 撤去 (COA)	65A	2	個			
床上掃除口 撤去 (COA)	80A	1	個			
床上掃除口 撤去 (COA)	100A	3	個			
小計						
(屋外排水設備)	浄化槽廻り					
浄化槽撤去	機器撤去共	1	式			
汚水樹	機 械 SC-2( 500H) A形(1.5トン)	3	組			
雑排水・雨水樹撤去	機 械 RC-2( 500H) A形(1.5トン)	1	組			
樹脂管類 撤去	地中配管 65A	2	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 75A	4	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 100A	39	m			
根切り(機械)	ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	33	m3			
埋戻し	機 械 再生クラッシャー	6	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	33	m3			

機械設備工事 細目別内訳

長浜公園トイレ棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
(屋外排水設備)						
汚水樹	機 械 SC-3( 700H) A形(1.5トン)	1	組			
汚水樹	機 械 SC-3( 900H) A形(1.5トン)	1	組			
雑排水・雨水樹撤去	機 械 RC-2( 500H) A形(1.5トン)	1	組			
雑排水・雨水樹撤去	機 械 RC-3( 700H) A形(1.5トン)	3	組			
樹脂管類 撤去	地中配管 100A	13	m			
根切り(機械)	ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	53	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	53	m3			
小計						
計						

