

数量書

工事名： 長浜原沖南市営住宅1号棟屋上防水改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

防水改修		防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成高分子系ルフィソグシート防水断熱機械的固定工法	SI-M2 非歩行 t=1.5	461	m ²			
合成高分子系ルフィソグシート防水断熱機械的固定工法	立上り部	51.7	m ²			
脱気筒	ステンレス製	1	式			
合成高分子系ルフィソグシート防水断熱機械的固定工法	SI-M2 固定金具	1	式			
合成高分子系ルフィソグシート防水断熱機械的固定工法	固定金具 出隅 水切り一体タイプ	112	m			
アルミ水切り	シーリング (MS-2) 共	16	m			
水洗い工法		7.3	m ²			
下地調整	ポリマセメント [®] -ス塗リ	7.3	m ²			
塗膜防水	X-2 平場	4.2	m ²			
塗膜防水	X-2 立上り	3.1	m ²			
改修ドレン	塩ビ系 径 100 用 山高タイプ ストレーナ [®] 共	7	か所			
在来ドレン処理	防錆処理(コルタールフリー), シーリング	7	か所			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	5.3	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10	1.7	m			
計						

