

数量書

工事名： 一宮ふれあいセンター及び三里ふれあいセンタートイレ改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 種目別内訳

2

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
一宮ふれあいセンター		1	式		
三里ふれあいセンター		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

3

一宮ふれあいセンター					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
防水		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
撤去		1	式		
発生材処理		1	式		

高知市

建築工事 科目別内訳

5

三里ふれあいセンター				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
防水	1	式		
木	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 細目別内訳

6

一宮ふれあいセンター		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理整頓片付け		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

一宮ふれあいセンター		金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	42	本			
あと施工アンカー	D13 金属系 横向打	48	本			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	11.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	43.6	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タテ等四方補強 450×900mm程度	1	か所			
面台転倒防止補強	LGS65形 材工共 あと施工アンカーM10共	7.9	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	23.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	23.2	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ホート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ホート等切込み共	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
ステンレスパイプ	25φ(掃除具入) ヴレット×2 スカ5個付 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

一宮ふれあいセンター		建具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1	木製片開きフラッシュ戸 700 × 1900	1	か所			
WD-2	木製片引きフラッシュ戸 700 × 1900	1	か所			
運搬取付		1	式			
LSD1	軽量鋼製自閉式引き戸 2021 × 2000	1	か所			
運搬取付		1	式			
SD-1	鋼製片開き戸 450 × 1200	1	か所			
運搬取付		1	式			
【ガラス】						
学校用 強化型板ガラス	厚さ 4mm 平面 1.8㎡以下 ガラスとめ材別途	0.1	㎡			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	0.1	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

一宮ふれあいセンター		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P - G塗り 改修仕様	外外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	5.4	m ²			
E P - G塗り 改修仕様	ポ-ト面 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	17	m ²			
鉄鋼面 E P - G塗り 改修仕様	工程B種 錆止工程A種 現場1回塗り 塗料B種(鉛・亜鉛-2種) 素地 ごしらえC種(新規面) 建具面枠共	0.8	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	5.2	m			
S O P塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面) 建具面枠共	4.3	m ²			
UC塗り 改修仕様 細幅物	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	22	m			
防錆処理	露出鉄部	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

一宮ふれあいセンター		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共	14.4	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=70 材工共	28.5	m			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	7.1	m ²			
ビニル幅木	高さ100	9	m			
ガラスウール	24k t=50	40.5	m ²			
化粧けい酸加シム板張り	t=6 標準色 塩ビ、アルミジョイナー共	64.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	76.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライナー 突付け	23.2	m ²			
廻り縁	塩ビ製	45.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

一宮ふれあいセンター		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-1 トイレブース		1	か所			
TB-2 トイレブース		1	か所			
TB-3 トイレブース		1	か所			
運搬取付		1	式			
ホースフォーム面台	t=20 W=130 材工共	5	m			
ホースフォーム面台	t=20 W=170 材工共	1.4	m			
ホースフォーム面台	t=20 W=300 材工共	2.3	m			
棚板	W=250 L=850 ホリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共	1	か所			
棚板	W=200 L=1,135 ホリ合板フラッシュ ステンレスブラケット共	2	か所			
ビクトグラフィ	アクリル板t5+t3 200×200 カットニングシート UV点字シール共 材工共	3	か所			
ビクトサイン	扉カットニングシート張り 120×120	2	か所			
姿鏡	475×1100 t5 耐食仕様 材工共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

一宮ふれあいセンター 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面	55.5	m			
床タイル撤去	下地EIL外共 集積共	1.1	m ²			
コンクリート撤去	EIL外下地共 鉄筋切断共 コンクリートブ レカ 集積共	4.6	m ³			
CB撤去	コンクリートブ レカ EIL外下地共 集積共	2.8	m ³			
壁タイル撤去	下地EIL外共 集積共	39.9	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	6.8	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	6.5	m			
壁ボード撤去	一重張り 一般 下地共 集積共	18.9	m ²			
壁ビニルクロス撤去	集積共	18.9	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	15.4	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	7.3	m ²			
天井下地撤去	集積共	22.7	m ²			
天井点検口撤去	集積共	1	か所			
トイレブース撤去	WD-5, WD-6 集積共	7.2	m ²			
テラゾーブロック撤去	W=160 t=30 集積共	1.5	m			

建築工事 細目別内訳

一宮ふれあいセンター 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テラゾーブロック撤去	W=130 t=30 集積共	5.8	m			
SD-4撤去	450×1250 枠共 集積共	1	か所			
木製建具撤去	WD-2,WD-3 枠共 集積共	2	か所			
ガラス撤去	集積共	0.6	m ²			
床点検口 撤去	集積共	1	か所			
床SUS板撤去	アルミ見切り共 集積共	0.7	m ²			
掃除用具入れ	木製 450×800×1900 集積共	1	か所			
アコーディオンドア撤去	木枠共 集積共	1	か所			
床SUS見切り撤去	40×20 集積共	1.1	m			
ビニールサイン撤去	200×200 集積共	3	か所			
ビニールサイン撤去	300×100 集積共	3	か所			
鏡撤去	300*1200 集積共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

一宮ふれあいセンター		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【発生材運搬】						
コンクリートがら		17	t			
ガラス・陶磁器くず		0.1	t			
廃プラスチック類		0.1	t			
金属くず		0.1	t			
木くず		0.3	t			
廃石こうボード		0.4	t			
その他がれき	CB, タイル, テラゾー	4.1	m3			
石綿含有材		0.1	m3			
【発生材処分】						
コンクリートがら		17	t			
ガラス・陶磁器くず		0.1	t			
廃プラスチック類		0.1	t			
木くず		0.3	t			
廃石こうボード		0.4	t			

建築工事 細目別内訳

三里ふれあいセンター		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

三里ふれあいセンター		金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	31	本			
あと施工アンカー	D13 金属系 横向打	10	本			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	21.8	m ²			
面台転倒防止補強	LGS65形 材工共 あと施工アンカーM10共	2.2	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 300×600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	25.6	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	2.8	m			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	25.6	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ト`等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ホ-ト`等切込み共	2	か所			
壁点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角 鍵付き	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
SUS見切り	W=40 材工共	6.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

三里ふれあいセンター 左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金こて 薄張物下地	7.8	m ²			
床下地調整	ホリマセメントペースト塗り	1.3	m ²			
壁ホリマセメントペースト 塗り	タイル面	0.2	m ²			
壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り コンクリート面	5.8	m ²			
壁珪藻土塗り補修	金こて 内壁 厚30	5.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

三里ふれあいセンター		建具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(木製建具)						
WD-1	木製片開きフラッシュ戸 670×1900	3	か所			
WD-2	木製片開きフラッシュ戸 760×1900	1	か所			
運搬取付け	建具金物共	1	式			
(ガラス)						
学校用 強化型板ガラス	厚さ 4mm 平面1.8㎡以下 ガラスとめ材別途	0.3	㎡			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	0.3	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

三里ふれあいセンター		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EP塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1.7	m ²			
EP塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(一般) 新規面 素地ごしらえ工程B種	4	m ²			
EP塗り 改修仕様	ポ-ト面 工程B種(見上) 新規面 素地ごしらえ工程B種	1.1	m ²			
EP塗り 改修仕様	けい酸加珪板面 工程B種(一般) 新規面 素地ごしらえ工程B種	3.8	m ²			
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種 新規面 素地ごしらえ工程B種	0.4	m ²			
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種 新規面 細幅物 素地ごしらえ工程B種	19.5	m			
錆止め塗装	鉄筋露出部	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

34

三里ふれあいセンター		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乾式トイレ用ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共	4.7	m ²			
乾式トイレ用ビニル床シート巻上	t=2.0 H=70 材工共	13.3	m			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	3.9	m ²			
ビニル幅木	高さ100	3.6	m			
壁 グラスウール	24K t=50	17.6	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	t=6.0 標準色 アルミジョイナー、シーリング 共	32.8	m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ポード 下地 突付け	3.8	m ²			
天井 化粧せっこうポード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライプ 突付け	25.6	m ²			
天井 化粧せっこうポード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	1.2	m ²			
廻り縁	塩ビ製	46.7	m			
下がり壁見切り	塩ビ製	2.9	m			
ビニルサイン	扉カッティングシート張り 150×150	3	か所			
開口制限ストッパー	材工共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

三里ふれあいセンター 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面	14.1	m			
カッター入れ	珪藻土面	4.1	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	2.9	m ³			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	0.3	m ²			
床人研ぎ撤去	集積共	0.2	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	0.2	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	4.1	m			
壁タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	1.1	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	15.8	m ²			
天井下地撤去	木下地 集積共	10.1	m ²			
天井下地撤去	軽量鉄骨下地 集積共	15.8	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2.7	m ²			
ガラス撤去	集積共	0.4	m ²			

建築工事 細目別内訳

三里ふれあいセンター 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井点検口撤去	集積共	2	か所			
トイレ・ス撤去	石綿含有 集積共	3.8	m ²			
トイレ・ス扉撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	2	m ²			
テラゾー面台撤去	t=30 集積共	3.1	m			
木額縁撤去	25×50 集積共	4.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

三里ふれあいセンター		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【発生材運搬】						
コンクリートがら		0.1	t			
ガラス・陶磁器くず		0.1	t			
廃プラスチック類		0.1	t			
金属くず		0.1	t			
木くず		0.3	t			
廃石こうボード		0.1	t			
その他がれき	CB, タイル, テラゾー	3.6	m3			
石綿含有材		0.1	m3			
【発生材処分】						
コンクリートがら		0.1	t			
ガラス		0.1	t			
廃プラスチック類		0.1	t			
木くず		0.3	t			
廃石こうボード		0.1	t			

