

数 量 書

工事名： 春野関脇市営住宅14号棟火災復旧工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお，本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度（7月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事		1		式					
	計								
共通費									
共通仮設費		1		式					
現場管理費		1		式					
一般管理費等		1		式					
	計								
工事価格		1		式					
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %	
工事費		1		式					

[illegible]

建築改修工事 科目別内訳

3

建築						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
屋根及びとい改修		1		式		
外壁改修		1		式		
建具改修		1		式		
塗装改修		1		式		
内装改修		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
撤去		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築改修工事 科目別内訳

4

機械電気設備					
名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
【機械設備】					
換気設備		1	式		
撤去		1	式		
発生材処理		1	式		
【電気設備】					
電灯設備		1	式		
撤去		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

建築		屋根及びとい改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木下地	桧2級 45×45, 45×120 防腐・防蟻処理共	0.6	m3			
施工手間		1	式			
野地板 構造用合板	特類 t=12 F 材工共	81.1	m ²			
カーガルバリューム鋼板 縦ハレ 葺き	改質アスファルトフイック t=1.0共 t=0.4	81.1	m ²			
棟包み	イロシ, 木棧, ケガ面戸, 棟下地金 物共	10.8	m			
軒先唐草	カーガルバリューム鋼板 t=0.4	21.6	m			
ケガ唐草	カーガルバリューム鋼板 t=0.4	15	m			
落とし口	塩ビ製 自在ドレン φ75	4	か所			
軒樋	塩ビ製 W=120 前高タイプ SUS受金物共	21.6	m			
竪樋	カーVP75 SUS掴み金物共	24.8	m			
計						

建築改修工事 細目別内訳

建築		外壁改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査		53.9	m ²			
水洗い工法		59.1	m ²			
下地調整塗材	合成樹脂エマルジョンシーラー	53.9	m ²			
外装薄塗材 E	砂壁状 吹付け	53.9	m ²			
珪藻土塗替え工法	撤去共	3.2	m ²			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	8.9	m			
シーリング	一般部 (MS-2) 10×10, 15×10 屋内 (SR-1) 5×5	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

10

建築		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マ-ブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法	7.5	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	7.5	m ²			
塩ビ廻り縁	材工共	12.2	m			
壁紙張り	壁 準不燃 量産品 素地ごしらえ含む	15.1	m ²			
壁珞外塗り	金ごて 内装珞接着張り下地	3	m ²			
内装壁珞張り	エポキシ珞 有機系接着張り(タイプ) 類 施ゆう 100mm角	3	m ²			
計						

建築改修工事 細目別内訳

建築 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気ハブ	塩ビ製 φ50 撤去共	2	か所			
ハブフード	SUS製 φ100 ステンレス焼付塗装 防虫網 撤去共	2	か所			
流し台	W1100×D550×H800 運搬・取付共	1	台			
シンク台	W700×D543×H623 運搬・取付共	1	台			
吊り戸棚	W1200×D367×H500 運搬・取付共	1	台			
水切り棚	SUS製 2段 W1200×D270×H472 運搬・取付共	1	か所			
排気フード	W600×D600×H600 運搬・取付共	1	台			
コーディック網戸撤去・再取付	W800×H1800	1	か所			
テレビアンテナ移設復旧	28号室 VHF・UHF・マスト・屋根馬・支線共	1	か所			
テレビアンテナ一時撤去復旧	27号室 UHF・マスト・屋根馬・支線共	1	か所			
計						

建築改修工事 細目別内訳

建築		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集積共	7.5	m ²			
壁紙撤去	集積共	15.1	m ²			
天井ボード撤去	一重張り 一般 集積共	7.5	m ²			
外壁穴あけ	ダイヤモンドカッター使用 φ100 深さ60	2	か所			
屋根 厚型スレート撤去	瓦棧, のし瓦, 水切り等を含む 集積共	81.1	m ²			
縦樋撤去	VU75 掴金物共 集積共	18.6	m			
縦樋掴金物撤去		5	か所			
軒樋撤去	塩ビ製 W=98 受金物共 集積共	21.6	m			
SD-2 スチール雨戸撤去	アルミレール枠 W2350×H1550共 W800×H1528 2枚 集積共	2	か所			
SD-3 スチール雨戸撤去	アルミレール枠 W2350×H1150共 W800×H1128 2枚 集積共	1	か所			
シーリング撤去	集積共	34.6	m			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	3	m ²			
流し台撤去	コンクリート台, 吊り戸棚, 排気フード, SUS水 切り棚2段共 集積共	1	台			
ガラス撤去		0.6	m ²			
計						

建築改修工事 細目別内訳

建築		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【発生材運搬】						
発生材運搬	がれき類	1.4	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器類	0.1	m3			
発生材運搬	廃プラスチック	0.3	m3			
発生材運搬	廃石膏ボード	0.1	m3			
発生材運搬	木くず	0.4	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	0.2	m3			
発生材運搬	金属くず	0.4	m3			
【発生材処分】						
発生材処分	がれき類	1.4	m3			
発生材処分	ガラス・陶器類	0.1	m3			
発生材処分	廃プラスチック	0.3	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	0.1	m3			
発生材処分	木くず	0.4	m3			
発生材処分	混合廃棄物	0.2	m3			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

機械電気設備		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【発生材運搬】						
発生材運搬	混合廃棄物 蛍光灯・水銀灯含む	0.1	m3			
【発生材処分】						
発生材処分	混合廃棄物	0.1	m3			
発生材処分	蛍光灯・水銀灯	1	kg			
計						