旧

南海中学校中舎２階大ホールエアコン改修工事

工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

南海中学校中舎２階大ホールエアコン改修工事

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
南海中学校中舎2階大ホール	1	式		
計				

新

南海中学校中舎２階大ホールエアコン改修工事

工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

南海中学校中舎２階大ホールエアコン改修工事

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
南海中学校中舎2階大ホール	1	式		
計				

旧

機械設備工事　科目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事　細目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール　　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-1	天ｶｾ型4方向型ﾂｲﾝ 冷房能力　20.0kW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ　分岐管 耐塩害	2	組			
樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用	2	個			
電気配管配線		1	式			
文字標識等		1	式			
搬入・据付費		1	式			
空調・ ﾄﾞﾚﾝ管	保温有 屋内一般　　25A	20	m			
空調・ ﾄﾞﾚﾝ管	保温無 屋外一般　　25A	3	m			
冷媒管		1	式			
保温		1	式			
配管分岐・閉塞		1	式			
はつり補修		1	式			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	ヵ所			
清掃・養生		1	式			
高所作業車	14m　撤去新設共	1	日			
１次側電源線 離線・再結線		2	ヵ所			

新

機械設備工事　科目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事　細目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール　　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-1	天ｶｾ型4方向型ﾂｲﾝ 冷房能力　20.0kW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ　分岐管 耐塩害	2	組			
樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用	2	個			
電気配管配線		1	式			別紙 00-0001
文字標識等		1	式			
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0002
空調・ ﾄﾞﾚﾝ管	保温有 屋内一般　　25A	20	m			
空調・ ﾄﾞﾚﾝ管	保温無 屋外一般　　25A	3	m			
冷媒管		1	式			別紙 00-0003
保温		1	式			別紙 00-0004
配管分岐・閉塞		1	式			
はつり補修		1	式			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	ヵ所			
清掃・養生		1	式			
高所作業車	14m　撤去新設共	1	日			
１次側電源線 離線・再結線		2	ヵ所			

旧

機械設備工事　細目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール　　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
計						

機械設備工事　細目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式			
配管類撤去		1	式			
保温類撤去		1	式			
冷媒ｶﾞｽ回収		1	式			
計						

新

機械設備工事　細目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール　　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
計						

機械設備工事　細目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0005
配管類撤去		1	式			別紙 00-0006
保温類撤去		1	式			別紙 00-0007
冷媒ｶﾞｽ回収		1	式			
計						

旧

機械設備工事　細目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	混合廃棄物	1	m3			
発生材処分	混合廃棄物	1	m3			
発生材処分	冷媒ｶﾞｽ破壊処理	1	式			
発生材処分	有価物売却処分	224	kg			
計						

新

機械設備工事　細目別内訳

南海中学校中舎2階大ホール　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	混合廃棄物	1	m3			
発生材処分	混合廃棄物	1	m3			
発生材処分	冷媒ｶﾞｽ破壊処理	1	式			
発生材処分	有価物売却処分	224	kg			
計						

機械設備工事　別紙明細

南海中学校中舎2階大ホール　　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線		1	式			別紙 00-0001
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　2C 管内	10	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2-　3C　管内	23	m			
計						
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0002
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)　据付	屋内機　天井ｶｾｯﾄ4方向　－ 10.0kW以下	4	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)　据付	屋外機　壁掛　　防振基礎無し 20.0kW以下	2	台			
ﾘﾓｺﾝ 取付		2	個			
搬入費		1	式			
計						

新

機械設備工事　別紙明細

南海中学校中舎2階大ホール　　空気調和設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式			別紙 00-0003
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52 外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7	m			
計						
保温		1	式			別紙 00-0004
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	19	m			
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	1	m			
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A	3	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

南海中学校中舎2階大ホール　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0005
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 天井ｶｾｯﾄ4方向 － 14.0kW以下	2	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機 壁掛け　防振基礎無し 14.0kW以下	2	台			
ﾘﾓｺﾝ 撤去		2	個			
計						
配管類撤去		1	式			別紙 00-0006
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52 外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	11	m			
樹脂管類 撤去	機械室・便所　　25A	11	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2－ 3C 管内	11	m			
計						

旧

新

機械設備工事　別紙明細

南海中学校中舎2階大ホール　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
保温類撤去		1	式			別紙 00-0007
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 100A 再使用しない	1	m			
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 100A 再使用しない	3	m			
計						