

数量書

工事名：桂浜公園商業施設B棟屋上防水改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

桂浜公園商業施設 B 棟 科目別内訳

防水改修					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
防水		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

桂浜公園商業施設 B 棟 細目別内訳

防水改修 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
災害防止	メッシュシート、金網養生 落下防止措置	1	式			
計						

桂浜公園商業施設B棟 細目別内訳

5

防水改修		防水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(新設)						
合成高分子系ルフィ ングシート防水 機械 的固定工法	S-M2 非歩行 t=1.5 目地撤去, 処理共	550	m ²			
合成高分子系ルフィ ングシート防水 接着 工法	立上り部 非歩行 t=1.5	26.1	m ²			
固定金具	入隅・出隅共	1	式			別紙 00-0001
高日射反射率塗料 塗り		576	m ²			
塗膜防水	X-2 平場	26.4	m ²			
塗膜防水	X-2 立上り	42	m ²			
下地処理 (ケレン・ 清掃)	全面デッキファレシがけ	576	m ²			
水洗い工法	デッキファレシによる 水洗い・清掃	68.4	m ²			
脱気装置	脱気筒 ステンレス製	1	式			別紙 00-0002
在来ドレン処理	防錆処理 (コルタールフリー)	6	か所			
改修ドレン	塩ビ系 タテ 100φ用	6	か所			
押え金物	アルミ L-40×10 シーリング (MS-2) 共	104	m			
室外機 一時撤去再設置		16	か所			
高圧電線用置基礎 一時撤去再設置		12	か所			

桂浜公園商業施設B棟 細目別内訳

6

防水改修		防水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSﾌﾟﾚｰﾄ	t=3 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ, 取付共	5	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｵｰﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 20×10	482	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺﾝ系 (MS-2) 10×10	25.5	m			
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法	t=30	1	m ²			
(撤去)						
伸縮目地撤去 ｸﾚﾝ・清掃共	幅20	482	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	25.5	m			
在来ﾄﾞﾚﾝｽﾄﾚｰﾅｰ撤去	100 φ	6	か所			
計						

桂浜公園商業施設 B 棟 細目別内訳

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	廃プラスチック類, 金属	1	式			
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3			
発生材有価物処分	金属	0.1	t			
計						

桂浜公園商業施設 B 棟 別紙明細

8

防水改修		防水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
固定金具	入隅・出隅共	1	式			別紙 00-0001
合成高分子系ルーフィングシート防水 機械的固定工法	S-M2 固定金具 出隅	101	m			
合成高分子系ルーフィングシート防水 機械的固定工法	S-M2 固定金具 入隅	255	m			
計						
脱気装置	脱気筒 ステンレス製	1	式			別紙 00-0002
脱気装置	脱気筒 ステンレス製	6	か所			
計						