

検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

令和 7 年度

中央公園施設整備工事（ 7 － 1 ） 見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工 事 場 所 高知市 帯屋町一丁目

工 事 日 数

日

着 工 令 和 年 月 日
完 成 令 和 8 年 2 月 28 日

みどり課

<u>設 計 金 額</u> _____ 円 (消費税及び地方消費税込み金額)		<u>工事の概要</u>	
内 訳	<u>工事価格</u> _____ 円	施設整備(認証)	
	消費税及び地方 消費税相当額 _____ 円	透水性アスファルト舗装	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
基盤整備(認証)					
公園施設撤去工(認証)					
公園施設撤去工(認証)					
舗装版撤去工(認証)	式	1			明細表 第1号
施設整備(認証)					
園路広場整備工(認証)					
舗装準備工(認証)					
舗装準備工(認証)	式	1			明細表 第2号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性舗装工(認証)					
透水性舗装工(認証)	式	1			明細表 第3号
仮設工(認証)					
交通管理工(認証)					
交通誘導警備員(認証)					
交通誘導警備員(認証)	式	1			明細表 第4号
施設整備(単独)					
雨水排水設備工(単独)					
側溝工(単独)					
舗装版撤去工(単独)	式	1			明細表 第5号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(単独)	式	1			明細表 第6号
仮設工(単独)	式	1			明細表 第7号
作業土工(単独)	式	1			明細表 第8号
園路広場整備工(単独)					
舗装準備工(単独)					
舗装準備工(単独)	式	1			明細表 第9号
アスファルト系舗装工(単独)	式	1			明細表 第10号
仮設工(単独)					
交通管理工(単独)					
交通誘導警備員(単独)					

工 事 費 内 訳 表						
費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員(単独)					明細表 第11号	
	式	1				
直接工事費計						
共通仮設費積上分						
運搬費						
	式	1				
仮設材運搬費					明細表 第12号	
	式	1				
共通仮設費率分						
共通仮設費計						
	式	1				
純工事費						
現場管理費						
	式	1				
現場管理費						

明細表							
明細表 第 3号 透水性舗装工(認証)	名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上, 50 mm 開粒度(透水性)アスコン(2.10t/m3), 小型車加算有り, 夜間割増無し		m ²	376			施工P 第 8 号	
薄層ガー舗装(材工共) グレー, 透水性舗装用, 車道対応型		m ²	376				
1 式 当り							

明細表						
明細表 第 5号 舗装版撤去工(単独)	名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 7x7x70舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)						
		m	12			施工P 第 1 号
側溝清掃車運搬 L=5.5 km						
		m3	0.02			単価表 第 1 号
処分料 カクダ汚泥 汚泥-1						
		t	0.02			処分費
舗装版破砕積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)						
		m ²	5			施工P 第 2 号
殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), DID区間有り, 4.5km以下, しない<標準>(全ての費用)						
		m3	0.3			施工P 第 3 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52						
		m3	0.3			処分費
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
		t	0.21			施工P 第 9 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, DID区間有り, 3.0km以下						
		t	0.21			施工P 第 10 号
スクラップ ベーター H1						
		t	0.21			対象外
1 式 当り						

明細表 第 6号 側溝蓋(単独)							
明細表							
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，週休2日補正：現場閉所(月単位)	m3	0.06			単価表 第3号		
般運搬(人力積込) CON殻, 2tダンプ, 4.5km以下, DID区間：有り	m3	0.06					
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-52	m3	0.06			処分費		
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	7			施工P 第11号		
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小 運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)その他の地区	m3	0.7			施工P 第12号		
鋼製グレーチング 溝だた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型 受枠含む，T-25，溝幅250用，車道用ボルト固定ゴム付，一般用細目	組	6					
1 式 当り							

明細表							
明細表 第 7号 仮設工(単独)	名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
敷鉄板設置・撤去		m ²	14			単価表 第 4 号	
敷鉄板賃料(枚当り) 22×1524×3048，賃料計上，供用日数7 日，整備費あり		枚	3			単価表 第 6 号	
1 式 当り							

明細表

明細表 第 8号
作業土工(単独)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，しない<標準>(全ての費用)	m ³	2			施工P 第 13 号
土砂等運搬 小規模，バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間有り，5.5km以下	m ³	0.5			施工P 第 5 号
残土処分費 高知市一宮，4t車	m ³	0.5			処分費
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，しない<標準>(全ての費用)	m ³	1			施工P 第 14 号
上層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工，再生粒度調整砕石 RM-30，しない<標準>(全ての費用)	m ²	2			施工P 第 15 号
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm, 再生密粒度7コン(13)，瀝青材料無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り，夜間割増無し，溶融スラグ無し	m ²	4			施工P 第 16 号
1 式 当り					

明細表						
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	8			単価表 第2号	
1 式 当り						

明細表 第 11号
交通誘導警備員(単独)

单価表

单価表 第 1号 側溝清掃車運搬

金額： 内容：L=5.5 km

(100)
1 m3 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人	9.26			1×100/D
週休2日補正：現場開所(月単位)	日	9.26			
側溝清掃車運転	式	1			
諸雑費					
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 運搬距離 : L=5.5 km					

単価表

単価表 第 4号 敷鉄板設置・撤去

金額： 内容：設置・撤去

(100)
1 m² 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人	0.3			[1]
週休2日補正:現場閉所(月単位)					1×100/D
とび工	人	0.3			[1]
週休2日補正:現場閉所(月単位)					1×100/D
普通作業員	人	0.3			[1]
週休2日補正:現場閉所(月単位)					1×100/D
バックリ運転(敷鉄板設置・撤去工)	日	0.3			[1] 単価表 第 5 号
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置・撤去					

単価表 第 6号 敷鉄板賃料(枚当り)		単価表					(1)	
金額：		内容：22×1524×3048，賃料計上，供用日数7 日,整備費あり						
名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
敷鉄板賃料(枚) 22×1524×3048，供用日数7 日		枚	1			単価表 第 7 号		
敷鉄板 22×1524×3048 整備費		枚	1					
諸雑費		式	1					
		(	1	枚 当り		)		
*** 施工条件 *** 敷鉄板の種類 計上区分		：22×1524×3048 ：賃料計上						
継続工事の有無 当該工事の供用日数 整備費の有無		：継続工事なし ：供用日数7 日 ：整備費あり						

諸 経 費 計 算 情 報	
単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	公園工事
I C T 補正 (3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える (1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

公 表 単 価 一 覧 表

公 表 単 価 一 覧 表				
名 称 ・ 規 格 1 ・ 規 格 2	単 位	単 価	摘 要	
残土処分費 高知市一宮, 4t車	m ³	2, 250	明細表 第2号 ほか 処分費 見積り	
般運搬(人力積込) CON般, 2tダンプ, 4.5km以下, DID区間:有り	m ³	4, 823	明細表 第6号 見積り	
薄層カー舗装(材工共) グレー, 透水性舗装用, 車道対応型	m ²	3, 449	明細表 第3号 見積り	
銅製グレーチング 溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型 受枠含む, T-25, 溝幅250用, 車道用ボルト固定ゴム付, 一般用細目	組		明細表 第6号 2025.9建設物価 WEB	
不陸整正 W=1.4m未満, 補足材無し	m ²	563	明細表 第10号 見積り	
フィルター材 砂	m ³		施工 P 第6号 県単価	
路盤材 再生砕石 RC-30	m ³		施工 P 第7号 県単価	