

数量書

工事名： 昭和小学校校舎防水改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお，本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度（7月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

建築工事 細目別内訳

防水改修		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
下地処理（ケソ・清掃）	全面テツクブラシがけ	1,035	m ²			
下地調整	ポリマ-セメントペ-スト塗り	1,035	m ²			
合成高分子系ル-フィソグシート防水 接着工法	S-F2 軽歩行 t=2.0	907	m ²			
合成高分子系ル-フィソグシート防水 接着工法	立上り部 非歩行 t=2.0	128	m ²			
高日射反射率塗料塗り		849	m ²			
防水層端未押え	アルミ L-40×10 シーリング* (MS-2) 共	329	m			
在来ドレ処理	防錆処理(コ-ルタルフリー) , シーリング*	20	か所			
改修ドレ	塩ビ系 ㌥ 100φ用	12	か所			
改修ドレ	塩ビ系 ㌥ 100φ用	8	か所			
【撤去】						
既存防水層撤去	シート防水	1,035	m ²			
在来防水押え金物撤去	アルミ L-30×40	329	m			
在来ストレ-ナ撤去		20	か所			
計						

[illegible]