

# 数量書

工事名： 南海中学校屋内運動場防水改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





建築工事 細目別内訳

屋上		防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成高分子系ルフィングシート防水 機械的固定工法	S-M2 非歩行 t=1.5	334	m <sup>2</sup>			
合成高分子系ルフィングシート防水 接着工法	立上り部 非歩行 t=1.5	154	m <sup>2</sup>			
合成高分子系ルフィングシート防水	固定金具	1	式			別紙 00-0001
防水層端末押え	アルミ W=50 シーリング <sup>®</sup> (MS-2) 共	345	m			
脱気装置	脱気筒 ステンレス製	1	式			別紙 00-0002
高日射反射率塗料塗		488	m <sup>2</sup>			
在来ドレン処理	防錆処理(コルターフリー), シーリング <sup>®</sup>	17	か所			
改修ドレン	塩ビ系 タテ 100φ用 山高タイプ <sup>®</sup> ストレーナー共 (山高タイプ <sup>®</sup> )	17	か所			
水切り	アルミ 65×45程度 シーリング <sup>®</sup> (MS-2) 共	146	m			
下地調整	ポリマーセメントペースト塗り	154	m <sup>2</sup>			
在来笠木撤去・再取付け	アルミ W-250以下程度	199	m			
(撤去)						
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	154	m <sup>2</sup>			
在来防水押え金物撤去	アルミ W=50程度 シーリング <sup>®</sup> 共 集積共	345	m			
在来アルミ水切り撤去	アルミ 140×45程度 シーリング <sup>®</sup> 共 集積共	146	m			





