

検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

令和 7 年度

仁井田上本モ地公園施設改築工事（7－1）見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。

・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工 事 場 所	高知市 十津一丁目
工 事 日 数	70 日
着 工	令 和 年 月 日
完 成	令 和 年 月 日

みどり課

設 計 金 額 _____ 円 (消費税及び地方消費税込み金額)		<u>工事の概要</u> 基盤整備 木柵撤去 N= 1 式 施設整備 花壇工 L= 66.1 m フェンス工 H1.20m L= 11.1 m 車止め N= 1 本 コンクリート舗装 A= 3 m2 防草コンクリート A= 2 m2
内	工事価格 _____ 円	
訳	消費税及び地方消費税相当額 _____ 円	
工事請負対象金額 _____ 円 消費税及び地方消費税相当額抜きの 工事請負対象金額 _____ 円		
摘 要		<u>工事施工理由</u> 本工事は、公園遊園整備改良事業に基づき、仁井田上本モ地公園の改築を行うものである。

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
基盤整備					
公園施設等撤去・移設工					
公園施設撤去工					
公園施設撤去	式	1			明細表 第1号
施設整備					
修景施設整備工					
花壇工					
花壇	式	1			明細表 第2号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工	式	1			明細表 第3号
管理施設整備工					
柵工					
フェンス	式	1			明細表 第4号
作業土工	式	1			明細表 第5号
車止め工					
車止め	式	1			明細表 第6号
作業土工	式	1			明細表 第7号
園路広場整備工					
コンクリート系舗装工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装	式	1			明細表 第8号
防草コンクリート	式	1			明細表 第9号
作業土工					
作業土工	式	1			明細表 第10号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第11号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					

工 事 費 内 訳 表						
費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
純工事費						
現場管理費	式	1				
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等	式	1				
工事価格						
消費税等相当額						
請負工事費						

明細表 第 2号 花壇		明細表					
名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
化粧ブロック(材工共) 片面化粧,120型,2段							
		m	40				
建築用ブロック(材工共) 120型,2段							
		m	27				
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬 無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)その他の地区						施工P 第 3 号	
		m3	2				
型枠 一般型枠,小型構造物						施工P 第 4 号	
		m ²	15				
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10						施工P 第 5 号	
		m ²	7				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,C=170kg/m3(高炉),養生工無し,現場内小運搬無 し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)その他の地区						施工P 第 6 号	
		m3	0.9				
型枠 一般型枠,均しコンクリート						施工P 第 7 号	
		m ²	5				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ RC-40,しない<標準>(全ての費用)						施工P 第 8 号	
		m ²	18				
1 式 当り							

明細表 第 4号 フェンス		明細表				
名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス H1. 20m, 金網:樹脂被覆, 支柱:粉体塗装						
		m	11			
フェンス設置工 H1. 20m						
		m	11			
基礎ブロック □180×450						
		個	7			
基礎ブロック設置工 □180×450						
		個	7			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー RC-40, しないく標準>(全ての費用)						施工P 第 8 号
		m ²	0.4			
1 式 当り						

施工単価条件一覧表	
名称・規格・条件	
明細表 第8号-001 コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)その他の地区	
明細表 第9号-001 コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)その他の地区	

諸 経 費 計 算 情 報		
単価適用年月日	令和 7年 9月 1日	
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)	
工種区分	公園工事	
I C T 補正 (3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない	
技術者間接費の計上有無	計上しない	
機器単体費の計上有無	計上しない	
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	市街地 (DID補正) (1) - 3	
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない	
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	市街地 (DID補正) (1) - 3	
堤頂20mの補正	補正しない	
緊急工事の補正	補正しない	
前払金支出割合	3 5 %を超える (1.00)	
契約保証に係る補正	補正しない	
工事価格まるめ区分	万円まるめ	
諸経費等率指定	率指定しない	
現場環境改善費の計上有無	計上しない	

公 表 単 価 一 覧 表

公 表 単 価 一 覧 表				
名 称 ・ 規 格 1 ・ 規 格 2	単 位	単 価	摘 要	
路盤紙敷設(材工共)	m ²	129	明細表 第8号 ほか 見積り	
溶接金網敷設(材工共) φ6×150×150, スパース入	m ²	1,305	明細表 第8号 ほか 見積り	
残土処分費 高知市一宮, 4t車	m ³	2,250	明細表 第10号 処分費 見積り	
フェンス H1. 20m, 金網:樹脂被覆, 支柱:粉体塗装	m		明細表 第4号	
フェンス設置工 H1. 20m	m	2,000	2025.9建設物価 WEB 明細表 第4号 見積り	
化粧ブロック(材工共) 片面化粧, 120型, 2段	m	7,700	明細表 第2号 見積り	
建築用ブロック(材工共) 120型, 2段	m	5,300	明細表 第2号 見積り	
基礎ブロック □180×450	個	3,100	明細表 第4号 見積り	
基礎ブロック設置工 □180×450	個	3,000	明細表 第4号 見積り	
車止め(材工共) φ76.3×高850mm, 蓋・錠付き, ステンレス	本	27,290	明細表 第6号 見積り	

