

弥 右 衛 門 公 園 整 備 工 事 (7 - 1)
見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。

・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工 事 場 所	高知市 高埴
工 事 日 数	日 着 工 完 成 令 和 令 和 年 8 年 月 2 月 日 28 日

みどり課

設 計 金 額 円 (消費税及び地方消費税込み金額)		<u>工事の概要</u> 公園緑地整備 暗渠排水 網状管 φ 150 L=40 m ホリエチレン管 φ 150 L=5 m 排水柵 300×300 N=1 基 張芝 野芝改良種 A=279 m ² モチツツジ N=40 本	
内	工事価格 円 消費税及び地方 消費税相当額 円		
訳			
工事請負対象金額 円 消費税及び地方消 費税相当額抜きの 工事請負対象金額 円			
<u>摘 要</u>		<u>工事施工理由</u> 本工事は、公園遊園整備改良事業に基づき、弥右衛門公園の整備を行うものである。	

工 事 費 内 訳 表						
費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本工事費						
公園緑地整備・改修						
基盤整備						
植栽基盤工						
透水層工						
暗渠排水	式	1			明細表 第1号	
排水枳	式	1			明細表 第2号	
施設整備						
電気設備工						
電線管路工						

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
設備改築	式	1			明細表 第3号
植栽					
植栽工					
地被類植栽工					
張芝	式	1			明細表 第4号
中低木植栽工					
中低木植栽	式	1			明細表 第5号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第6号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					

明細表 第 1号 暗渠排水						
明細表						
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，しないく標準>(全ての費用)	m3	12			施工P 第 1 号	
土砂等運搬 小規模，バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間有り，3.0km以下	m3	12			施工P 第 2 号	
処分料 建設発生土 高知市一宮 4t車	m3	12			処分費	
砂基礎工 砂，機械施工，10m3未満 週休2日補正:現場開所(通期)	m3	2				
暗渠排水管 据付，網状管，ホリプロビレ管(全面透水・波付き)150mm，継手材料要	m	40				
暗渠排水管 据付，直管ホリプロ薄肉吸集水管(無孔)150mm	m	5				
砂埋戻工(バックホウ投入) 砂，山積0.28m3 締固め:有	m3	8				
土壌改良土埋戻 通し土0～20mm，土壌改良材(泥炭，ホーク堆肥)	m3	2			単価表 第 1 号	
1 式 当り						

明細表 第 2号						
排水柵						
明細表						
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，しない<標準>(全ての費用)						
	m3	2			施工P 第 1 号	
土砂等運搬 小規模，バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間有り，3.0km以下						
	m3	2			施工P 第 2 号	
処分料 建設発生土 高知市一宮 4t車					処分費	
	m3	2				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生ガラツヤツ RC-40，しない<標準>(全ての費用)						
	m ²	0.5			施工P 第 5 号	
型枠 一般型枠，均しコンクリート						
	m ²	0.1			施工P 第 6 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，C=170kg/m3(高炉)，養生工無し，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)						
	m3	0.02			施工P 第 7 号	
型枠 一般型枠，小型構造物						
	m ²	3			施工P 第 8 号	
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)						
	m3	0.3			施工P 第 9 号	
砂埋戻工(バックホ投入) 砂，山積0.28m3 締固め:有						
	m3	1				
鋼製グレーチング柵蓋 300×300用，T-14 ますふた，ボルト固定細目，すべり止め型						
	組	1				

[illegible]

明細表

明細表 第 5号
中低木植栽

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹) 低木 樹高60cm未満, 100本未満, 植栽割増あり, 週休2日補正:現場開所(月単位)	本	40			単価表 第 4 号
養生材 中低木, 樹高50cm以上100cm未満	本	40			単価表 第 5 号
土砂等運搬 現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 3.5km以下	m ³	1			施工P 第 10 号
処分料 建設発生土 高知市一宮 2t車	m ³	1			処分費
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 9.0km以下	m ³	1			施工P 第 11 号
良質土 庭土・植栽用	m ³	2			
1 式 当り					

明細表						
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	18			単価表 第 6 号	
1 式 当り						

明細表 第 6号
交通誘導警備員

単価表 第 1号 土壌改良土埋戻

単価表

(10)

金額： 内容：通し土0～20mm, 土壌改良材(泥炭, バーク堆肥) 1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土壌改良土 通し土0～20mm, 泥炭50リットル袋, バーク堆肥20kg袋	m3	13.3			単価表 第2号
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間 有り, 17.0km以下	m3	11.1			施工P 第3号
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, しない<標準>(全ての費用)	m3	10			施工P 第4号
諸雑費	式	1			
	(	10	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)

単価表

蓋版

第 3号

単価表

(1 1)

金額： 内容：据付，40kg/枚以下，週休2日補正：現場閉所(月単位) 1 枚 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時間的制約：無	枚	1.0			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 作業区分					
施工区分 時間的制約の有無 作業時間帯					
施工箇所 週休2日補正 蓋版の規格					

単価表 第 4号 公園植栽(植樹)

単価表

(1 1)

金額：

内容：低木 樹高60cm未満，100本未満，植栽割増あり，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(市場単価) 植樹工 低木 樹高60cm未満	本	1			[1]
樹木	本	1			[1]
植栽割増 0.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	本 当り		)
*** 施工条件 *** 規格 施工規模(低木) ：低木 樹高60cm未満 ：100本未満 時間的制約の有無 土壌改良材の使用 植栽割増の有無 ：時間的制約：無 ：土壌改良材なし ：植栽割増あり 週休2日補正(標準の市場単価のみ) 樹木の規格 ：週休2日補正：現場閉所(月単位) ：モツヅジ，W0.4，H0.3					

单価表 第 5号		養生材	单価表				P. 16	
金額：		内容：中低木, 樹高50cm以上100cm未満	1 本 当り				(1)	
名称・規格・条件		单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要		
土壤改良材 パー堆肥 20kg袋 樹皮堆肥 401		袋	0. 15			[1]		
肥料 油粕 20kg袋		袋	0. 015			[1]		
肥料 N23-P2-K0 15kg袋		袋	0. 003			[1]		
パーライト 黒曜石系, 特M-1, 25-5mm, 100リットル		袋	0. 01			[1]		
植栽割増		%	0. 5					
諸雑費		式	1					
		(	1	本 当り		)		

諸 経 費 計 算 情 報		
単価適用年月日	令和 7年11月 1日	
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)	
工種区分	公園工事	
I C T 補正 (3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない	
技術者間接費の計上有無	計上しない	
機器単体費の計上有無	計上しない	
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	市街地 (DID補正) (1) - 3	
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない	
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	市街地 (DID補正) (1) - 3	
堤頂20mの補正	補正しない	
緊急工事の補正	補正しない	
前払金支出割合	3 5 %を超える (1.00)	
契約保証に係る補正	金銭的保証	
工事価格まるめ区分	万円まるめ	
諸経費等率指定	率指定しない	
現場環境改善費の計上有無	計上しない	

公 表 単 価 一 覧 表

公 表 単 価 一 覧 表				
名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要	
砂基礎工 砂，機械施工，10m3未満 週休2日補正：現場閉所（通期）	m3	8,430	明細表 第1号 見積り	
砂埋戻工（バック材投入） 砂，山積0.28m3 締固め：有	m3	9,489	明細表 第1号 ほか 見積り	
泥炭 50リットル，トビモミ同等品	袋		単価表 第2号 建設物価電子版 2025年11月号（本紙掲載P.438） 四国①②	
通し土 0～20mm	m3	3,640	単価表 第2号 見積り	
処分料 建設発生土 高知市一宮 4t車	m3	2,250	明細表 第1号 ほか 処分費 見積り	
鋼製グレーチング柵蓋 300×300用，T-14 ますふた，ボルト固定細目，すべり止め型	組		明細表 第2号 建設物価電子版 2025年11月（本紙掲載P.277） 全国②	
防水コンクリート増設工（材工共） 鍵付き，既設配線抜き替え・既設盤内配線接続を含む	箇所	24,390	明細表 第3号 見積り	
パースライト 黒曜石系，特M-1，25-5mm，100リットル	袋		単価表 第5号 建設物価電子版 2025年11月号（本紙掲載P.439） 四国①②	
暗渠排水管 据付，網状管，ポリプロピレン管（全面透水・波付き）150mm，継手材料要	m	3,065	明細表 第1号 見積り	
暗渠排水管 据付，直管ポリエチレン薄肉吸集水管（無孔）150mm	m	1,586	明細表 第1号 見積り	

