

検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

令和 7 年度

市道潮江2号線街路樹更新工事（7－1） 見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工 事 場 所 高知市 棧橋通一丁目

工 事 日 数

日

着 工 令 和 年 月 日
完 成 令 和 8 年 3 月 15 日

みどり課

設 計 金 額 円 (消費税及び地方消費税込み金額)		工事の概要 植栽維持工	
内 訳	工事価格 円	既設街路樹撤去(ナンキンハセ)	N= 4 本
	消費税及び地方消費税相当額 円	既設街路樹撤去(サザンカ・ヒトツツジ)	N= 51 本
		中木植栽(ソコ(雄木))	N= 2 本
工事請負対象金額 円 消費税及び地方消費税相当額抜きの 工事請負対象金額 円		低木植栽(ヒトツツジ)	N= 56 本
摘 要		工事施工理由 本工事は、植樹されて年数が経過し、樹勢が衰えた市道潮江2号線の街路樹の更新を行うものである。	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
道路維持					
植栽維持工					
樹木・芝生管理工					
既設街路樹撤去(ナキンハゼ)	式	1			明細表 第1号
既設街路樹撤去(サザンカ・ヒラトツツジ)	式	1			明細表 第2号
中木植栽(ソヨゴ(雄木))	式	1			明細表 第3号
低木植栽(ヒラトツツジ)	式	1			明細表 第4号
植樹枿撤去復旧	式	1			明細表 第5号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工					明細表 第6号
	式	1			
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員					明細表 第7号
	式	1			
直接工事費計					
共通仮設費率分					
	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
	式	1			
現場管理費					

明細表 第 1号
既設街路樹撤去(ナキンハゼ)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採 幹周30cm以上60cm未満	本	1			
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=14.8 km, 2t積級	台	1			単価表 第 1 号
処分料 枝 木くず-6	t	0.14			処分費
支障木抜根 幹周30cm以上60cm未満	本	1			
支障木抜根 幹周120cm以上150cm未満	本	3			
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=19.4 km, 4t積級	台	2			単価表 第 2 号
処分料 根 木くず-33	t	2.53			処分費
1 式 当り					

明細表 第 3号
中木植栽(ソコ^ス(雄木))

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽(植樹) 中木 樹高200cm以上300cm未満, 10本未満, 歩道・交通島(供用区間), 植栽割増あり, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	本	2			単価表 第 3 号
養生材(中木, 高さ200cm以上300cm未満) 植栽割増あり	本	2			単価表 第 4 号
二脚鳥居支柱(材工共) 薬剤加工無、添木付	組	2			
根茎調整材(材工共) W=500mm	m	5			
土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 7.0km以下	m3	3			施工P 第 1 号
良質土 庭土・植栽用	m3	4			
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, しない<標準>(全ての費用)	m3	3			施工P 第 2 号
1 式 当り					

明細表 第 4号
低木植栽(ヒラト^{ツツジ})

明細表

[illegible]

明細表 第 5号
植樹柵撤去復旧

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	13			施工P 第 3 号
舗装版破碎積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)	m ²	3			施工P 第 4 号
殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), DID区間有り, 4.5km以下, しない<標準>(全ての費用)	m ³	0.1			施工P 第 5 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m ³	0.1			処分費
側溝清掃車運搬 L=6.4 km	m ³	0.01			単価表 第 7 号
処分料 泥土 汚泥-1	t	0.02			処分費
地先境界ブロック撤去 再利用	m	9			施工P 第 6 号
地先境界ブロック 再利用設置, A種(120×120×600), 再生クラッシュ RC-40, 均し基礎コンクリート無し	m	9			施工P 第 7 号
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 7.0km以下	m ³	0.1			施工P 第 1 号
残土処分費 (株)大谷興産, 高知市春野町芳原, 4t	m ³	0.1			処分費

単価表 第 1号

伐採木・土のう袋等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：往復運搬距離L=14.8 km, 2t積級

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木・土のう袋等運搬) 2t積級	時間	0.49			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=14.8 km ダンプトラックの規格 : 2t積級					
タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 2号

伐採木・土のう袋等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：往復運搬距離L=19.4 km, 4t積級

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木・土のう袋等運搬) 4t積級	時間	0.65			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=19.4 km ダンプトラックの規格 : 4t積級					
タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 3号

道路植栽(植樹)

単価表

(1)

金額：

内容：中木 樹高200cm以上300cm未満，10本未満，歩道・交通島(供用区間)，植栽割増あり，週休2日補正：
現場閉所(月単位)

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹工(市場単価) 中木 樹高200cm以上 300cm未満	本	1			[1]
樹木	本	1			[1]
植栽割増 0.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	本 当り		)
*** 施工条件 *** 規格 : 中木 樹高200cm以上300cm未満 施工規模(高木・中木) : 10本未満					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 施工場所 : 歩道・交通島(供用区間)					
土壌改良材の使用 : 土壌改良材なし 植栽割増の有無 : 植栽割増あり 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					
樹木の規格 : ソコ` (雄木), H=2. 5m, W=0. 7m					

単価表 第 4号

養生材(中木, 高さ200cm以上300cm未満)

単価表

(1)

金額:

内容: 植栽割増あり

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土壌改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥 20kg袋 樹皮堆肥 40l	袋	0.5			[1]
肥料 油粕 20kg袋	袋	0.05			[1]
肥料 N23-P2-K0 15kg袋	袋	0.01			[1]
土壌改良材 太平洋ﾊﾞｰﾗｲﾄ、黒曜石系、特M-1、25-5mm、100l	袋	0.2			[1]
植栽割増 0.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	本 当り		)

単価表 第 5号

道路植栽(植樹)

単価表

(1)

金額：

内容：低木 樹高60cm未満，100本未満，歩道・交通島(供用区間)，植栽割増あり，週休2日補正：現場閉所
(月単位)

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹工(市場単価) 低木 樹高60cm未満	本	1			[1]
樹木	本	1			[1]
植栽割増 0.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	本 当り		)
*** 施工条件 *** 規格 : 低木 樹高60cm未満 施工規模(低木) : 100本未満					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 施工場所 : 歩道・交通島(供用区間)					
土壌改良材の使用 : 土壌改良材なし 植栽割増の有無 : 植栽割増あり 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					
樹木の規格 : ヒラドツツジ, H=0.4m, W=0.4m					

単価表 第 6号

養生材(中低木、樹高100cm未満)

単価表

(1)

金額：

内容：植栽割増あり

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土壌改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥 20kg袋 樹皮堆肥 40l	袋	0.15			[1]
肥料 油粕 20kg袋	袋	0.015			[1]
肥料 N23-P2-K0 15kg袋	袋	0.003			[1]
土壌改良材 太平洋ﾊﾞｰﾗｲﾄ、黒曜石系、特M-1、25-5mm、100l	袋	0.01			[1]
植栽割増 0.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	本 当り		)

単価表 第 7号

側溝清掃車運搬

単価表

(100)

金額：

内容：L=6.4 km

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	9.26			1×100/D
側溝清掃車運転	日	9.26			
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 運搬距離 : L=6.4 km					

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	道路維持工事
I C T 補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	一般交通影響有り（2）－1
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	一般交通影響有り（2）－1
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

諸 經 費 計 算 情 報

[illegible]

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
支障木伐採 幹周30cm以上60cm未満	本	5,585	明細表 第1号 造園修景の手引き
支障木抜根 幹周30cm以上60cm未満	本	3,783	明細表 第1号 造園修景の手引き
支障木伐採 幹周20cm未満	本	933	明細表 第2号 造園修景の手引き
支障木抜根 幹周20cm未満	本	259	明細表 第2号 造園修景の手引き
土壌改良材 太平洋ペーライト、黒曜石系、特M-1、25-5mm、100l	袋		単価表 第4号 ほか Web建設物価 2025年10月号（本紙掲載 P.439） 四国①②
根茎調整材(材工共) W=500mm	m	1,718	明細表 第3号 見積り
良質土 庭土・植栽用	m ³	1,500	明細表 第3号 ほか 見積り
不陸整正 W=1.4m未満、補足材厚さ29mm以上34mm未満、RM-30	m ²	711	明細表 第6号 見積り
残土処分費 (株)大谷興産、高知市春野町芳原、4t	m ³	1,750	明細表 第5号 処分費 見積り
支障木抜根 幹周120cm以上150cm未満	本	77,430	明細表 第1号 見積り

