

参考数量書

工事名：初月3号汚水幹線管渠マンホールポンプ機械設備工事（R7-1）

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

材料費

1 式当り

[illegible]

明細表

複合工費

(明細表第6号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
予 旋 回 槽 取 付 費	式	1				
コ ア 抜 き	個 所	1				
モ ル タ ル 充 填	m3	0.010			単 価 表 第 4 号 6 頁	
型 枠 一 般 型 枠 小 型 構 造 物	m2	0.080				
計						
1 式 当 り						

明細表

機械経費(積上げ)

(明細表第7号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック(クレーン装置付)(市場価格) ; 4t積・2.9t吊 ; / /	日	4 /				
計						
1 式 当 り						

単価表

直接材料費

(単価表第1号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス製ボールバルブ フランジ 10K 80A3B	個	2				
ステンレス製チェックバルブ ボール 10K(垂直配管用) 80A	個	2				
空気抜き弁 ステンレス製 25A (取付管、排気管含む)	個	2				
ゴム伸縮可とう管 (埋設用) 100A 偏心量300mm	個	1				
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) Sch20S 呼び径80A 厚4.0mm SUS304 TP-A	m	5	780			[1]
配管付属材料 (管継手・接合材料・支持材料) [1]	式	1			諸雑費	
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) Sch20S 呼び径100A 厚4.0mm SUS304 TP-A	m	1	610			[2]
配管付属材料 (管継手・接合材料) [2]	式	1			諸雑費	
中間ステージ	式	1			単価表第2号 5頁	
計						
1 式 当 り						

単価表

中間ステージ

(単価表第2号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) 厚6.0×幅65×長6000mm	k g	8 240				[1]
ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) 厚6.0×幅50×長6000mm	k g	24 600				[1]
ステンレス鋼 縞鋼板(SUS304) 厚4.5×幅1020×長2100mm	k g	25 600				[1]
補助材料費 [1]	式	1			諸雑費	
機械設備製作工(工数単価)	人					[2][3]
間接労務費 [2]	式	1			諸雑費	[3]
工場管理費 [3]	式	1			諸雑費	
輸送費(高知市内) 一般品 4t車 混載	t	0 060				
計						
1 式 当 り						

単価表

モルダル充填

(単価表第4号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
左官	人					
普通作業員	人					
モルタル練 普通 1:3 バラ物	m3	1				
計						
1 m3 当り						