

検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

令和 7 年度

高知駅南口駅前広場施設整備工事(7-1) 見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。  
・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。  
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工 事 場 所		高知市 北本町二丁目			
工 事 日 数	日	着 工	令 和	年	月 日
		完 成	令 和	8 年	3 月 15 日

みどり課

設 計 金 額		円	工事の概要	
(消費税及び地方消費税込み金額)			植栽維持工	
内 訳	工事価格	円	張芝	
	消費税及び地方消費税相当額	円	A= 237 m2	
工事請負対象金額		円		
消費税及び地方消費税相当額抜きの工事請負対象金額		円		
摘 要			工事施工理由	
			本工事は、植栽されて年数が経過し、生育の衰えた高知駅南口駅前広場の地被植物の更新を行うものである。	

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
道路維持					
植栽維持工					
樹木・芝生管理工					
作業土工	式	1			明細表 第1号
張芝	式	1			明細表 第2号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第3号

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					



明細表 第 1号  
作業土工

## 明細表

[illegible]

明細表 第 2号  
張芝

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模),土砂,しない<標準>(全ての費用)	m3	48			施工P 第 3 号
土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間有り,7.0km以下	m3	48			施工P 第 4 号
良質土 庭土・植栽用	m3	57			
張芝工(材工共) 野芝(改良種)、雑草抑制型タメシ <sup>®</sup> 耐性タイプ <sup>®</sup> 、目土含む、目串なし	m <sup>2</sup>	237			
植樹管理(施肥)(m2) 芝,100m2以上1000m2未満,歩道・交通島(供用区間),週休2日補正:現場閉所(月単位)	m <sup>2</sup>	237			単価表 第 1 号
肥料 普通化成、8-8-8、20kg	袋	0.7			
1 式 当り					



単価表 第 1号

植樹管理(施肥)(m2)

## 単価表

( 1 )

金額：

内容：芝，100m2以上1000m2未満，歩道・交通島(供用区間)，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹管理(施肥)(市場単価) 芝	m <sup>2</sup>	1			
肥料	kg	0.06			
諸雑費	式	1			
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 規格 : 芝 施工規模 : 100m2以上1000m2未満					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 施工場所 : 歩道・交通島(供用区間)					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正：現場閉所(月単位) 肥料の使用量 : 0.06 kg/m2 肥料の規格 :					



## 諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	道路維持工事
I C T 補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	一般交通影響有り（2）－1
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	一般交通影響有り（2）－1
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

## 諸 經 費 計 算 情 報

[illegible]

# 公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
良質土 庭土・植栽用	m <sup>3</sup>	1,500	明細表 第2号 見積り
残土処分費 マル正企業㈱、高知市一宮、4t	m <sup>3</sup>	2,250	明細表 第1号 処分費 見積り
肥料 普通化成、8-8-8、20kg	袋		明細表 第2号 Web建設物価 2025年11月号(本紙掲載 P.437) 四国①②
張芝工(材工共) 野芝(改良種)、雑草抑制型タメシゝ耐性タイプ、目土含む、目串なし	m <sup>2</sup>	2,210	明細表 第2号 見積り
肥料	kg	0	単価表 第1号