

質疑回答書

令和8年1月27日

入札参加者各位

高知市上下水道事業管理者

山 本 三 四 年

工 事 名 旭浄水場排水処理施設築造工事

上記工事の質疑について下記のとおり回答します。

番号	図書 番号	仕様書 ページ	質疑事項	回答
1		見積参考資料 明細表 第41号	見積参考資料 明細表第41号 仮囲い設置 及び仮設ゲート設置 につきまして、仕様や形状、設置箇所をご教示ください。	仕様及び形状は、万能鋼板（H3000相当）とパネルキャスターゲート（H3200・W5400相当）です。設置箇所については、施工ヤードや工事用車両進入路と旭浄水場の運転管理に必要な部分を区分するため、共通仮設費率分計上のガードフェンス等とあわせて、旭浄水場内に設置するものです。
2	図面(建築物) A-7		図面(建築物) A-7 ユニット及びその他工事 9.表示 室名札等 において、アクリル板の寸法並びに色彩等を記載している図面が見当たりません。ご指示ください。	階数表示板は、幅150×高さ150mmとし、白地に黒文字印刷としてください。
3	図面(土木工事) C-69～ C72		仮設土留図と配筋図（主筋）を照査したところ、山留材と鉄筋が干渉する箇所があると思われますが、圧接などの設計変更の対象となりますでしょうか。	設計変更については、工事請負契約書の規定に基づき、協議します。
4		見積参考資料 明細表 第2号	見積参考資料 明細表第2号 足場工及び支保工につきまして、数量算出に基づく参考図をご提示いただけませんか。	参考図は提示しておりません。なお、足場工及び支保工の数量については、高知県土木部「土木工事数量算出要領（案）」に基づいて算出しています。
5		見積参考資料 単価表 141号	見積参考資料 単価表141号 施工P43号のモルタル練につきまして、配合は普通ポルトランドセメント袋物(25kg袋入)及び 砂 でよろしいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりです。
6		見積参考資料 単価表 69号	見積参考資料 単価表69号 公表単価P306 H形鋼は、中古品として80%の率をかけた価格であると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりです。