




横断面図 縮尺1:100




展開図 縮尺 縦1:600 横1:600



舗装工



区画線工



舗装構成 縮尺1:10

表層（不陸整正）


（※現況アスファルト舗装厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は監督職員と協議すること）

構造図

材料図

表層工	再生密粒度7スコン TOP13 2.35t/m³（設計締固密度）
アスファルト	PK3 1.26リットル/m²
不陸整正	再生粒度調整碎石 RM-30 28mm以上34mm未満

平面図 縮尺1:2000



数量表

工種	種別	計算式	計上数量	単位
作業土工				
舗装版切断		218.7	220	m
汚泥吸排車運搬		$0.023 * 0.05 * 218.7 = 0.25$	0.3	m³
汚泥処分費		$0.023 * 0.05 * 218.7 = 0.25$	0.3	m³
舗装版破碎積込		858.8	859	m²
舗装版運搬処理		$858.8 * 0.05 = 42.9$	43	m³
舗装工				
不陸整正	28mm以上34mm未満	858.8	859	m²
表層	仕上厚5cm	858.8	859	m²
区画線工				
区画線	実線15cm	230.0	230	m
区画線	破線15cm	58.8	59	m
仮設工				
交通誘導警備員	B	$5.0 * 3.0 = 15.0$	15	人

工事名	春野町6号線舗装工事				
種別	横断面図, 展開図, 舗装構成, 数量表, 平面図				
事業名					
施工年度	令和8年度	課長	課長補佐	係長	係
高知市都市建設部道路維持課					