

参考数量書

工事名：北城山高地区施設電気設備更新工事

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

機器費

[illegible]

ケーブル類

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単位				摘 要
低圧ケーブル	600V EM-CET	38sq	13.6	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE	5.5sq-2C	26.7	m				
制御ケーブル	EM-CEE	1.25sq-5C	31.9	m				
制御ケーブル	EM-CEE-S	1.25sq-2C	13.9	m				
その他電線	EM-IE	8sq	9.24	m				
その他電線	EM-IE	3.5sq	4.40	m				
架空線	DVR	2.6-2C	5.50	m				
付属材料費			1	式				

電線管類

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単位				摘 要
電線管	HIVE	露出 42 mm	4.18	m				
電線管	HIVE	露出 28 mm	6.60	m				
電線管	HIVE	露出 22 mm	33.7	m				
付属材料費			1	式				
電線管	G	露出 42 mm	6.60	m				
電線管	G	露出 16 mm	6.60	m				
付属材料費			1	式				

鋼管柱、架空線材料

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単位				摘 要
鋼管ポール	溶融亜鉛めっき 埋込式	Φ114.3×6m	2	本				
沈下防止プレート			2	枚				
自在バンド	Φ110～135		4	個				
ステーブロック			1	組				
亜鉛めっき鋼より線		22sq	1.57	kg				
架空線吊架ハンガー			3	個				
引留金具			1	個				
玉がいし			1	個				
巻付グリップ		22sq	6	本				
スパイラルダクト		Φ500	2.00	m				

電気材料

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単位				摘 要
フルボックス	SUS-WP	400*400*300	1	個				
フルボックス	VE-WP	300*300*200	1	個				
フルボックス	VE	300*300*200	1	個				
漏電遮断器	3P 225AF		1	個				
漏電遮断器	2P 50AF		2	個				
接地棒		Φ14×1500	2	本				
接地棒用リード端子	Φ14用		2	個				
接地埋設標	黄銅製		2	枚				

機械経費 積み上げ計上

積み上げ計上

[illegible]

鋼管柱基礎

[illegible]

発生材処分費

[illegible]

發生材運搬費

[illegible]

有価物処分費

[illegible]

有価物運搬費

[illegible]