

参考数量書

工事名： 東山台高地区加圧配水施設電気設備更新工事

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

仮設費 積み上げ計上 (1/2)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位				摘 要
低圧ケーブル	600V CV	8sq-3c	6.49	m				
低圧ケーブル	600V CV	3.5sq-3c	37.3	m				
制御ケーブル	CVV	1.25sq-3c	329	m				
制御ケーブル	CVV-S	1.25sq-10c	296	m				
制御ケーブル	CVV-S	1.25sq-6c	2.86	m				
制御ケーブル	CVV-S	1.25sq-5c	295	m				
制御ケーブル	CVV-S	1.25sq-2c	1.98	m				
その他電線	IV	2sq	37.3	m				
付属材料費			1	式				
電線管	FEP	露出 50 mm	273	m				
電線管	FEP	露出 40 mm	4.18	m				
電線管	FEP	露出 30 mm	85.9	m				

仮設費 積み上げ計上 (2/2)

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位				摘 要
付属材料費			1	式				
直線接続材	レジン注入形	適用ケーブル外形 9~22mm	1	組				
コンクリート型枠用合板		12*900*1800	1	枚				
仮設分電盤		屋外壁掛形	1	面				
補助材料費			1	式				
電工	仮設 据付		1	式				
普通作業員	仮設 据付		1	式				
機械経費	仮設		1	式				
モノレール	資材費・返納整備費 ・架設撤去費	架設期間3ヶ月 最大積載量2t	1	式				
ガードフェンス	基本料		3	台				
ガードフェンス	賃料	設置期間3ヶ月 H1.8m×W1.8m	3	台				
複合工費	フェンス 取外し再取付	材料共 H2.0m×W4.0m	1	式				