

# 質 疑 回 答 書

令和 8年 5月 21日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 江陽小学校南舎トイレ改修工事

上の工事について、下のとおり回答いたします。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-07	工事個所であるトイレの南側へは工事車両(2t車もしくは4t車)の進入は可能でしょうか。	進入できません。
2	A-07	「原則、休校日及び夏季休暇期間を除く昇降は、外部足場を使用すること。ただし、資機材の搬入等やむを得ない場合は、A-09に図示する階段を利用可能とする。」とありますが、休校日、夏季休暇期間及びやむを得ない場合以外の作業の際には、作業員ならびに代理人等は南側の窓より工事個所へ出入りするという事になるのでしょうか。その場合、南側の窓は出入りに支障がなく安全に工事個所に進入できる大きさであると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。なお、南側の窓の大きさは、幅840mm、高さ1,000mm、床からの高さ900mmの片開き窓です。
3	A-07	仮設トイレ①および②へ通る仮設通路は仮設トイレと屋根も含め同じような仕様となるのでしょうか。また、仮設通路部分の平面・断面の図面が無いため、形状及び寸法が不明ですので、明示していただけますようお願いいたします。	平面は別紙のとおりです。断面形状は、図面A-07の仮設トイレ断面図【参考図】を参考に、外周はメッシュシート張り、屋根はガルバリウム鋼板波板とし、雨天時、内部に雨水が浸入しないようにしてください。
4	A-07	仮設トイレ①および②を設置する部分の地面は土と考えてよろしいでしょうか。	現況は、アスファルト舗装になります。