

検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

令和 8 年度

仁井田上本モ地公園施設改築工事(8-1) 見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
 ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
 ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事場所 高知市 十津一丁目

工事日数 90 日

着 工 令 和 年 月 日
 完 成 令 和 年 月 日

みどり課

設 計 金 額 _____ 円 (消費税及び地方消費税込み金額)		<u>工事の大要</u> 施設整備 滑り台 N=1 基 安全マット N=1 式 背無しベンチ N=1 基 土舗装 A=112 m ²
内	工事価格 _____ 円 消費税及び地方消費税相当額 _____ 円	
訳	工事請負対象金額 _____ 円 消費税及び地方消費税相当額抜きの工事請負対象金額 _____ 円	
<u>摘 要</u>		<u>工事施工理由</u> 本工事は、公園遊園整備改良事業に基づき、仁井田上本モ地公園の改築を行うものである。

工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
施設整備					
遊戯施設整備工					
遊具組立設置工					
滑り台	式	1			明細表 第1号
作業土工					
作業土工	式	1			明細表 第2号
サービス施設整備工					
ベンチ・テーブル工					

工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
バッチ	式	1			明細表 第3号
作業土工					
作業土工	式	1			明細表 第4号
園路広場整備工					
土系舗装工					
土舗装	式	1			明細表 第5号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第6号
直接工事費計					

工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表

明細表 第 1号 滑り台		明細表						
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
滑り台 参考寸法:L5.0m程度×H1.5m(デッキ高さ) 主部材:アクリル・スチール等、滑走面:アクリル、対象年齢3~6才	基	1						
滑り台設置工	基	1						
安全マット 滑り台,L1.0m×W0.50m	式	1						
安全マット設置工	式	1						
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m ³	0.4			施工P 第1号			
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m ³	0.05			施工P 第2号			
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	3			施工P 第3号			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワックッション RC-40,しない<標準>(全ての費用)	m ²	2			施工P 第4号			
溶接金網敷設(材工共) φ6×150×150,スベークサ	m ²	0.5						
1 式 当り								

明細表

明細表 第 3号 ベンチ		明細表					
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
背無しベンチ 参考寸法:11.8m×W0.6m×H0.4m(座面高さ)程度,肘掛:中間2箇所 固定方法:基礎コンクリート固定,座面材質:合成木材,脚:アルミ鋳物、スチール等	基	1					
背無しベンチ設置工	基	1					
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小 運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m ³	0.05			施工P 第 2 号		
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	0.7			施工P 第 3 号		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,C=170kg/m ³ (高炉),養生工無し,現場内小運搬無 し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m ³	0.02			施工P 第 8 号		
型枠 一般型枠,均しコンクリート	m ²	0.2			施工P 第 9 号		
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワジャック RC-40,しない<標準>(全ての費用)	m ²	0.3			施工P 第 4 号		
1 式 当り							

明細表

明細表 第 5号
土舗装

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土舗装 塩化カルシウム:100m2当り120kg	m ²	112			
1 式 当り					

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	公園工事
I C T 補正 (3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える (1.00)
契約保証に係る補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

諸 経 費 計 算 情 報

熱中症対策の補正有無	補正しない
週休2日の補正	現場閉所（月単位）（補正単価には、「週休2日補正:現場閉所(月単位)」と表示）

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
残土処分費 高知市一宮, 4t車	m ³	2, 475	明細表 第2号 ほか 処分費 見積り
溶接金網敷設(材工共) φ6×150×150, スパース入	m ²	1, 236	明細表 第1号 見積り
土舗装 塩化カルシウム:100m ² 当り120kg	m ²	2, 009	明細表 第5号
滑り台 参考寸法:L5. 0m程度×H1. 5m(デッキ高さ) 主部材:ステンレス・スチール等, 滑走面:ステンレス, 対象年齢3~6才	基	484, 200	造園修景の手引き 明細表 第1号 見積り
滑り台設置工	基	72, 000	明細表 第1号 見積り
安全ネット 滑り台, L1. 0m×W0. 50m	式	39, 200	明細表 第1号 見積り
安全ネット設置工	式	22, 900	明細表 第1号 見積り
背無しベンチ 参考寸法:L1. 8m×W0. 6m×H0. 4m(座面高さ)程度, 肘掛:中間2箇所 固定方法:基礎コンクリート固定, 座面材質:合成木材, 脚:アルミ鋳物, スチール等	基	135, 600	明細表 第3号 見積り
背無しベンチ設置工	基	10, 500	明細表 第3号 見積り