

設 計	検 算	係 長	課長補佐	課 長

令和 8 年度		認証・単独	
中須賀区整街路等築造工事(その7-2)		見積参考資料	
		・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。 ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公平性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。 ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。	
工事場所 高知市 中須賀町外		市街地整備課	
工事日数 日間	着工 令和 年 月 日 完成 令和 9 年 2 月 28 日		

設 計 金 額 円		工 事 の 大 要	
内 訳	工 事 価 格 円	施工延長 L= 433 m 幅員 W= 5.0~12.0m	
	消費税及び地方消費税相当額 円	【認 証（道路事業）】 構造物撤去工 一式 側溝工 L= 138 m 舗装工 A= 27 m ²	
	工事請負対象金額 円 消費税及び地方消費税相当額抜きの工事請負対象金額 円	【認 証（都市再生区画整理事業）】 構造物撤去工 一式 側溝工 L= 310 m 集水桝工 N= 6 基 管渠工 L= 14 m 函渠工 L= 10 m 擁壁工 L= 7 m 路側工 L= 98 m 舗装工 A= 1046 m ² 【単 独】 構造物撤去工 一式 側溝工 L= 9 m 舗装工 A= 7 m ² 造成工 一式	
		工 事 理 由 本工事は、中須賀土地区画整理事業の事業計画に基づき、街路築造等を行うものである。	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築					
街路等築造工事					
【認証:道路】					
構造物撤去工					
構造物撤去工【認証:道路】	式	1			明細表 第1号
土工					
道路土工【認証:道路】	式	1			明細表 第2号
排水構造物工					
側溝工【認証:道路】	式	1			明細表 第3号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
舗装工【認証:道路】	式	1			明細表 第4号
仮設工					
交通管理工【認証:道路】	式	1			明細表 第5号
【認証:都市再生区画】					
構造物撤去工					
構造物撤去工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第6号
土工					
道路土工【認証:都市再生区画】	式	1			明細表 第7号
排水構造物工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工【認証:都市再生区画】					明細表 第8号
	式	1			
集水桝工【認証:都市再生区画】					明細表 第9号
	式	1			
管渠工【認証:都市再生区画】					明細表 第10号
	式	1			
函渠工【認証:都市再生区画】					明細表 第11号
	式	1			
付帯工【認証:都市再生区画】					明細表 第12号
	式	1			
擁壁工					
擁壁工【認証:都市再生区画】					明細表 第13号
	式	1			
路側工					
路側工【認証:都市再生区画】					明細表 第14号
	式	1			
舗装工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工【認証:都市再生区画】					明細表 第15号
	式	1			
仮設工					
仮排水工【認証:都市再生区画】					明細表 第16号
	式	1			
水替工【認証:都市再生区画】					明細表 第17号
	式	1			
交通管理工【認証:都市再生区画】					明細表 第18号
	式	1			
【単費】					
構造物撤去工					
構造物撤去工【単費】					明細表 第19号
	式	1			
土工					
整地土工【単費】					明細表 第20号
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路土工【単費】					明細表 第21号
	式	1			
排水構造物工					
側溝工【単費】					明細表 第22号
	式	1			
舗装工					
舗装工【単費】					明細表 第23号
	式	1			
仮設工					
交通管理工【単費】					明細表 第24号
	式	1			
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
技術管理費					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質等試験費					明細表 第25号
	式	1			
営繕費					
	式	1			
快適トイレ					明細表 第26号
	式	1			
共通仮設費率分					
	式	1			
現場環境改善費率分					
	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
	式	1			
現場管理費					
工事原価					

明細表 第 1号
構造物撤去工【認証:道路】

明細表

[illegible]

明細表 第 2号
道路土工【認証:道路】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,5,000m3未満	m3	26			施工P 第 2 号
床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,土留無し,障害無し	m3	83			施工P 第 3 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	37			施工P 第 4 号
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	19			施工P 第 5 号
基面整正	m ²	77			施工P 第 6 号
1 式 当り					

明細表 第 3号
側溝工【認証:道路】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 標準 B300-H400-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	14			単価表 第 2 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	2			単価表 第 3 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	3			単価表 第 4 号
自由勾配側溝 標準 B300-H500-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	71			単価表 第 5 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	2			単価表 第 6 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	1			単価表 第 7 号
自由勾配側溝 標準 B300-H600-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	29			単価表 第 8 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	2			単価表 第 9 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	2			単価表 第 10 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	0.9			単価表 第 11 号

明細表 第 3号
側溝工【認証:道路】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 標準 B300-H700-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	8			単価表 第 12 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	1			単価表 第 13 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	0.9			単価表 第 14 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	0.5			単価表 第 15 号
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	5			
蓋版 据付 ,40kg/枚以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	16			単価表 第 16 号
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 すべり止め 車道用 細目 幅300 1m用 嵩上げ	枚	16			
蓋版 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm ,据付 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	99			単価表 第 17 号
1 式 当り					

明細表 第 6号

構造物撤去工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版,障害無し,騒音振動対策必要,15cm以下,積込作業有り,しない<標準>(全ての費用)	m ²	210			施工P 第 8 号
殻運搬 舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,DID区間有り,5.5km以下,しない<標準>(全ての費用)	m ³	8			施工P 第 9 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-1	m ³	8			処分費
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m ³	19			単価表 第 19 号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,DID区間有り,5.7km以下,しない<標準>(全ての費用)	m ³	19			施工P 第 10 号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-1	m ³	19			処分費
構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m ³	2			単価表 第 1 号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,DID区間有り,5.7km以下,しない<標準>(全ての費用)	m ³	2			施工P 第 1 号
処分料 再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-1	m ³	2			処分費
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t	t	1.41			施工P 第 11 号

明細表 第 7号
道路土工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, オブションカット, 押土無し, 障害無し, 5,000m3未満	m3	94			施工P 第 2 号
床掘り 土砂, 標準, 土留無し, 障害無し	m3	92			施工P 第 14 号
床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 土留無し, 障害無し	m3	320			施工P 第 3 号
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), しない<標準>(全ての費用)	m3	4			施工P 第 15 号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	55			施工P 第 16 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	150			施工P 第 4 号
路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 障害無し	m3	28			施工P 第 17 号
路床盛土 2.5m未満	m3	0.2			施工P 第 18 号
基面整正	m ²	310			施工P 第 6 号
1 式 当り					

明細表 第 8号
側溝工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 標準 B300-H300-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	46			単価表 第 20 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	2			単価表 第 21 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	1			単価表 第 22 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	5			単価表 第 23 号
自由勾配側溝 標準 B300-H400-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	96			単価表 第 2 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位),設置費	m	2			単価表 第 24 号
自由勾配側溝 暗渠(1枚蓋) B300-H400-L2000, 参考重量W=615kg/個程度 材料費	個	1			
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	5			単価表 第 25 号
自由勾配側溝 標準 B300-H500-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	46			単価表 第 5 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	1			単価表 第 26 号

明細表 第 8号
側溝工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	3			単価表 第 7 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	2			単価表 第 27 号
自由勾配側溝 標準 B300-H600-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	26			単価表 第 8 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	3			単価表 第 28 号
自由勾配側溝 標準 B300-H700-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	22			単価表 第 12 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	1			単価表 第 29 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	3			単価表 第 14 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	2			単価表 第 30 号
自由勾配側溝 標準 B300-H800-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	16			単価表 第 31 号
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	3			単価表 第 32 号

明細表 第 8号
側溝工【認証：都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 標準 B500-H900-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	18			単価表 第 33 号
自由勾配側溝 横断用 B500-H900-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	6			単価表 第 34 号
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	1			単価表 第 35 号
自由勾配側溝 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	1			単価表 第 36 号
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	9			
蓋版 据付 ,40kg/枚以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	30			単価表 第 16 号
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 すべり止め 車道用 幅300 1m用 嵩上げ	枚	30			
蓋版 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm ,据付 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	197			単価表 第 17 号
蓋版 自由勾配側溝用 車道用 呼び名500 L=500mm ,据付 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	16			単価表 第 37 号
蓋版 据付 ,40を超え170kg/枚以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	4			単価表 第 38 号

明細表 第 9号
集水枿工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水枿(材料費除く) 据付, 200kg/基を超え400kg/基以下, 基礎砕石有り, しない<標準>(全ての費用)	基	4			施工P 第 19 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し	m3	0.1			施工P 第 20 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し	m3	0.2			施工P 第 21 号
型枿 一般型枿, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	0.7			施工P 第 22 号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水枿(枿本体+蓋) 300×600×600, T-25, 普通目, 4点ﾌﾞﾙﾄ固定, 参考重量W=265kg/基程度 NK枿2型同等品以上	基	2			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水枿(枿本体+蓋) 300×600×800, T-25, 普通目, 4点ﾌﾞﾙﾄ固定, 参考重量W=332kg/基程度 NK枿2型同等品以上	基	1			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水枿(枿本体+蓋) 300×600×1000, T-25, 普通目, 4点ﾌﾞﾙﾄ固定, 参考重量W=397kg/基程度, NK枿2型同等品以上	基	1			
現場打ち集水枿・街渠枿(本体) 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 0.87m3を超え0.92m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭), 小型車加算無し	箇所	2			施工P 第 23 号
蓋版 据付, 40を超え170kg/枚以下, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	2			単価表 第 38 号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますぶた・ﾌﾞﾙﾄ固定式・すべり止め型(1) 700×700用, T-14・6, 参考重量W=73.4kg/組程度	組	2			

明細表 第 10号
管渠工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 , 300mm , 2.00 m/個, しない<標準>(全ての費用) , 1種	m	5			施工P 第 24 号
鉄筋コンクリート台付管 据付 , 300mm , 2.00 m/個, しない<標準>(全ての費用) , 鉄筋コンクリート台付管(各種)	m	4			施工P 第 25 号
鉄筋コンクリート台付管 据付 , 350mm , 2.00 m/個, しない<標準>(全ての費用) , 1種	m	5			施工P 第 26 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 人力打設 , 18-8-25 (20) (高炉)W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場 内小運搬無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m ³	0.7			施工P 第 21 号
型枠 一般型枠 , 均しコンクリート	m ²	3			施工P 第 22 号
モルタル練 高炉 , しない<標準>(全ての費用)	m ³	0.1			施工P 第 27 号
1 式 当り					

明細表 第 11号
 函渠工【認証：都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート 据付，2.0m/個，1.25<B≤2.5 0<H≤1.25，基礎碎石+均しコンクリート，縦締め有り，標準，しない<標準>(全ての費用)	m	10			施工P 第 28 号
PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B, φ12.7mm, L=3.0m(余長含む) アンボント加算・メーカー工場切断加工費含む	本	4			
PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B, φ12.7mm, L=6.2m(余長含む) アンボント加算・メーカー工場切断加工費含む	本	4			
PC用定着装置 ケーブル用, シングルストランド工法, 後付用, 20T型・1T12.7同等品以上	組	16			
コンクリート 小型構造物，人力打設，24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，現場内小運搬有り，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	0.8			施工P 第 29 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	5			施工P 第 30 号
鉄筋工 SD345 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)	t	0.02			単価表 第 39 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，C=170kg/m3(高炉)，養生工無し，現場内小運搬有り，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	1			施工P 第 31 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	3			施工P 第 4 号
再生碎石 RC-40	m3	3			

明細表 第 12号
付帯工【認証：都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシャー RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	0.1			施工P 第 32 号
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	0.1			施工P 第 20 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	0.4			施工P 第 30 号
コンクリート 小型構造物，人力打設，24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	0.02			施工P 第 33 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	0.1			施工P 第 30 号
埋設型枠 6×390×1000,側溝幅300用,材工共,週休2日補正:現場閉所(月単位) KC7フォーム同等品以上	m	0.2			
鉄筋工 SD345 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.002			単価表 第 39 号
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，0.38m ³ を超え0.40m ³ 以下，人力打設，一般養生・特殊養生(練炭)，小型車加算無し	箇所	1			施工P 第 34 号
蓋版 据付，40kg/枚以下，週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	1			単価表 第 16 号
鋼製グレーチング ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型(1) 400×400用, T-14・6, 参考重量W=25.1kg/組程度	組	1			

明細表 第 13号
擁壁工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下，基礎碎石有り ，均しコンクリート有り	m	7			施工P 第 36 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	0. 4			施工P 第 30 号
コンクリート 小型構造物，バックホ（クレーン機能付）打設，18-8-25(20)（高炉）W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>（全ての費用），小型車加算無し	m ³	0. 1			施工P 第 37 号
裏込碎石 再生クラッシュ RC-40，しない<標準>（全ての費用）	m ³	3			施工P 第 38 号
コンクリート 小型構造物，バックホ（クレーン機能付）打設，18-8-40（高炉）W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>（全ての費用），小型車加算無し	m ³	0. 7			施工P 第 39 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	1			施工P 第 30 号
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-40（高炉）W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>（全ての費用），小型車加算無し	m ³	0. 2			施工P 第 40 号
重力式擁壁 平均高さ1mを超え2m未満，18-8-40（高炉）W/C=60%以下，基礎碎石有り，均しコンクリート無し，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し，一般型枠	m ³	0. 8			施工P 第 41 号
1 式 当り					

明細表 第 14号
路側工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストガートレール基礎設置 B=800mm B・C種,基礎碎石有り,均しコンクリート有り	m	98			単価表 第 40 号
上層路盤(歩道部) 100 mm,1層施工,路盤材(各種),しない<標準>(全ての費用)	m ²	59			施工P 第 35 号
路盤紙敷設(材工共) クラフト紙系,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m ²	59			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	227			施工P 第 43 号
鉄筋工 SD345 D13,一般構造物,10t未満,差筋及び杭頭処理,週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.03			単価表 第 41 号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	8			施工P 第 20 号
型枠 一般型枠,小型構造物	m ²	11			施工P 第 30 号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.8			施工P 第 44 号
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込,ヒール式,支柱間隔2m,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	122			単価表 第 42 号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し	m ³	0.5			施工P 第 20 号

明細表 第 16号
仮排水工【認証:都市再生区画】

明細表

[illegible]

明細表 第 17号
水替工【認証:都市再生区画】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0.39			施工P 第 11 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t , DID区間有り , 1.5km以下	t	0.39			施工P 第 50 号
暗渠排水管据付・撤去 手間のみ, 波状管, φ 600mm, 管材料支給, 継手材料別途, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	式	1			
暗渠排水管継手 φ 600mm用	個	4			
大型土のう製作・設置・撤去 製作・設置, 流用土, 耐候性(φ 110 H=110cm)短期仮設対応(1年), 5m以下, -3m ≤H≤2m	袋	2			単価表 第 43 号
大型土のう製作・設置・撤去 撤去, 6m以下, -3m≤H≤2m	袋	2			単価表 第 44 号
ポンプ運転工 作業時, 発動発電機, 2 台	日	15			単価表 第 45 号
1 式 当り					

明細表 第 19号
構造物撤去工【単費】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	24			施工P 第 51 号
側溝清掃車運搬 L=4.3 km	m3	0.1			単価表 第 46 号
処分料 カッター汚泥 汚泥-1	t	0.1			処分費
舗装版破碎 アスファルト舗装版,障害無し,騒音振動対策必要,15cm以下,積込作業有り,しない<標準>(全ての費用)	m ²	650			施工P 第 8 号
殻運搬 舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,DID区間有り,5.5km以下,しない<標準>(全ての費用)	m3	23			施工P 第 9 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-1	m3	23			処分費
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	13			単価表 第 19 号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,DID区間有り,5.7km以下,しない<標準>(全ての費用)	m3	13			施工P 第 10 号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-1	m3	13			処分費
構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,低騒音・低振動対策あり,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	3			単価表 第 1 号

明細表 第 19号
 構造物撤去工【単費】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、しないく標準>(全ての費用)	m3	3			施工P 第 1 号
処分料 再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-1	m3	3			処分費
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1.56			施工P 第 11 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、DID区間有り、7.0km以下	t	1.56			施工P 第 12 号
スクラップ ヘルパー H1	t	1.56			対象外
暗渠排水管 撤去、波状管、200～400mm	m	3			施工P 第 52 号
暗渠排水管 撤去、波状管、450～600mm	m	92			施工P 第 53 号
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	2.11			施工P 第 11 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、DID区間有り、11.5km以下	t	2.11			施工P 第 13 号
処分料 廃プラスチック 廃ガラス-4	m3	6			処分費

明細表 第 20号
整地土工【単費】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，オープンカット，押土無し，障害無し，5,000m3未満	m3	62			施工P 第 2 号
積込(ルース) 土砂，土量50,000m3未満	m3	530			施工P 第 54 号
土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間有り，0.3km以下	m3	530			施工P 第 55 号
路体(築堤)盛土 4.0m以上，20,000m3未満，障害無し	m3	750			施工P 第 56 号
法面整形 盛土部，法面締固め無し，現場制約無し， は 質土、砂及び砂質土、粘性土，しない<標準>(全ての費用)	m ²	130			施工P 第 57 号
1 式 当り					

明細表 第 21号
道路土工【単費】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満，土留無し，障害無し					施工P 第 3 号
	m3	91			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					施工P 第 16 号
	m3	130			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					施工P 第 4 号
	m3	2			
基面整正					施工P 第 6 号
	m ²	4			
1 式 当り					

明細表 第 22号
側溝工【単費】

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 標準 B300-H500-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	4			単価表 第 5 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	2			単価表 第 47 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	2			単価表 第 7 号
自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	m	0.6			単価表 第 48 号
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			
蓋版 据付 ,40kg/枚以下 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	1			単価表 第 16 号
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 すべり止め 車道用 細目 幅300 1m用 嵩上げ	枚	1			
蓋版 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm ,据付 ,週休2日補正:現場閉所(月単位)	枚	4			単価表 第 17 号
1 式 当り					

単価表 第 1号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：鉄筋構造物，機械施工，低騒音・低振動対策あり，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 鉄筋構造物 作業区分 : 機械施工 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策あり 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 2号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：標準 B300-H400-L2000，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 B300-H400 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) : 標準 B300-H400-L2000 時間的制約の有無 : 時間的制約：無					
作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格 : 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無 : 小型車加算：無 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 4号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H400-L1000, 参考重量W=328kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 5号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：標準 B300-H500-L2000，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 B300-H500 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) : 標準 B300-H500-L2000 時間的制約の有無 : 時間的制約：無					
作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格 : 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無 : 小型車加算：無 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 6号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 標準 B300-H500-L1000, 参考重量W=228kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 7号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日 補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) : 上記以外 規格・仕様 : L=2000 1000kg/個以下					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり					
基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40 基礎・底部コンクリートの規格 : 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無 : 小型車加算：無					

単価表 第 8号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：標準 B300-H600-L2000，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 B300-H600 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) : 標準 B300-H600-L2000 時間的制約の有無 : 時間的制約：無					
作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格 : 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無 : 小型車加算：無 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 9号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 標準 B300-H600-L1000, 参考重量W=297kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 10号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日 補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格(標準用)	： 上記以外				
規格・仕様	： L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	： 時間的制約：無				
作業時間帯	： 標準				
基礎碎石施工の有無	： 基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	： 再生碎石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格	： 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無	： 小型車加算：無				

単価表 第 11号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H600-L1000, 参考重量W=422kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 12号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

 内容：標準 B300-H700-L2000，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日
 補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 B300-H700 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) : 標準 B300-H700-L2000 時間的制約の有無 : 時間的制約：無					
作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格 : 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無 : 小型車加算：無 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 13号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 標準 B300-H700-L1000, 参考重量W=329kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 14号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日 補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格(標準用)	： 上記以外				
規格・仕様	： L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	： 時間的制約：無				
作業時間帯	： 標準				
基礎碎石施工の有無	： 基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	： 再生碎石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格	： 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無	： 小型車加算：無				

単価表 第 15号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H700-L1000, 参考重量W=469kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 16号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：据付，40kg/枚以下，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時間的制約：無	枚	1.0			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : 上記以外 作業区分 : 据付					
施工区分 : 40kg/枚以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位) 蓋版の規格 :					

単価表 第 17号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm , 据付 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			週休2日補正:現場閉所(月単位)
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm 作業区分 : 据付					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 施工箇所 : 通常					
週休2日補正 : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 19号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，機械施工，低騒音・低振動対策あり，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 機械施工 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策あり 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 20号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：標準 B300-H300-L2000，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日
 補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 B300-H300 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) : 標準 B300-H300-L2000 時間的制約の有無 : 時間的制約：無					
作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格 : 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無 : 小型車加算：無 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 21号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 標準 B300-H300-L1000, 参考重量W=178kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 22号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日 補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格(標準用)	： 上記以外				
規格・仕様	： L=2000 1000kg/個以下				
時間的制約の有無	： 時間的制約：無				
作業時間帯	： 標準				
基礎碎石施工の有無	： 基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	： 再生碎石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格	： 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無	： 小型車加算：無				

单価表 第 22号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

[illegible]

単価表 第 23号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H300-L1000, 参考重量W=281kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 24号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)，設置費

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 25号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H400-L1000, 参考重量W=328kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 26号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 標準 B300-H500-L1000, 参考重量W=228kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 27号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H500-L1000, 参考重量W=375kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 28号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H600-L1000, 参考重量W=422kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 29号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 標準 B300-H700-L1000, 参考重量W=329kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 30号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日

1 m 当り

補正：現場閉所(月単位)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H700-L1000, 参考重量W=469kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 31号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：標準 B300-H800-L2000，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 B300-H800 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) : 標準 B300-H800-L2000 時間的制約の有無 : 時間的制約：無					
作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格 : 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無 : 小型車加算：無 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 32号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000を超え2000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H800-L1000, 参考重量W=516kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 33号 自由勾配側溝 単価表 (10) 1 m 当り 金額： 内容：標準 B500-H900-L2000，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日 補正：現場閉所(月単位)					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 B500-H900 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.61			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	1.1			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(標準用) 時間的制約の有無 : 標準 B500-H900-L2000 : 時間的制約：無					
作業時間帯 基礎碎石施工の有無 基礎碎石の種類 : 標準 : 基礎碎石あり : 再生碎石 RC-40					
基礎・底部コンクリートの規格 小型車加算の有無 週休2日補正 : 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 : 小型車加算：無 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 34号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：横断用 B500-H900-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2
日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H900 受枠付 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.66			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	1.1			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格(横断用)	：横断用 B500-H900-L2000				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
基礎碎石施工の有無	：基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	：再生碎石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格	：18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無	：小型車加算：無				
週休2日補正	：週休2日補正：現場閉所(月単位)				

单価表 第 34号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：横断用 B500-H900-L2000，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

[illegible]

単価表 第 35号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000を超え2000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.61			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	1.1			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格(標準用)	： 上記以外				
規格・仕様	： L=2000 1000を超え2000kg/個以下				
時間的制約の有無	： 時間的制約：無				
作業時間帯	： 標準				
基礎碎石施工の有無	： 基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	： 再生碎石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格	： 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無	： 小型車加算：無				

単価表 第 36号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000を超え2000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.66			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	1.1			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格(横断用)	： 上記以外				
規格・仕様	： L=2000 1000を超え2000kg/個以下				
時間的制約の有無	： 時間的制約：無				
作業時間帯	： 標準				
基礎碎石施工の有無	： 基礎碎石あり				
基礎碎石の種類	： 再生碎石 RC-40				
基礎・底部コンクリートの規格	： 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				
小型車加算の有無	： 小型車加算：無				

単価表 第 37号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：自由勾配側溝用 車道用 呼び名500 L=500mm , 据付 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			週休2日補正:現場閉所(月単位)
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名500 L=500mm	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : 自由勾配側溝用 車道用 呼び名500 L=500mm 作業区分 : 据付					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 施工箇所 : 通常					
週休2日補正 : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 38号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：据付，40を超え170kg/枚以下，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約：無	枚	1.0			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : 上記以外 作業区分 : 据付					
施工区分 : 40を超え170kg/枚以下 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位) 蓋版の規格 :					

単価表 第 39号

鉄筋工

単価表

(1)

金額：

内容：SD345 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D13 SD345	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 材料費(規格・径) : SD345 D13 市場単価(規格・仕様) : 一般構造物					
市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満 市場単価(時間的制約) : 時間的制約：無 市場単価(作業時間帯) : 標準					
市場単価(トン内作業) : トン内作業なし 市場単価(法面作業) : 法面作業なし 市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満					
市場単価(構造物種別) : 一般構造物 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 40号

プレキャストガートレール基礎設置

単価表

(10)

金額：

内容：B=800mm B・C種，基礎碎石有り，均しコンクリート有り

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストガートレール基礎設置 B=800mm B・C種，基礎碎石有り，均しコンクリート有り	m	10			施工P 第 42 号
コンクリート 小型構造物，人力打設，24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	0.08			施工P 第 33 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	0.21			施工P 第 30 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
プレキャストガートレール基礎規格 : B=800mm B・C種					
基礎碎石の有無 : 基礎碎石有り					
均しコンクリートの有無 : 均しコンクリート有り					
養生工の種類 : 一般養生					
現場内小運搬の有無 : 現場内小運搬無し					
小型車加算の有無 : 小型車加算無し					
間詰コンクリートの使用量(m3/10m) : 0.08 m3/10m					
間詰型枠の使用量(m2/10m) : 0.21 m2/10m					

単価表 第 41号

鉄筋工

単価表

(1)

金額：

内容：SD345 D13，一般構造物，10t未満，差筋及び杭頭処理，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D13 SD345	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 材料費(規格・径) : SD345 D13 市場単価(規格・仕様) : 一般構造物					
市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満 市場単価(時間的制約) : 時間的制約：無 市場単価(作業時間帯) : 標準					
市場単価(トン内作業) : トン内作業なし 市場単価(法面作業) : 法面作業なし 市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満					
市場単価(構造物種別) : 差筋及び杭頭処理 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 42号

横断・転落防止柵設置工

単価表

(1)

金額：

内容：コンクリート建込 , ビーム式 , 支柱間隔2m , 週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	1			
歩道用横断(転落)防止柵	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : コンクリート建込 防護柵の種類 : ビーム式					
支柱間隔 : 支柱間隔2m 材料区分 : 上記以外 施工規模 : 100m以上					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					
横断・転落防止柵の規格 : 2mスパン用, H=1100, センタータイプ, 白塗装					

単価表 第 43号

大型土のう製作・設置・撤去

単価表

(10)

金額：

内容：製作・設置，流用土，耐候性(φ110 H=110cm)短期仮設対応(1年)，5m以下，-3m≦H≦2m

1 袋 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.29			[1] 1*10/D
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.29			[1] 1*10/D
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.29			[1] 1*10/D
耐候性大型土のう φ110(丸型)×H110 短期仮設対応(1年)	袋	10			
バックホリ運転(大型土のう工) 製作・設置，バックホリによる設置	日	0.29			運転単価表
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	10	袋 当り		)
	(	1	袋 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	：製作・設置				
袋詰土区分	：流用土				
大型土のう袋の種類	：耐候性(φ110 H=110cm)短期仮設対応(1年)				
作業半径	：5m以下				
設置・撤去面高さ	：-3m≦H≦2m				

単価表 第 44号

大型土のう製作・設置・撤去

単価表

(10)

金額：

内容：撤去，6m以下， $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$

1 袋 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.09			[1] 1*10/D
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.09			[1] 1*10/D
バックホ運転(大型土のう工) 撤去	日	0.09			運転単価表
諸雑費 0.4 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	10	袋 当り		)
	(	1	袋 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 撤去 作業半径 : 6m以下					
設置・撤去面高さ : $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$					

単価表 第 45号

ポンプ 運転工

単価表

(1)

金額：

内容：作業時，発動発電機，2 台

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.11			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm 全揚程5m	日	2			[1]
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	日	1			[1]
諸雑費 18 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	日 当り		)
*** 施工条件 *** 排水方法 : 作業時 使用電源 : 発動発電機					
潜水ポンプ (φ 50mm) の台数 : 2 台					

単価表 第 46号

側溝清掃車運搬

単価表

(100)

金額：

内容：L=4.3 km

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	9.26			1×100/D
側溝清掃車運転	日	9.26			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 運搬距離 : L=4.3 km					

単価表 第 47号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 標準 B300-H500-L1000, 参考重量W=228kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 48号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：L=2000 1000kg/個以下，基礎碎石あり，再生碎石 RC-40，18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下，週休2日
補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約：無	m	10			週休2日補正：現場閉所(月単位)
自由勾配側溝 暗渠 B300-H500-L1000, 参考重量W=375kg/個程度	個	10			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.3			基礎コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	0.72			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 51号

快適トイレ設置費

単価表

(1)

金額：

内容：設置期間0.6 月

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
快適トイレ基本料金 仕様(1)～(11)項目含む	基	1			
快適トイレ賃料 仕様(1)～(11)項目含む	月	0.6			
諸雑費	式	1			
	(	1	基 当り		)
*** 施工条件 *** 設置期間 : 設置期間0.6 月					

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T 補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	一般交通影響有り（2）－2
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	一般交通影響有り（2）－2
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上する（市街地）

諸 經 費 計 算 情 報

[illegible]

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
不陸整正 平均幅員1.4m以上3.0m未満, 補足材有り, 平均厚さ28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m ²	572	明細表 第4号 見積
自由勾配側溝 暗渠(1枚蓋) B300-H400-L2000, 参考重量W=615kg/個程度 材料費	個	32,000	明細表 第8号 見積
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋) 300×600×600, T-25, 普通目, 4点ボルト固定, 参考重量W=265kg/基程度 NK桝2型同等品以上	基	141,000	明細表 第9号 見積
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋) 300×600×800, T-25, 普通目, 4点ボルト固定, 参考重量W=332kg/基程度 NK桝2型同等品以上	基	152,000	明細表 第9号 見積
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋) 300×600×1000, T-25, 普通目, 4点ボルト固定, 参考重量W=397kg/基程度, NK桝2型同等品以上	基	163,000	明細表 第9号 見積
鋼製クレーンク ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型(1) 700×700用, T-14・6, 参考重量W=73.4kg/組程度	組		明細表 第9号 建設物価 2026年6月号 P.276
PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B, φ12.7mm, L=3.0m(余長含む) アンボント加算・メーカー工場切断加工費含む	本	1,869	明細表 第11号
PC鋼より線 7本より線B種 SWPR7B, φ12.7mm, L=6.2m(余長含む) アンボント加算・メーカー工場切断加工費含む	本	3,863	明細表 第11号
PC用定着装置 ケーブル用, シンクレストラント工法, 後付用, 20T型・1T12.7同等品 以上	組		明細表 第11号 建設物価 2026年6月号 P.348
路盤紙敷設(材工共) クラフト紙系, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m ²	134	明細表 第12号 ほか 見積

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
埋設型枠 6×390×1000, 側溝幅300用, 材工共, 週休2日補正:現場閉所(月単位) KCフォーム同等品以上	m	2,758	明細表 第12号 見積
鋼製 ^ケ レーン ^ク ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型(1) 400×400用, T-14・6, 参考重量W=25.1kg/組程度	組		明細表 第12号 建設物価 2026年6月号 P.276
鋼製 ^ケ レーン ^ク ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型(1) 500×500用, T-14・6, 参考重量W=39.4kg/組程度	組		明細表 第16号 建設物価 2026年6月号 P.276
簡易支持力試験 試験費, 分析費, 出張費等諸経費を含む, 10点採取	箇所	156,000	明細表 第25号 対象外 見積, 認証:都市再生区画
暗渠排水管用据付・撤去 手間のみ, 波状管, φ600mm, 管材料支給, 継手材料別途, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	式	136,187	明細表 第17号 見積
暗渠排水管用継手 φ600mm用	個	22,600	明細表 第17号 見積
自由勾配側溝 標準 B300-H400-L1000, 参考重量W=203kg/個程度	個	14,900	単価表 第3号 見積
自由勾配側溝 暗渠 B300-H400-L1000, 参考重量W=328kg/個程度	個	41,200	単価表 第4号 ほか 見積
自由勾配側溝 標準 B300-H500-L1000, 参考重量W=228kg/個程度	個	17,000	単価表 第6号 ほか 見積
自由勾配側溝 標準 B300-H600-L1000, 参考重量W=297kg/個程度	個	20,800	単価表 第9号 見積

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
自由勾配側溝 暗渠 B300-H600-L1000, 参考重量W=422kg/個程度	個	54,500	単価表 第11号 ほか 見積
自由勾配側溝 標準 B300-H700-L1000, 参考重量W=329kg/個程度	個	23,200	単価表 第13号 ほか 見積
自由勾配側溝 暗渠 B300-H700-L1000, 参考重量W=469kg/個程度	個	61,200	単価表 第15号 ほか 見積
自由勾配側溝 標準 B300-H300-L1000, 参考重量W=178kg/個程度	個	12,200	単価表 第21号 見積
自由勾配側溝 暗渠 B300-H300-L1000, 参考重量W=281kg/個程度	個	35,100	単価表 第23号 見積
自由勾配側溝 暗渠 B300-H500-L1000, 参考重量W=375kg/個程度	個	48,100	単価表 第27号 ほか 見積
自由勾配側溝 暗渠 B300-H800-L1000, 参考重量W=516kg/個程度	個	67,600	単価表 第32号 見積
プレキャスト擁壁 プレキャストL型擁壁, H2000×B1700	個	186,950	施工P 第36号 見積
ボックスカルバート ボックスカルバート1800×1000(T-25) 特配筋	個	597,510	施工P 第28号 見積
自由勾配側溝	個	0	単価表 第24号

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
自由勾配側溝 暗渠 B300-H300-L2000, 参考重量W=562kg/個程度	個	30,600	単価表 第22号 見積
自由勾配側溝 暗渠 B300-H500-L2000, 参考重量W=750kg/個程度	個	40,600	単価表 第7号 見積
自由勾配側溝 暗渠 B300-H600-L2000, 参考重量W=844kg/個程度	個	45,500	単価表 第10号 見積
自由勾配側溝 暗渠 B300-H700-L2000, 参考重量W=938kg/個程度	個	50,700	単価表 第14号 見積
自由勾配側溝 暗渠 B500-H900-L2000, 参考重量W=1429kg/個程度	個	80,300	単価表 第35号 ほか 縦横断兼用, 見積
鉄筋コンクリート台付管 2種, φ300, L=2000	個	28,600	施工P 第25号 見積
路盤材 再生砕石RC-40	m ³		施工P 第35号 県単価
歩道用横断(転落)防止柵 2mスパン用, H=1100, センタータイプ, 白塗装	m	12,220	単価表 第42号 見積
暗渠排水管 φ400高密度ポリエチレン管, シングル構造	m		施工P 第48号 県単価

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響

(1) 影響箇所

中須賀土地区画整理事業施行地区内

(2) 他の工事の内容

中須賀土地区画整理事業に伴う次の工事

- ・ 下水道工事
- ・ 上水道移転工事
- ・ ガス工作物移転工事
- ・ 電線路移転工事
- ・ 電気通信設備移転工事
- ・ 通信線路移転工事

(3) 他の工事の開始及び完了の時期

発注者及び関係機関と協議のうえ調整する。

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限

(1) 制限を受ける時期及び時間

- ・ 他工事の状況により適宜調整を行う。
- ・ 道路工事協議書同意条件によること。

施工方法

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

特になし

3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・・無

4. 他官庁等の特定条件による影響・・・・・・無

5. その他

ライフライン施設の移転工事等（事業者施工）を併せて施工するため、関係機関との工程調整を受注者主導で密に行うこと。

また、本工事及び他工事の進捗を考慮し、発注者と協議のうえ、班編成の拡充も想定すること。

【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分・・・・・・無

2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

- (1) 場所 中須賀土地区画整理事業施行地内
 範囲 発注者と協議により決定
 期間 工事期間中
 使用方法 塵芥や廃棄物、廃液等が残存しないよう適切に管理すること。
 復旧方法 工事完成形のとおり

【安全対策関係】

1. 交通安全施設等の指定

- (1) 内容 通行者の安全を確保できる対策を行うこと。
 期間 工事期間中

2. 近接する公共施設・・・・・・ガス・電気・電話・水道

- (1) 施工方法 各管理者との協議による。
 作業時間 8:30～17:00

3. 防護施設の必要・・・・・・落石・土砂崩落・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・・・・無

5. 発破作業等の制限・・・・・・・・無

【工事用道路関係】

1. 一般道路を搬入路として使用する場合

（1）経路、期限の制限

経路 施工範囲に近接する市道等。

期間 工事期間中

（2）使用中及び使用後の処置

周辺の市道等に土砂や塵芥が散乱しないよう、適宜掃除を行うこと。

2. 仮設路を設置する場合

（1）安全施設等の設置の必要

内容 発注者との協議のうえ、必要に応じて設置する。

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

期間 協議による

（２）工事終了後の措置・・・・・・・・撤去

（３）維持及び補修の必要・・・・・・・・無

３．一般道路の占用の必要

（１）範囲 別途協議による

期間 別途協議による

【仮設備関係】

１．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・・・・無

２．仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・・・・無

３．仮設備の設計条件・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限

（1）内容

高知市公害防止条例、特定建設作業届出書受理条件等によること。

騒音、振動、粉じん等には十分注意し施工すること。

2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・・無

【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件

（1）支障物件名 下水道（新設）

管理者 高知市上下水道局 下水道整備課

位置 新設道路内（区5-24号線）

移転時期 ～R8年11月 予定

（2）支障物件名 水道（新設）

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

管理者 高知市上下水道局 上下水道局
 位置 新設道路内
 移転時期 ～R8年12月 予定

（３）支障物件名 ガス工作物（新設）
 管理者 四国ガス株式会社高知支店
 位置 新設道路内
 移転時期 ～R8年12月 予定

（４）支障物件名 電線路
 管理者 四国電力送配電株式会社高知支社
 位置 施工範囲内
 移転時期 協議により調整する

（５）支障物件名 電気通信路
 管理者 NTT西日本株式会社高知支店
 位置 施工範囲内
 移転時期 協議により調整する

（６）支障物件名 通信線路

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

管理者 株式会社STNet高知支店

位置 施工範囲内

移転時期 協議により調整する

2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・・・・無

【排水工（濁水処理を含む）関係】

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定

（1）対策

指定はしないが、必要に応じて処理対策を行うこと。

【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費

（1）現場環境改善（仮設備関係）

ア）昇降設備の充実、イ）環境負荷の低減、ウ）I C T設備の充実、

エ）作業負荷の低減

（2）現場環境改善（営繕関係）

ア）現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）、イ）労働宿舍の快適化、

ウ）現場休憩所の快適化（交通誘導警備員待機室を含む）、

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

エ）衛生設備・厚生施設の充実等

（３）現場環境改善（安全関係）

ア）工事標識・照明等安全施設の充実、イ）盗難防止対策、

ウ）健康関連施設の充実、エ）野生生物・害虫対策等

（４）地域連携

ア）広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等）、

イ）見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理運営等含む）、

ウ）社会貢献・地域対策費等（地域行事等の経費含む）、

エ）現場景観向上（美装化・デザイン看板等）

【その他】

１．工事用資機材等の保管指定・・・・・・・・無

２．工事現場発生品の処理指定・・・・・・・・無

３．支給資材及び貸与品

（１）品名（品質、規格、性能）、数量

暗渠排水管（φ600mm、波状管、シングル構造）L=17.0m

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 自整

第00001号

明示事項（説明書）

引渡し場所 中須賀町2号公園用地（中須賀町65番2）

引渡し期間 協議による

4. 工事用電力等の指定・・・・・・・・無

5. 交通誘導警備員の配置

（1）工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 243 人

（道路：22人 都市再生区画：177人 単独：44人）

なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6. その他

（1）建設発生土の処理

本工事における発生土は、その性状を確認のうえ、可能な限り流用することとし、
良質土の購入や現場外搬出を抑える。

（2）地元対策

現場着手前に、近隣者、関係者等に工事内容を周知すること。

疑義のある場合は、監督職員と協議すること。

特 記 仕 様 書

第1条 共通仕様書の適用

1 本工事の施工にあたっては、「高知市建設工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。

第2条 環境物品等の調達の推進（グリーン購入法）

1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。

第3条 県内産資材の優先使用

1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督職員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。

注1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。

ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

第4条 木製型枠の使用について

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせで作成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。

2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用すること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。

3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページに掲載しているので参考にすること。

なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、その箇所を監督職員に提示することで確認とする。

5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計変更を行う。

6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査について

1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設の実績調査表」を作成し提出しなければならない。

なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。

2 調査表の作成要領、提出について

(1) 調査様式（木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事实績調査表）を高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページからダウンロードする。

(2) 記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提

特 記 仕 様 書

出する。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別に CD-R 等に納めて
工事完成後 7 日以内に監督職員へ提出すること。

第 6 条 工事現場における県内産木材の木製品使用について

1 受注者は、請負代金額（消費税含む）が 250 万円以上の場合、「高知県産
材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事前仮設に
関する資材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

(1) ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するも
の）

イ 工事看板（1ヶ所以上）

ウ バリケード（1品以上）

エ 木製クッションドラム（1品以上）

オ 交通安全管理等の標示板

ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示
板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置
要領（案）」（平成8年3月）に準拠すること。

(2) 上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工
計画書に記載し監督職員の確認を得ること。

その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事前仮設資材で木製品
をできるだけ1品以上使用すること

例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

注1：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注
者が加工したものとする。

注2：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。

注3：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告す
ること。

注4：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事
写真に納めること。

第 7 条 個人情報の保護について

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについ
ては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

第 8 条 暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は工事妨害（以下この条にお いて「不当介入」という。）の排除について

1 受注者は暴力団又は暴力団関係者から工事の施工に関して不当介入を受
けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に届け出なけ
ればならない。

2 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに監督職員
に報告し、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。

3 受注者は、監督職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講
じなければならない。

4 受注者が不当介入の報告を怠った場合は、「高知市競争入札指名停止措置
要綱」に基づき、指名停止措置を行うものとする。

第 9 条 ダンプトラック等による過積載の防止について

1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

2 さし柵装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

3 過積載車両、さし柵装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助
長することのないようにすること。

4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし柵装着車
等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講
ずること。

5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入
業者の利益を不当に害することのないようにすること。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

特 記 仕 様 書

第10条 軽油単価の適正な運用について

- 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

第11条 不正軽油の使用禁止

- 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。

注：不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けないで製造又は譲渡された次のものをいう。

- ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
- ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの
- ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

- 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

第12条 工事実績データ作成、登録

- 1 高知市建設工事共通仕様書共通編1-1-1-6に基づき、受注者は、請負代金額500万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事实績情報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工事实績データを登録しなければならない。

第13条 公共事業労務費調査に対する協力

- 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、

同様とする。

- 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
- 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかななければならない。
- 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

第14条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

- 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式1）を建設副産物情報交換システム（以下「コプリス・プラス」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式2）をコプリス・プラスにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 3 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等である

特 記 仕 様 書

かなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

- 4 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲げること。
- 5 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
- 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
- 7 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。
（参考）コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ（<https://fkplus.jacic.or.jp/>）より、利用申請等を行うことができる。

第15条 産業廃棄物管理票等の提出

- 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。

ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物

管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB2票の写しを提出しなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の写しを提出しなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。

第16条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影し、設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

（1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）の単位とする場合

- ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。（各積載重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。））
- ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
- ③受注者は、監督職員に①を提出し、②の記録を提示する。

（2）建設副産物の処理数量を体積（「m³」）の単位とする場合

次の1）から3）のうち、いずれかの方法により確定する。

- 1）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定による設計数量の確定をする。受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する

特 記 仕 様 書

場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。(代表写真)

- 2) 前記「(1) 建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。

・コンクリート塊(鉄筋)	2.5 (t/m3)
・コンクリート塊(無筋)	2.35 (t/m3)
・アスファルト塊	2.35 (t/m3)
・掘削土(土砂)	1.8 (t/m3)
・掘削土(軟岩)	2.2 (t/m3)
・掘削土(硬岩)	2.5 (t/m3)

- 3) 地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。

①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)(全車写真)

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあて写真撮影をする。(全車写真)

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。(全車写真)

④受注者は、監督職員に②③を提出する。

- (3) 受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も

記載する。)(全車写真)

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあて写真撮影をする。(全車写真)

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。(全車写真)

- (4) 建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合

①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。(木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。)(全車写真)

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をする。(代表写真)

③受注者は、監督職員に②を提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

第 17 条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等

- 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定めるものとする。

第 18 条 施工管理

- 1 高知市土木請負工事技術管理指針に基づき実施することとする。

第 19 条 デジタル工事写真の黒板情報電子化

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

特 記 仕 様 書

本工事でデジタル工事写真の黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の黒板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の1から3の全てを実施することとする。

1 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知市土木請負工事技術管理指針の第9条（写真管理）（2）撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

2 デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入

受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、高知市土木請負工事技術管理指針の第9条（写真管理）（2）撮影基準による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項2に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小

黒板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者はURL「<https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

第20条 排出ガス対策型建設機械

1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18日付国総施第291号）、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第348号、平成18年3月17日）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。また、請負代金額（税込み）が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打

特 記 仕 様 書

ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとし、施工状況写真に格納すること。

機 種

- ・バックホウ
- ・トラクタショベル（車輪式）
- ・ブルドーザ
- ・発動発電機（可搬式）
- ・空気圧縮機（可搬式）
- ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの
油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引拔機、油圧式杭圧入引拔機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
- ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
- ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）

※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kw 以上 260kw 以下）を搭載した建設機械に限る。

第 21 条 交通誘導警備員の配置について

- 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和 47 年法律 第 117 号）第 4 条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種の者を従事させてはならない。

ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでない。

- 2 交通誘導警備員 A が必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1 人以上配置することとする。

なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

- 3 交通誘導警備員 A が必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。

また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導警備員として従事させることができることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員等に行ったうえ、交通誘導警備員として専任させること。

- 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備会社からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合は、事前に移動距離および移動時間が確認できる資料及び「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を複数の警備業者より徴収し、監督職員に提出・協議を行うこと。

必要と認められる経費については、設計変更の対象とするものとする。

（交通誘導警備員 A・B の定義）

交通誘導警備員 A：警備業者の警備員（警備業法第 2 条第 4 項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第 1 条第 4 項に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員 B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員 A 以外の交通誘導に従事するもの

特記仕様書

第22条 安全・訓練等

1 安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上（月2回に分割可）を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

- (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
- (2) 本工事内容等の周知徹底
- (3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
- (4) 本工事における災害対策訓練
- (5) 本工事現場で予想される事故対策
- (6) その他、安全・訓練等として必要な事項

2 安全・訓練等に関する施工計画の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的計画を作成し、監督職員に提出するものとする。

3 安全・訓練等の実施状況報告

安全・訓練等の実施状況を写真、工事日誌等に記録し、提出するものとする。

第23条 低騒音型・低振動型建設機械

- 1 本工事の施工は「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成9年建設省告示第1536号、一部改正平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、同規定に記載されていない機種・規格の建設機械により施工する場合はこの限りではない。なお、低騒音型建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は、監督職員と協議し、普通型の建設機械を使用することが出来る。

第24条 交通安全管理

- 1 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、「道路工事の安

全施設設置要綱（案）」（平成8年3月）等を参考に実施するものとし、より一層の安全対策を講じるものとする。

第25条 交通規制

- 1 受注者は施工上やむを得ず交通規制を実施する必要がある場合は、規制の計画を監督職員に提出するとともに、関係機関から指示された事項を行わなければならない。

第26条 制限車輛の使用許可

- 1 道路法第47条第1項および道路交通法等で制限された車輛を使用する場合は、許可証の写し（コピー）を監督職員に提出すること。

第27条 再生資材の使用

- 1 再生資材の使用にあたっては、プラント再生舗装技術指針及びコンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）等を遵守のうえ、適正な品質を確保すること。

また、資材及び適正な品質を確保できない場合は、監督職員と協議すること。

第28条 アスファルト舗装（表層）における石灰石使用

- 1 車道のアスファルト舗装において、表層のアスファルト混合物に使用する骨材に石灰石を使用してはならない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
 - (1) 車道のアスファルト舗装工（表層工）において、表層に再生アスファルト混合物を使用する場合のアスファルトコンクリート再生骨材に含まれている石灰石。ただし、補足材には石灰石を使用してはならない。
 - (2) 車道の路上再生表層工において、既設アスファルト舗装に含まれている石灰石。ただし、補足材には石灰石を使用してはならない。
- 2 特にすべり止め効果を期待する場合は、本項1のただし書きは適用しないものとする。

第29条 事業損失防止対策

- 1 工事の施工にあたっては、建設公害の発生に充分留意して施工すること。

特 記 仕 様 書

(公害の予想される工種についてはあらかじめ地元関係者との協議および家屋調査、騒音、振動等の調査を行うとともに監督職員と協議して工事の円滑な施工に基づき実施しなければならない。)

2 地盤変動を原因とする事業損失

(1) 施工に伴う被害が予想され、発注者が家屋等の事前調査を実施している工事については、工事契約締結時『工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の補償に関する覚書』を締結すること。(覚書締結指定工事 表紙に記載)

(2) 工事中に被害が発生する恐れが生じた場合もしくは工事完了後被害が生じた場合は、その時点で『工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の補償に関する覚書』を締結すること。

第30条 地盤改良工事(六価クロム溶出試験)

- 1 地盤改良を行う場合は、土質試験を行い改良材及び配合量の確認を行うものとする。なお、試験結果によるものについては設計変更の対象とする。
- 2 上記により改良材がセメント系固化材に確定した場合、六価クロム溶出試験を行い、試験結果を提出するものとする。なお、試験方法は、セメント及びセメント固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。

第31条 生コンクリートの使用

- 1 生コンクリートを使用する場合は、高知県土木部制定「高知県建設工事共通仕様書」によるものとする。
- 2 コンクリートの材令28日強度試験については、「高知県生コンクリート工業組合技術センター」において行うものとする。

第32条 工事施工区間の既存表示鈎(基準点、境界鈎、水道、ガス等)の保護および復旧

- 1 受注者は、着工前に工事予定区間における既存表示鈎(以下「表示鈎」という)の調査を行い、すみやかに監督職員に報告を行うこと。

2 受注者は、工事に際しやむを得ず表示鈎を除去しなければならない時は、関係機関と協議を行い、その対策を講ずること。

3 受注者は、施工時において表示鈎に損傷または破損を生じた場合は、すみやかに当該表示鈎の管理者と協議し、復旧しなければならない。

4 受注者は、工事に際し一般の通行に供する部分に設置した測点、仮BM等の鈎及び杭について工事完了後、必要なものを除き、すみやかに撤去すること。

第33条 宅地内からの排水口について

- 1 使用されているか否か十分に確認(記録に残す)を行い対応すること。
- 2 排水口については逆流防止対策等、監督職員と協議を行い実施しなければならない。

第34条 道路区域内の工事における標示施設の設置について

- 1 供用中の公共道路に係る工事を行う場合は、「道路工事における標示施設等の設置基準の一部改定について(国土交通省道路局長通知、平成18年3月31日 国道路第37号・国道国防第205号)」に基づき、安全対策を講じなければならない。

参考)道路工事現場における標示施設等の設置基準における道路工事の標示について(運用)

道路課ホームページ<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170701/>

第35条 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第36条 設計変更等について

設計変更等については、工事請負契約書第18条から第20条及び第22条から第25条並びに高知市建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては「工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和3年4月(高知市))」によることとする。

特 記 仕 様 書

第 37 条 舗装版の切断作業時に発生する排水の処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、適正に処理するものとする。

また、処理数量については、処理実績により変更契約するものとする。

なお、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）を監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

第 38 条 舗装打換え工について

- 1 事前に現地において既設の舗装構成を確認すること。調査の結果、設計書に示す舗装構成と異なる場合は速やかに監督職員と協議を行う。

第 39 条 「週休 2 日制工事」の実施について

本工事は、高知市「週休 2 日制工事」実施要領における週休 2 日制工事(月単位)である。

詳細については、下記に掲載する同要領を参照とすること。

高知市技術監理課ホームページ内

(<https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/123/syukyuhutsuka.html>)

なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位の現場閉所率(週休 2 日交替制工事の場合は、休日率)が 28.5%に満たない場合又は週休 2 日制工事が週休 2 日交替制工事に変更となった場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。

第 40 条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

本工事は熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の対象工事である。

実施にあたっては下記のホームページを参照すること。

高知市技術監理課ホームページ

(<https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/123/>)

第 41 条 快適トイレの実施

1 内容

受注者は、現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)～(17)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- (1) 洋式便器
- (2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)
- (3) 臭い逆流防止機能
- (4) 容易に開かない施錠機能
- (5) 照明設備
- (6) 衣類掛け等のフック、又は、荷物のおける棚等(耐荷重を 5kg 以上とする)

【付属品として備えるもの】

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置 等)
- (9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)
- (10) 鏡と手洗器
- (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12) 室内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)
- (13) 擬音装置(機能を含む)
- (14) 着替え台
- (15) 臭気対策機能の多重化
- (16) 室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)

特 記 仕 様 書

2 確認方法

受注者は、快適トイレ設置にあたり、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を工事に関する確認票に添付し、規格・基数等の詳細を監督職員へ提出することとする。

3 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用は、対象工事については当初から計上しており、基数・設置期間は設計図書に記載のとおり予定しているが、実際に現場に快適トイレを設置した基数・期間として設計変更を行うものとする。

また、受注者の希望により設置する場合は、監督職員と協議の上設計変更の対象とする。

なお、設置基数は現場毎に必要性を受発注者間で協議の上、変更できるものとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、別途計上は行わない。

4 その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第42条 工期

工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含まれる。

また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数9日が工期に含まれている。なお、実際の猛暑日日数が9日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。（港湾工事を除く）

※猛暑日とは、8時から17 時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた

日数（休日を除く）とする。WBGT値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されている観測データによる。

第43条 現場環境改善費

1 現場環境改善費に関する費用（熱中症対策・防寒対策に関する費用を除く）

設計図書に現場環境改善費率分が計上されている場合は、施工条件明示書に記載された内容から実施内容を受注者が選択し実施する。なお、発注者は受注者が実施する内容について、率分で計上されている金額を上回っていることを事前に確認し、実施後には積上げ計上分も含め、実施した内容を確認する。

2 熱中症対策・防寒対策に関する費用

熱中症対策・防寒対策（作業員個人に対する費用を除く）を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期間及び概算費用等について、事前に協議を行う。

なお、協議により認められた対策については、実施した内容を確認した上で設計変更の対象とする。

第44条 工事施工中の情報共有システムの活用について

- 1 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の受注者希望型工事である。契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。

なお、詳細については、「情報共有システム運用ガイドライン(案)（高知市）」によること。

- 2 システムを活用する際は、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

- (1) 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
- (2) サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった

特 記 仕 様 書

た場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処置を行う旨

(3) (2) の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員もしくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することができる旨

3 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第45条 電子納品について

1 本工事は、工事完成図書を電子媒体で納品することにより、業務の効率化、省資源等を図る電子納品活用の受注者希望型工事である。

なお、詳細については「電子納品運用に関するガイドライン 工事編(高知市)」によること。

第46条 暴力団等の反社会的勢力の排除等

1 受注者は、本工事により生じる残土・産業廃棄物の処分を委託する事業者に対し、暴力団員等反社会的勢力（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律並びに当該自治体の暴力団排除条例に定義される者を含む）との関係について確認を行うこと。また、発注者が要求した場合は確認を行った書類を提出するものとする。

なお、当該事業者が反社会的勢力であると判明した場合、発注者は当該契約を解除し、受注者はこれに伴う一切の責任を負うものとする。

高知広域都市計画事業中須賀土地地区画整理事業

街路築造工事施工基準

高 知 市 都 市 建 設 部 市 街 地 整 備 課

この施工基準は、受注者が高知広域都市計画事業中須賀土地区画整理事業（以下「本事業」という。）における街路築造工事を行うに際して、発注者が実施する基準点測量、街区及び画地確定測量（以下「確定測量」という。）の留意事項及び築造工事における施工誤差等を定めたものである。

第1章 基準点測量

- 1 発注者は確定測量を行うに当たり基準点測量を実施する。
- 2 基準点は確定測量や街路築造工事に際しての基準となるため、受注者は変動や亡失（以下「亡失等」という。）のないように、防護し維持管理するものとする。
- 3 受注者が過失により基準点を亡失等した場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示に従うものとする。
なお、この場合の基準点復元に要するその費用は原因者の負担とする。
- 4 受注者は街渠等床掘りの位置出し又は中心点測量を行う際に使用する基準点は、隣接する基準点間の距離点検を行い、計算値と点検値との差を確認し、発注者に報告するものとする。

第2章 確定測量

- 1 確定測量とは本事業の事業計画において定められた街区及び換地設計において定められた画地の位置、形状及び面積を確定する測量作業で、街区確定測量と画地確定測量とに区分され、いずれも発注者が行う。
- 2 街区点は、街渠等床掘り及び構造物基礎の施工完了後、発注者が刻印等により設置するものとし、受注者はその街区点に基づいて構造物を設置する。
なお、受注者は街区点を引き継いだ後、その責任において維持管理を行い、必要があれば引照点を設けるものとする。
- 3 受注者は街区点の刻印等を確認測量し、街渠等を設置後、その測量結果と位置の齟齬が無いよう点検測量をする。
- 4 受注者が過失により街区点を亡失した場合は、第1章 基準点測量に準じる。
- 5 画地確定測量は、街路築造工事完了後に、発注者による出来形点検測量を行い、その施工誤差が許容範囲内にあることを発注者が確認してから行うものとする。

第3章 中心点測量

受注者は街路の中心点測量を行い、その結果に基づき監督職員と協議した後に現場の施工に着手する。

第4章 施工誤差及び手直し

1 施工誤差

- ・街区点…30m 以上にあつては、 $1/3,000$

- 30m 未満にあつては、10mm

- ・街区点間の法線… $\pm 5\text{ mm}$

2 発注者は、街路築造工事完了後、受注者の出来形管理に基づき、その出来形について確認を行うものとする。

3 発注者は、街路築造工事の出来形が施工誤差以上である場合には、受注者に対して手直しをさせることができる。

第5章 施工と管理資料

1 将来宅地となる画地にコンクリート塊や廃材等が見つかった場合、受注者は発注者と協議すること。

撤去する際には、管理資料として各画地に1箇所以上着手前、施工中、撤去後の写真を撮影すること（なお既設構造物の撤去作業についても同様のこととする）。

2 宅地整地に用いる盛土材に転石や木屑等が混入している場合、受注者は可能な限り撤去する。

なお、盛土材(購入土)の最大粒径は300mm以下、強度は設計 CBR 試験で20%以上もしくはコーン指数で400kN/m²以上とする。

1と同様に各画地に1箇所程度着手前、施工中、完成後の写真を撮影し、管理資料とすること。

3 事業区域が現況の道路構造物や河川構造物等の公共施設及び個人のブロック塀等の既設構造物となる箇所において、その境界の処理方法については発注者と協議することとする。

4 既設構造物や既設舗装版の取り壊しについて、有筋・無筋の分別や金種ごとの分別方法については発注者と協議すること。

また、地区界付近の構造物の撤去については存置、流用できる可能性もあるので十分に発注者と協議すること。

5 施工土量については起工測量を行い、その結果を確認票で発注者に提出すること。

第6章 その他

1 「街路築造工事施工基準」に明記なきものは、受注者と発注者が協議して決定する。

数量総括表 認証(道路事業)

名 称	規 格	備 考	計上数量	単位
構造物撤去工				
構造物とりこわし	鉄筋構造物 ,機械施工 ,低騒音・低振動対策あり		2	m ³
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし ,機械積込 ,DID区間有り ,5.7km以下		2	m ³
処分料	再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-1		2	m ³
土工:道路土工				
掘削(94K)	土砂 ,オープンカット ,押土無し ,障害無し ,5,000m ³ 未満		26	m ³
床掘り(14K-2)	土砂 ,平均施工幅1m以上2m未満 ,土留無し ,障害無し		83	m ³
埋戻し(B4-D)	最大埋戻幅1m未満		37	m ³
路体(築堤)盛土(BV6, BV7)	2.5m未満		19	m ³
基面整正:床均し(T)			77	m ²
排水構造物工:側溝工				
自由勾配側溝	標準 B300-H400-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	14	m
自由勾配側溝 標準B300-H400-L1000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	2	m
自由勾配側溝 暗渠B300-H400-L1000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	3	m
自由勾配側溝	標準 B300-H500-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	71	m
自由勾配側溝 標準B300-H500-L1000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	2	m
自由勾配側溝 暗渠B300-H500-L2000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	1	m
自由勾配側溝	標準 B300-H600-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	29	m
自由勾配側溝 標準B300-H600-L1000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	2	m
自由勾配側溝 暗渠B300-H600-L2000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	2	m
自由勾配側溝 暗渠B300-H600-L1000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	0.9	m
自由勾配側溝	標準 B300-H700-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	8	m
自由勾配側溝 標準B300-H700-L1000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	1	m
自由勾配側溝 暗渠B300-H700-L2000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	0.9	m
自由勾配側溝 暗渠B300-H700-L1000	L=2000 1000kg/個以下 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	0.5	m
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		5	m ³
蓋版	据付 ,40kg/枚以下		16	枚
鋼製グレーチング [*] 自由勾配側溝用	車道用 細目 幅300 1m用 嵩上げ		16	枚
蓋版	自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm ,据付		99	枚
舗装工				
不陸整正	平均幅員1.4m以上3.0m以下 補足材有り,平均厚さ28mm以上34mm未満,再生粒度調整碎石RM-30		27	m ²
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m以上3.0m以下 ,30 mm,再生密粒度アスコン(13) ,瀝青材料無し ,小型車加算無し ,夜間割増無し ,溶融スラグ無し		27	m ²

数量総括表

認証(道路事業)

名 称	規 格	備 考	計上数量	単位
仮設工:交通管理工				
交通誘導警備員B			22	人
営繕費				
快適トイレ設置費	設置期間0.9 月	男:1基 女:1基	2	基

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名 称	規 格	備考	計上数量	単位
構造物撤去工				
舗装版破砕工	アスファルト舗装版 ,障害無し ,騒音振動対策必要 ,15cm以下 ,積込作業有り		210	m ²
殻運搬	舗装版破砕 ,機械(対策不要厚15cm超)又は必要 ,DID区間有り ,5.5km以下		8	m ³
処分料	再資源化施設(As) 再生骨材-1		8	m ³
構造物とりこわし	無筋構造物 ,機械施工 ,低騒音・低振動対策あり		19	m ³
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし ,機械積込 ,DID区間有り ,5.7km以下		19	m ³
処分料	再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-1		19	m ³
構造物とりこわし	鉄筋構造物 ,機械施工 ,低騒音・低振動対策あり		2	m ³
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし ,機械積込 ,DID区間有り ,5.7km以下		2	m ³
処分料	再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-1		2	m ³
現場発生品及び支給品 積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t級 ,吊能力2.9t	鋼材積込み・ 荷卸し費用	1.41	t
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級 ,吊能力2.9t ,DID区間有り , 7.0km以下	鋼材運搬費	1.41	t
スクラップ	ヘビ- H1		1.41	t
現場発生品及び支給品 積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t級 ,吊能力2.9t	廃プラ積込み・ 荷卸し費用	0.39	t
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級 ,吊能力2.9t ,DID区間有り , 11.5km以下	廃プラ運搬費	0.39	t
処分料	廃プラ-4		1	m ³
土工:道路土工				
掘削(94K)	土砂 ,オープンカット ,押土無し ,障害無し ,5,000m ³ 未満		94	m ³
床掘り(14K-1)	土砂 ,標準 ,土留無し ,障害無し		92	m ²
床掘り(14K-2)	土砂 ,平均施工幅1m以上2m未満 ,土留無し ,障害無し		320	m ³
床掘り(14K-3)	土砂 ,上記以外(小規模)		4	m ³
埋戻し(B4-C)	最大埋戻幅1m以上4m未満		55	m ³
埋戻し(B4-D)	最大埋戻幅1m未満		150	m ³
路床盛土(BV1)	4.0m以上 ,20,000m ³ 未満 ,障害無し		28	m ³
路床盛土(BV3, BV4)	2.5m未満		0.2	m ³
基面整正:床均し(T)			310	m ²

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名 称	規 格	備考	計上数量	単位
排水構造物工:側溝工				
自由勾配側溝	標準 B300-H300-L2000 ,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	46	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 標準B300-H300-L1000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	2	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B300-H300-L2000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	1	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B300-H300-L1000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	5	m
自由勾配側溝	標準 B300-H400-L2000 ,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	96	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠(1枚蓋)B300-H400-L2000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下,設置費	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	2	m
自由勾配側溝	暗渠(1枚蓋) B300-H400-L2000, 参考重量W=615kg/個程度 材料費		1	個
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B300-H400-L1000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	5	m
自由勾配側溝	標準 B300-H500-L2000 ,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	46	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 標準B300-H500-L1000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	1	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B300-H500-L2000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	3	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B300-H500-L1000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	2	m
自由勾配側溝	標準 B300-H600-L2000 ,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	26	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B300-H600-L1000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	3	m
自由勾配側溝	標準 B300-H700-L2000 ,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	22	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 標準B300-H700-L1000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	1	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B300-H700-L2000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	3	m
自由勾配側溝	L=2000 1000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B300-H700-L1000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	2	m
自由勾配側溝	標準 B300-H800-L2000 ,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	16	m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B300-H800-L1000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.60㎡/10m 基礎コン :0.28㎡/10m	3	m
自由勾配側溝	標準 B500-H900-L2000 ,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎砕石:0.92㎡/10m 基礎コン :0.58㎡/10m	18	m
自由勾配側溝	横断用 B500-H900-L2000 ,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎砕石:0.92㎡/10m 基礎コン :0.62㎡/10m	6	m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B500-H900-L2000 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.92㎡/10m 基礎コン :0.58㎡/10m	1	m
自由勾配側溝	L=2000 1000を超え2000kg/個以下,基礎砕石あり,再生砕石 RC-40 , 暗渠B500-H900-L2000(横断部) 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎砕石:0.92㎡/10m 基礎コン :0.62㎡/10m	1	m
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		9	m ³
蓋版	据付 ,40kg/枚以下		30	枚
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用	車道用 幅300 1m用 嵩上げ		30	枚
蓋版	自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm ,据付		197	枚
蓋版	自由勾配側溝用 車道用 呼び名500 L=500mm ,据付		16	枚
蓋版	据付 ,40を超え170kg/枚以下		4	枚
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用	車道用 幅500 1m用 嵩上げ		1	枚
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用	溝巾500 道路横断用 受枠別 標準型		3	枚

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名 称	規 格	備考	計上数量	単位
排水構造物工:集水桝工				
プレキャスト集水桝(材料費除く)	据付,200kg/基を超え400kg/基以下,基礎碎石有り		4	基
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	インハート	0.1	m³
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し	基礎コン	0.2	m³
型枠	一般型枠,均しコンクリート		0.7	m²
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋)	300×600×600,T-25,普通目,4点ボルト固定 NK桝2型同等品以上	265kg	2	基
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋)	300×600×800,T-25,普通目,4点ボルト固定 NK桝2型同等品以上	332kg	1	基
プレキャスト集水桝(桝本体+蓋)	300×600×1000,T-25,普通目,4点ボルト固定 NK桝2型同等品以上	397kg	1	基
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,0.87m³を超え0.92m³以下,人力打設,一般養生・特集養生(練炭),小型車加算無し	0.92m³/箇所	2	箇所
蓋版	据付,40を超え170kg/枚以下		2	枚
鋼製クレーニング	ますぶた,ボルト固定式,すべり止め型,700×700用,T-14	73.4kg	2	組
排水構造物工:管渠工				
鉄筋コンクリート台付管	据付,300mm,2.00 m/個,1種	基礎碎石含む	5	m
鉄筋コンクリート台付管	据付,300mm,2.00 m/個,2種	基礎碎石含む	4	m
鉄筋コンクリート台付管	据付,350mm,2.00 m/個,1種	基礎碎石含む	5	m
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,小型車加算無し		0.7	m³
型枠	一般型枠,均しコンクリート		3	m²
モルタル練(敷モルタル)	高炉		0.1	m³
排水構造物工:函渠工				
ボックスカルバート	据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,縦締め有り,標準		10	m
PC鋼より線	7本より線 B種, SWPR7B, φ12.7mm, L=3.0m(余長含む),アンボイト'加算・メーカー工場切断加工費含む		4	本
PC鋼より線	7本より線 B種, SWPR7B, φ12.7mm, L=6.2m(余長含む),アンボイト'加算・メーカー工場切断加工費含む		4	本
PC用定着装置	ケーブル用,シングルストランド'工法,後付用,20T型・1T12.7同等品以上		16	組
コンクリート	小型構造物,人力打設,24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下,一般養生,現場内小運搬有り,小型車加算無し		0.8	m³
型枠	一般型枠,小型構造物		5	m²
鉄筋工	SD345 D13,一般構造物,10t未満		0.02	t
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,C=170kg/m³(高炉),養生工無し,現場内小運搬有り,小型車加算無し		1	m³
埋戻し(B4-D)	最大埋戻幅1m未満		3	m³
再生碎石	RC-40		3	m³

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名 称	規 格	備考	計上数量	単位
排水構造物工:付帯工				
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー RC-40		0.1	m ²
コンクリート	小型構造物 人力打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 小型車加算無し		0.1	m ³
型枠	一般型枠, 小型構造物		0.4	m ²
コンクリート	小型構造物 人力打設, 24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 小型車加算無し		0.02	m ³
型枠	一般型枠, 小型構造物		0.1	m ²
埋設型枠(材工共)	側溝幅300用, KC7フォーム同等品以上, 週休2日補正:現場閉所(月単位)		0.2	m
鉄筋工	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満		0.002	t
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 0.38m ³ を超え0.40m ³ 以下, 人力打設, 一般養生・特集養生(練炭), 小型車加算無し	0.39m ³ /箇所	1	箇所
蓋版	据付, 40kg/枚以下		1	枚
鋼製グレーチング	ますぶた, ボルト固定式, すべり止め型, 400×400用, T-14		1	組
上層路盤(歩道部)	再生碎石 RC-40, 100mm, 1層施工		3	m ²
路盤紙敷設	クラフト紙系, 週休2日補正:現場閉所(月単位)		3	m ²
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 小型車加算無し		0.3	m ³
擁壁工				
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下, 基礎碎石有り, 均しコンクリート有り, 標準		7	m
型枠	一般型枠, 小型構造物		0.4	m ²
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付き)打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 小型車加算無し		0.1	m ³
裏込碎石	再生クワッシャー RC-40		3	m ³
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付き)打設, 18-8-40(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 小型車加算無し		0.7	m ³
型枠	一般型枠, 小型構造物		1	m ²
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 小型車加算無し		0.2	m ³
重力式擁壁	平均高さ1.0mを超え2.0m以下, 18-8-40(高炉)W/C=60%以下, 基礎碎石有り, 均しコンクリート無し, 一般養生, 圧送管延長無し, 小型車加算無し, 一般型枠		0.8	m ³
路側工				
プレキャストガードレール基礎設置	B=800mm B・C種, 基礎碎石有り, 均しコンクリート有り		98	m
上層路盤(歩道部)	再生碎石 RC-40, 100mm, 1層施工		59	m ²
路盤紙敷設	クラフト紙系, 週休2日補正:現場閉所(月単位)		59	m ²
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ30mm以上200mm未満		227	孔
鉄筋工	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 差筋及び杭頭処理		0.03	t
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 小型車加算無し		8	m ³
型枠	一般型枠, 小型構造物		11	m ²
目地板	30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm		0.8	m ²
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込, ビーム式, 支柱間隔2m, H=1, 100, センタータイプ, 塗装		122	m
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 小型車加算無し		0.5	m ³
型枠	一般型枠, 小型構造物		6	m ²

数量総括表

認証(都市再生区画整理事業)

名 称	規 格	備考	計上数量	単位
舗装工				
不陸整正	補足材無し	平均幅員W=3.0m超	216	m ²
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 ,110 mm,1層施工		830	m ²
表層(車道・路肩部)	平均幅員3.0m超 ,30 mm,再生密粒度アスコン(13) ,瀝青材料無し ,小型車加算無し ,夜間割増無し ,溶融スラグ無し		1,050	m ²
仮設工:仮排水工				
暗渠排水管	据付 ,波状管 ,200～400mm ,継手材料不要	φ 400シングル	4	m
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,0.32m ³ を超え0.34m ³ 以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),小型車加算無し	0.34m ³ /箇所	1	箇所
蓋版	据付 ,40kg/枚以下		1	枚
鋼製クレーンク	ますぶた,ボルト固定式,すべり止め型,500×500用,T-14	39.4kg	1	組
仮設工:水替工				
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t級,吊能力2.9t	暗渠排水管積込み・荷卸し費用	0.39	t
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級,吊能力2.9t ,DID区間有り,1.5km以下	暗渠排水管運搬費	0.39	t
暗渠排水管据付・撤去	手間のみ,波状管,φ 600mm ,管材料支給,継手材料別途,週休2日補正:現場閉所(月単位)		1	式
暗渠排水管継手	φ 600mm用		4	個
大型土のう製作・設置・撤去	製作・設置,流用土,耐候性(φ 110 H=110cm)短期仮設対応(1年),5m以下, -3m≦h≦2m	函渠工区間	2	袋
大型土のう製作・設置・撤去	撤去,6m以下, -3m≦H≦2m	函渠工区間	2	袋
ポンプ運転工	作業時 ,発動発電機 ,2 台	函渠工区間	15	日
仮設工:交通管理工				
交通誘導警備員B			177	人
技術管理費				
簡易支持力試験	試験費,分析費,出張費等諸経費を含む,10点採取		2	箇所
営繕費				
快適トイレ設置費	設置期間5.5 月	男:1基 女:1基	2	基

数量総括表 単独

名 称	規 格	備 考	計上数量	単位
構造物撤去工				
舗装版切断	アスファルト舗装版 ,15cm以下		24	m
側溝清掃車運搬	L=4.3km		0.1	m³
処分料	カッター汚泥 汚泥-1		0.1	t
舗装版破砕	アスファルト舗装版 ,障害無し ,騒音振動対策必要 ,15cm以下 ,積込作業有り		650	m³
殻運搬	舗装版破砕 ,機械(対策不要厚15cm超)又は必要 ,DID区間有り ,5.5km以下		23	m³
処分料	再資源化施設(As) 再生骨材-1		23	m³
構造物とりこわし	無筋構造物 ,機械施工 ,低騒音・低振動対策あり		13	m³
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし ,機械積込 ,DID区間有り ,5.7km以下		13	m³
処分料	再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-1		13	m³
構造物とりこわし	鉄筋構造物 ,機械施工 ,低騒音・低振動対策あり		3	m³
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし ,機械積込 ,DID区間有り ,5.7km以下		3	m³
処分料	再資源化施設(鉄筋コンクリート) 再生骨材-1		3	m³
現場発生品及び支給品 積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t級 ,吊能力2.9t	鋼材積込み・ 荷卸し費用	1.56	t
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級 ,吊能力2.9t ,DID区間有り , 7.0km以下	鋼材運搬費	1.56	t
スクラップ	ヘビ- H1		1.56	t
暗渠排水管	撤去,波状管,200～400mm	φ 300	3	m
暗渠排水管	撤去,波状管,450～600mm	φ 600	92	m
現場発生品及び支給品 積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t級 ,吊能力2.9t	廃プラ積込み・ 荷卸し費用	2.11	t
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級 ,吊能力2.9t ,DID区間有り , 11.5km以下	廃プラ運搬費	2.11	t
処分料	廃プラ-4		6	m³
土工:整地土工				
掘削(94K)	土砂 ,オープンカット ,押土無し ,障害無し ,5,000m³未満		62	m³
積込(ルーズ)	土砂 ,土量50,000m³未満		530	m³
土砂等運搬	標準 ,バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³) ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間有り ,0.3km以下		530	m³
路体(築堤)盛土(BV5)	4.0m以上 ,20,000m³未満 ,障害無し		750	m³
法面整形	盛土部,法面締固め無し,現場制約無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		130	m2

数量総括表 単独

名 称	規 格	備 考	計上数量	単位
土工:道路土工				
床掘り(14K-2)	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,土留無し,障害無し		91	m ³
埋戻し(B4-C)	最大埋戻幅1m以上4m未満		130	m ³
埋戻し(B4-D)	最大埋戻幅1m未満		2	m ³
基面整正:床均し(T)			4	m ²
排水構造物工:側溝工				
自由勾配側溝	標準 B300-H500-L2000,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	4	m
自由勾配側溝 標準B300-H500-L1000	L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	2	m
自由勾配側溝 暗渠B300-H500-L2000	L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	2	m
自由勾配側溝 暗渠B300-H500-L1000	L=2000 1000kg/個以下,基礎碎石あり,再生碎石 RC-40, 18-8-25(20) 高炉W/C=60%以下	基礎碎石:0.60m ³ /10m 基礎コン :0.28m ³ /10m	0.6	m
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		0.3	m ³
蓋版	据付,40kg/枚以下		1	枚
鋼製グレーチング 自由勾配側溝用	車道用 細目 幅300 1m用 嵩上げ		1	枚
蓋版	自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm,据付		4	枚
舗装工				
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-30,110 mm,1層施工		7	m ²
表層(歩道部)	平均幅員1.4m未満,30 mm,再生密粒度アスコン(13),瀝青材料無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ無し		7	m ²
仮設工:交通管理工				
交通誘導警備員B			44	人
営繕費				
快適トイレ設置費	設置期間0.6 月	男:1基 女:1基	2	基

位置図

