参考数量書

工事名：下知水再生センター水処理施設（８池目）電気設備工事（Ｒ８－１）

本参考数量書は，入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではありません。

明細表

（　明細表第2号　）

輸送費

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
高知市外輸送費 輸送距離 802km　一般品　10t　混載	t	0.80				
高知市外輸送費 輸送距離 440km　一般品　10t　混載	t	1.04				
高知市外輸送費 輸送距離 797km　一般品　10t　混載	t	0.21				
高知市外輸送費 輸送距離 1062km　一般品　10t　混載	t	0.04				
高知市外輸送費 輸送距離 799km　一般品　10t　混載	t	0.12				
高知市外輸送費 輸送距離 790km　一般品　10t　混載	t	0.02				
計						
1式当り						

明細表

（　明細表第3号　）

材料費

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接材料費	式	1			単価表第1号	
補助材料費	式	1			諸雑費	
計						
1式当り						

一般労務費

明細表

（　明細表第4号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般労務費	式	1			単価表第11号	
計						
1式当り						

技術労務費

明細表

（　明細表第5号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
技術労務費	式	1			単価表第12号	
単体調整・組合せ試験等	式	1			単価表第13号	
計						
1式当り						

複合工費

明細表

（　明細表第6号　）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート基礎	式	1			単価表第14号	
塗装工	式	1			単価表第20号	
計						

機械経費(積上げ)

明細表

(　明細表第7号　)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊；　；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き；	日	2				
計						

直接材料費

単価表

（　　単価表第1号　　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
低圧ケーブル類	式	1			単価表第2号	
制御ケーブル類	式	1			単価表第3号	
電線類	式	1			単価表第4号	
電線管類	式	1			単価表第5号	
配管類	式	1			単価表第6号	
ケーブルラック	式	1			単価表第7号	
電気材料	式	1			単価表第8号	
鋼製架台類	式	1			単価表第9号	
計						
1式当り						

低圧ケーブル類

単価表

（　単価表第2号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
CE/F-S(EM-CE-S) ｹｰﾌﾞﾙ 600V 22mm2 4心	m	252				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V 60mm2 3心	m	15 1				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 3心	m	1,650				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 2心	m	2,580				
小計行	式	1			小計行	
付属材料費	式	1			諸雑費	
計						
1式当り						

制御ケーブル類

単価表

（　単価表第3号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
CEE/F(EM-CEE)電線 2.0mm2 2心	m	641				
CEE/F(EM-CEE)電線 1.25mm2 20心	m	1,940				
CEE/F(EM-CEE)電線 1.25mm2 12心	m	4 29				
CEE/F(EM-CEE)電線 1.25mm2 10心	m	1,280				
CEE/F(EM-CEE)電線 1.25mm2 6心	m	804				
CEE/F(EM-CEE)電線 1.25mm2 5心	m	243				
CEE/F(EM-CEE)電線 1.25mm2 4心	m	318				
CEE/F(EM-CEE)電線 1.25mm2 3心	m	369				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ 銅ﾃｰﾌﾟ1.25mm2 20心	m	17 2				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 8心	m	17 5				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 4心	m	8 58				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 2心	m	2,230				
小計行	式	1			小計行	
付属材料費	式	1			諸雑費	

単価表

制御ケーブル類

（　単価表第3号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
計						
1式当り						

電線類

単価表

（　　単価表第4号　　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V より線 5.5mm2	m	120				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V より線 3.5mm2	m	181				
小計行	式	1			小計行	
付属材料費	式	1			諸雑費	
計						
1式当り						

電線管類

単価表

（　単価表第5号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 70mm L4m	m	10.6				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 54mm L4m	m	25.7				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 42mm L4m	m	28.3				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 36mm L4m	m	2.97				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 28mm L4m	m	99.3				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 22mm L4m	m	254				
小計行	式	1			小計行	
付属材料費	式	1			諸雑費	
計						
1式当り						

配管類

単価表

（　単価表第6号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPA 15A Sch 5S	m	6 82				
小計行	式	1			小計行	
付属材料費	式	1			諸雑費	
ステンレス鋼製汎用手動バルブ 15A	個	4				
計						
1式当り						

ケーブルラック

単価表

（　　単価表第7号　　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ｱﾙﾐ製)直線形 高80mm 幅300mm 長3000mm	m	63 1				
小計行	式	1			小計行	
付属材料費	式	1			諸雑費	
計						
1 式 当り						

電気材料

単価表

（　単価表第8号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 防水型 端子付き 縦300×横300×奥行300㎜	個	3				
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 防水型 端子付き 縦300×横300×奥行200㎜	個	1				
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 防水型 端子付き 縦250×横250×奥行200㎜	個	1				
塩化ﾋﾞﾆﾙ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 標準型 縦200×横200×奥行150㎜	個	7				
計						
1式当り						

鋼製架台類

単価表

（　単価表第9号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溝形鋼(SS400) 中形 5×50×100mm 9.36kg/m	kg	89.9				
等辺山形鋼(SS400) 小形 5×40×40mm 2.95kg/m	kg	24.1				
厚板(SPHC又は無規格) 6.0×914×1829	kg	13.2				
一般構造炭素鋼鋼管(STK400) 外径60.5mm 肉厚3.2mm 4.52kg/m	kg	19.0				
小計行	式	1			小計行	
補助材料費	式	1			諸雑費	
機械設備製作工(工数単価)	人	3				
間接労務費	式	1			諸雑費	
工場管理費	式	1			諸雑費	
輸送費(高知市内) 一般品 10t車 混載	t	0.15				
計						
1式当り						

一般労務費

単価表

（　単価表第11号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
電工	人	487				
設備機械工	人	1				
配管工	人	1				
計						
1式当り						

技術労務費

単価表

（　単価表第12号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
技術者(機械経費対象)	人	21				
計						
1式当り						

単体調整・組合せ試験等

単価表

（　単価表第13号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
単体調整(技術者(機械経費対象外))	人	6				
組合せ試験(技術者(機械経費対象外))	人	11				
計						
1式当り						

コンクリート基礎

単価表

（　単価表第14号　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位	m3	0.004				
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)	m2	1.64				
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.48				
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し 現場内	m3	0.24				
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場) 金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地程度 a種	m2	1.71				
計						
1式当り						

塗装工

単価表

（　　単価表第20号　　）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場塗替塗装工(屋内) 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止塗装2回+ﾌﾀﾙ樹脂系塗装2回	m2	6.50			単価表第21号	
計						
1 式 当り						

単価表

現場塗替塗装工(屋内)
鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止塗装2回+ﾌﾀﾙ樹脂系塗装2回

（　単価表第21号　）

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止ﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5674 1種 赤さび	kg	0.28				
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 JIS 2種 中塗用 淡彩	kg	0.13				
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 JIS 2種 上塗用 淡彩	kg	0.12				
ｼﾝﾅｰ 塗料用 JIS K 2201	L	0.03				
補助材料費	式	1			諸雑費	
塗装工	人	0.112				
機械経費	式	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						