検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

令和　8　年度

陸上競技場インフィールド改修工事（８－１）　見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事場所　高知市　大原町		みどり課
工事日数　日	着工　令和　年　月　日 完成　令和　9 年　3 月　15 日	

設計金額　円
（消費税及び地方消費税込み金額）

内訳
工事価格　円
消費税及び地方消費税相当額　円

工事請負対象金額　円

消費税及び地方消費税相当額抜きの工事請負対象金額　円

工事の大要

施設整備

天然芝舗装工	A=4,387 ㎡
排水管設置	L=299 m
潅水	A=29,859 ㎡
芝生地人力除草	A=4,977 ㎡
機械芝刈	A=590 ㎡
人力芝生施肥	A=4,977 ㎡

摘　要

工事施工理由

本工事は、高知市陸上競技場インフィールドにおいて経年劣化の進行した芝生の改修を行うものである。

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費					
公園緑地整備･改修					
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備					
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工					
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工					
既設芝生撤去	式	1			明細表　第1号
天然芝生舗装	式	1			明細表　第2号
排水管設置	式	1			明細表　第3号
天然芝維持管理	式	1			明細表　第4号
仮設工					

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通管理工					
搬入路養生工					
搬入路養生工	式	1			明細表　第5号
交通誘導警備員					
交通誘導警備員	式	1			明細表　第6号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
技術管理費	式	1			
土質等試験費	式	1			明細表　第7号
共通仮設費率分	式	1			

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表　第　1号
既設芝生撤去

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
既設天然芝撤去 ｿﾄﾞｶｯﾀｰ使用,t=30mm程度	㎡	4,390			
既設天然芝撤去後分別 ﾊﾞｯｸﾎｳ使用,芝と土への分別	㎡	4,390			
伐採木･土のう袋等運搬 往復運搬距離L=14.0 km,4t積級	台	44			単価表　第 1 号
処分費 草,高知市清掃工場	kg	55,550			処分費
1　式　　当り					

明細表　第　2号
天然芝生舗装

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土壌改良工 3種混合ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ改良材(ｽﾎﾟｰﾂﾀｰﾌﾗｲﾄｽｰﾊﾟｰ同等品以上)10L/m2 緩効性肥料40g/m2	㎡	4,390			
天然芝舗装工 高麗芝ﾛｰﾙ,目砂含む	㎡	4,390			
目土入れ(人力)	㎡	590			単価表　第 2 号
1　式　　当り					

明細表　第　3号
排水管設置

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水管 ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｺｱ･副側溝工法 FC-20同等品	m	299			
連結ﾁｭｰﾌﾞ ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｺｱ･副側溝工法 FC-20同等品	個	75			
排水管布設工 ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｺｱ･副側溝工法 FC-20同等品	m	299			
床掘り 土砂 ,上記以外(小規模) ,しない<標準>(全ての費用)	m3	18			施工Ｐ　第 1 号
埋戻し 上記以外(小規模) ,土砂 ,しない<標準>(全ての費用)	m3	13			施工Ｐ　第 2 号
1　式　　当り					

明細表　第　4号
天然芝維持管理

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
灌水 既設散水施設使用	㎡	29,860			単価表　第 3 号
芝生地人力除草	㎡	4,980			単価表　第 4 号
機械芝刈	㎡	600			単価表　第 5 号
集草(公園除草工)	㎡	4,980			単価表　第 7 号
積込・運搬(公園除草工)	㎡	4,980			単価表　第 8 号
ﾄﾗｯｸ運搬(公園外への運搬) 7.0 km,DID区間:有	台	2			単価表　第 9 号
処分費 草,高知市清掃工場	kg	1,000			処分費
人力芝生施肥	㎡	4,980			単価表　第 10 号
1　式　　当り					

明細表　第　5号
搬入路養生工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
通路養生工(設置･撤去) 競技場内･仮設通路,ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ･ｺﾞﾑﾏｯﾄ使用	㎡	105			
1　式　　当り					

明細表　第　6号
交通誘導警備員

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	36			単価表　第 11 号
1　式　　当り					

明細表　第　7号
土質等試験費

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
日本陸連検定補助業務 書類作成及び現地検測等の補助業務	式	1			対象外
1　式　　当り					

単価表　第　1号　　伐採木･土のう袋等運搬

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：往復運搬距離L=14.0 km,4t積級

1　台　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(伐採木･土のう袋等運搬) 4t積級	時間	0.47			運転単価表
諸雑費	式	1			
	（	1	台　当り		）

*** 施工条件 ***
往復運搬距離　：往復運搬距離L=14.0 km
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの規格　：4t積級
ﾀｲﾔ損耗条件　：良好

単価表　第　2号　　目土入れ(人力)

単価表

(　　100　　)

1　㎡　当り

金額：　　内容：

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
造園工	人	0.11			
普通作業員	人	0.26			
砂	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(	100	㎡　当り		)
	(	1	㎡　当り		)

単価表　第　3号　　潅水

単価表

（　100　）

金額：　　内容：既設散水施設使用

1　㎡　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	0.01			
普通作業員	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	（	100	㎡　当り		）
	（	1	㎡　当り		）

単価表　第　4号　　芝生地人力除草

単価表

（　100　）

金額：　　内容：

1　㎡　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽作業員	人	0.6			
ﾄﾗｯｸ［普通型］ 通称2t積級	時間	0.03			運転単価表
諸雑費	式	1			
	（	100	㎡　当り		）
	（	1	㎡　当り		）

単価表　第　5号　　機械芝刈

単価表

（　1,000　）
1　㎡　当り

金額：　　内容：

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人	0.65			
芝刈機運転	日	0.36			単価表　第 6 号
ﾄﾗｯｸ［普通型］ 通称2t積級	時間	0.38			運転単価表
諸雑費	式	1			
	（	1,000	㎡　当り		）
	（	1	㎡　当り		）

単価表　第　6号　　芝刈機運転

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　日　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	0.1			[1]
特殊作業員	人	1			[1]
普通作業員	人	0.3			[1]
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	ﾘｯﾄﾙ	9			[1]
草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･芝用] 刈幅77cm	日	1			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	（	1	日　当り		）

単価表　第　7号　　集草(公園除草工)

単価表

(　　1,000　　)
1　㎡　当り

金額：　　内容：

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人	0.20			[1]
普通作業員	人	0.60			[1]
諸雑費 6 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	㎡　当り		)
	(	1	㎡　当り		)

単価表　第　8号　　積込･運搬(公園除草工)

単価表

(　　1,000　　)
1　㎡　当り

金額：　　内容：

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人	0.11			[1]
普通作業員	人	0.33			[1]
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級	時間	1.60			[1] 運転単価表
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	㎡　当り		)
	(	1	㎡　当り		)

単価表　第　9号　　ﾄﾗｯｸ運搬(公園外への運搬)

単価表

(　　1　)

金額：　　内容：7.0 km,DID区間:有

1　台　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級	時間	0.5			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	1	台　当り		)
*** 施工条件 *** 運搬距離　：7.0 km DID区間の有無　：DID区間:有					

単価表　第　10号　　人力芝生施肥

単価表

（　100　）

金額：　　内容：

1　㎡　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
造園工	人	0.03			
普通作業員	人	0.01			
肥料 15kg/袋 粒状固形 N6-P4-K3 ちから1号同等品	袋	0.4			
諸雑費	式	1			
	（	100	㎡　当り		）
	（	1	㎡　当り		）

単価表　第　11号　　交通誘導警備員

単価表

（　　1　　）

金額：　　内容：交通誘導警備員B

1　人　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	人	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	人　当り		）
*** 施工条件 *** 計上区分　：交通誘導警備員B 勤務時間帯　：昼間勤務					

諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
単価適用地区	高知土木事務所　１地区(南部地区)
工種区分	公園工事
ＩＣＴ補正（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	市街地（DID補正）（１）－３
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	市街地（DID補正）（１）－３
堤頂20ｍの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	３５％を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

諸　経　費　計　算　情　報

熱中症対策の補正有無	補正しない

公　表　単　価　一　覧　表

名称・規格1・規格2	単　位	単　　価	摘　　要
日本陸連検定補助業務 書類作成及び現地検測等の補助業務	式	385,000	明細表　第７号 対象外 見積単価
通路養生工(設置･撤去) 競技場内･仮設通路,ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ･ｺﾞﾑﾏｯﾄ使用	㎡	1,190	明細表　第５号 見積単価
既設天然芝撤去 ｿﾄﾞｶｯﾀｰ使用,t=30mm程度	㎡	650	明細表　第１号 見積単価
処分費 草,高知市清掃工場	kg	11.8	明細表　第１号　ほか 処分費 見積単価
天然芝舗装工 高麗芝ﾛｰﾙ,目砂含む	㎡	3,400	明細表　第２号 見積単価
既設天然芝撤去後分別 ﾊﾞｯｸﾎｳ使用,芝と土への分別	㎡	182	明細表　第１号 見積単価
排水管 ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｺｱ･副側溝工法 FC-20同等品	m		明細表　第３号 積算資料(公表価格版) 2026年8月号　P.309
連結ﾁｭｰﾌﾞ ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｺｱ･副側溝工法 FC-20同等品	個	1,510	明細表　第３号 見積単価
排水管布設工 ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｺｱ･副側溝工法 FC-20同等品	m	7,110	明細表　第３号 見積単価
土壌改良工 3種混合ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ改良材(ｽﾎﾟｰﾂﾀｰﾌﾗｲﾄｽｰﾊﾟｰ同等品以上)10L/m2 緩効性肥料40g/m2	㎡	1,822	明細表　第２号 見積単価

公　表　単　価　一　覧　表

名称・規格1・規格2	単　位	単　　価	摘　　要
草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･芝用] 刈幅77cm	日	2,100	単価表　第６号 見積単価