

# 質疑回答書

令和8年8月25日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 再生資源処理センター設備架台新設工事

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

| 番号 | 図面番号                                                 | 質 疑 事 項                                                                                               | 回 答                                                           |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | A-02<br>A-04                                         | 配置図、付近見取図の施工条件に「作業中はカラーコーン・バーにて作業範囲を区画すること。」と記載がありますが、工事期間中、仮囲い(プラスチックフェンス・ガードフェンス等)は無しと考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。                                                       |
| 2  | 図面<br>B-03<br>B-04                                   | G1継手の詳細図はございますでしょうか。                                                                                  | G1に継手はありません。                                                  |
| 3  | 図面<br>A-05<br>B-03<br>B-04<br><br>入札時積算<br>数量書<br>P7 | HTB F8T M16ですが、ブレース分を含めると数量が不足しているように見受けられます。ご確認よろしく願いいたします。                                          | 入札におけるHTB F8T M16の数量は56本としてください。なお、工事請負契約書第18条の2によります。        |
| 4  | 図面<br>A-05<br>B-03<br>B-04<br><br>入札時積算<br>数量書<br>P7 | 中ボルト M12 L24ですが、数量が多いように見受けられます。ご確認よろしく願いいたします。                                                       | A-06に記載の手すり取付用ボルトを見込んでください。                                   |
| 5  | 図面<br>B-03<br>B-04<br><br>入札時積算<br>数量書<br>P6         | 切板 170×170×12 SS400ですが、数量が不足しているように見受けられます。ご確認よろしく願いいたします。                                            | 入札における切板 170×170×12 SS400の数量は4枚としてください。なお、工事請負契約書第18条の2によります。 |
|    |                                                      |                                                                                                       |                                                               |
|    |                                                      |                                                                                                       |                                                               |