

令和 8 年度 松 湊 川 公 園 施 設 改 築 工 事（ 8 － 1 ） 見積参考資料 ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。 ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。 ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。	
工 事 場 所 高知市 本町二丁目	
工 事 日 数 日	着 工 令 和 年 月 日 完 成 令 和 9 年 2 月 28 日 みどり課

<u>設 計 金 額</u> 円 (消費税及び地方消費税込み金額)		<u>工事の概要</u> 施設整備 複合遊具 土舗装		N=1 基 A=111 m ²
内	<u>工事価格</u> 円			
訳	消費税及び地方 <u>消費税相当額</u> 円			
<u>工事請負対象金額</u> 円 消費税及び地方消 費税相当額抜きの <u>工事請負対象金額</u> 円				
<u>摘 要</u>		<u>工事施工理由</u> 本工事は、高知市公園施設長寿命化計画に基づき、継続的な公園施設機能の維持を図るため、松湊川公園の老朽化した遊具等の改築を行うものである。		

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
施設整備					
公園施設等撤去・移設工					
公園施設撤去工					
公園施設撤去	式	1			明細表 第1号
遊戯施設整備工					
遊具組立設置工					
複合遊具	式	1			明細表 第2号
作業土工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工	式	1			明細表 第3号
園路広場整備工					
土系舗装工					
土舗装	式	1			明細表 第4号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第5号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					

工事費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表

明細表 第 1号
公園施設撤去

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設複合遊具取壊し	基	1			
構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工	m3	3			単価表 第 1 号
般運搬(人力積込) CON殻, 2tダンプ, 6.0km以下, DID区間:有	m3	3			
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-1	m3	3			処分費
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.98			施工P 第 1 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付通称2t積級 吊能力2.9t, DID区間有り, 3.0km以下	t	0.98			施工P 第 2 号
スクレーパー H1	t	0.98			対象外
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.47			施工P 第 1 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付通称2t積級 吊能力2.9t, DID区間有り, 9.0km以下	t	0.47			施工P 第 3 号
処分料 廃ガラスチップ 廃ガラス-4	m3	1			処分費

明細表							
明細表 第 2号 複合遊具		名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
複合遊具 機能:滑り台2個,クライマ-3個,パネ2個,トンネル1個,ブリッジ1個を含む遊具 アセス:階段,主部材:スチール等,対象年齢:3〜6才,安全マット含む			基	1			購入費
			基	1			
複合遊具設置費 安全マット含む			基				
			m3	3			施工P 第 4 号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小 運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)			m ²	22			施工P 第 5 号
			m3	0.5			施工P 第 6 号
型枠 一般型枠,小型構造物			m ²	3			施工P 第 7 号
			m ²	9			施工P 第 8 号
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワジャッパン RC-40,しない<標準>(全ての費用)			m ²	2			施工P 第 9 号
			m	2			
箱抜き φ150			m	7			
			m				

名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)		m3	8			施工P 第 10 号
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，しない<標準>(全ての費用)		m3	12			施工P 第 11 号
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，しない<標準>(全ての費用)		m3	11			施工P 第 12 号
土砂等運搬 小規模，バケツ容量0.28m3，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間有り，5.5km以下		m3	8			施工P 第 13 号
残土処分費 高知市一宮，4t		m3	8			処分費
1 式 当り						

諸 経 費 計 算 情 報	
単価適用年月日	令和 8年 8月 2日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	公園工事
I C T 補正 (3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	市街地 (DID補正) (1) - 3
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える (1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

公 表 単 価 一 覧 表

公 表 単 価 一 覧 表				
名 称 ・ 規 格 1 ・ 規 格 2	単 位	単 価	摘 要	
既設複合遊具取壊し	基	85,000	明細表 第1号 見積単価	
般運搬(人力積込) CON般, 2tダンプ, 6.0km以下, DID区間:有	m3	6,333	明細表 第1号 見積単価	
複合遊具 機能:滑り台2個, グライダー3個, バン初2個, トンネル1個, プリッジ1個を含む遊具 アトラ:階段, 主部材:スチール等, 対象年齢:3~6才, 安全ネット含む	基	3,700,000	明細表 第2号 購入費 見積単価	
土舗装 真砂土, 土舗装厚7cm, 塩化カルシウム(防塵処理) 120kg/100㎡	㎡	1,941	明細表 第4号 造園修景の手引き	
残土処分費 高知市一宮, 4t	m3	2,475	明細表 第3号 処分費 見積単価	
複合遊具設置費 安全ネット含む	基	369,600	明細表 第2号 見積単価	
箱抜き φ150	m	900	明細表 第2号 見積単価	
箱抜き φ300	m	1,866	明細表 第2号 見積単価	