

質 疑 回 答 書

令和 8 年 9 月 15 日

入札参加者各位

高知市長

桑名 龍吾

工事名 わんぱーく こうち管理棟ウッドデッキほか改修工事

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1		共通費算定における工期は何日でしょうか。	150日です。
2	1	特記仕様書 工事概要にて、女子トイレの部分使用について記載がありますが、完成期限はございますでしょうか。	ありません。 部分使用の開始日は監督職員との協議によります。
3	1、3	合成木材について、流通や価格の面において県内産資材の優先使用が困難な場合、特記仕様書「ユニット及びその他工事 合成木材（床板材及び下地材）」における仕様①～⑤に適合した商品であれば、県外産資材を使用してもよろしいでしょうか。	よろしいです。 なお、図面番号 1 特記仕様書（1） 一般共通事項 23建築材料等 のとおりです。
4	3	特記仕様（図面No3）で材料試験等・溶接接合の検査を行わないとなっておりますが、特にならないとの考えで構わないでしょうか。 それとも実施の場合は検査方法のご指示をお願い致します。	材料試験等については、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和 7 年版）7.2.10のとおりとし、板厚方向に引張力を受ける鋼板の試験は行いません。 溶接接合の検査については、ゲージ等による外観検査を行ってください。
5	10	既存トイレブース撤去跡床面は、モルタル補修のうえ、合成樹脂塗床とするとありますが、施工範囲は工事対象範囲全面でしょうか。それとも、既存トイレブース撤去跡床面のみでしょうか。	既存トイレブース撤去跡床面のみです。
6	入札時 積算数 量書P4	アルミニウム製保護柵について、設計時の参考メーカーおよび参考見積り取得業者をご教示願います。	メーカーの指定はありません。