

検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

令和 8 年度

高須東ノ丸公園施設改築工事（８－１） 見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工 事 場 所 高知市 高須新町二丁目

工 事 日 数 100 日

着 工 令 和 年 月 日
完 成 令 和 年 月 日

みどり課

設 計 金 額 円 (消費税及び地方消費税込み金額)		工 事 の 大 要 施設整備	
内 訳	工事価格 円	フェンス H1200	L= 57.0 m
	消費税及び地方消費税相当額 円	防草コンクリート t=100mm	A= 9 m2
		付帯工	N= 1 式
工事請負対象金額 円 消費税及び地方消費税相当額抜きの 工事請負対象金額 円		工 事 施 工 理 由 本工事は、公園遊園整備改良事業に基づき、継続的な公園施設機能の維持を図るため、高須東ノ丸公園内の老朽化したフェンス等の改築を行うものである。	
摘 要			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
公園緑地整備・改修					
施設整備					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
既設構造物取壊し	式	1			明細表 第1号
管理施設整備工					
柵工					
フェンス	式	1			明細表 第2号
防草コンクリート	式	1			明細表 第3号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工					明細表 第4号
	式	1			
付帯工					
付帯工					
市道撤去工					明細表 第5号
	式	1			
市道復旧工					明細表 第6号
	式	1			
作業土工					明細表 第7号
	式	1			
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員					明細表 第8号
	式	1			
直接工事費計					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費積上分					
準備費	式	1			
木根等処分費	式	1			明細表 第9号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			

明細表 第 1号
既設構造物取壊し

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設フェンス撤去費 メッシュフェンス、H=1000	m	57			
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.43			施工P 第 1 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付通称2t積級 吊能力2.9t , DID区間有り , 3.0km以下	t	0.43			施工P 第 2 号
スクラップ ヘビーク H1	t	0.43			対象外
構造物とりこわし 無筋構造物 , 人力施工	m3	0.7			単価表 第 1 号
殻運搬(人力積込) CON殻, 2tダンプ , 2.5km以下, DID区間:有り 週休2日補正 現場閉所(月単位)	m3	0.7			
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-52	m3	0.7			処分費
1 式 当り					

明細表 第 2号
フェンス

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)	m ³	0.5			施工P 第 3 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	7			施工P 第 4 号
目地板 30m2未満，瀝青繊維質目地板t=10	m ²	3			施工P 第 5 号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシャー RC-40，しなない<標準>(全ての費用)	m ²	2			施工P 第 6 号
箱抜き φ 90mm	m	6			
メッシュフェンス H1200, AR-MS同等品以上	m	57			
メッシュフェンス設置工 H1200	m	57			
1 式 当り					

明細表 第 3号
防草コンクリート

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場 内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)	m ³	0.9			施工P 第 7 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	5			施工P 第 4 号
目地板 30m2未満，瀝青繊維質目地板t=10	m ²	5			施工P 第 5 号
路盤紙敷設(材工共)	m ²	9			
溶接金網敷設(材工共) φ6×150×150，スヘーサー入	m ²	9			
1 式 当り					

明細表 第 5号
市道撤去工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	3			施工P 第 12 号
側溝清掃車運搬 L=10.7 km	m3	0.002			単価表 第 2 号
処分料 カッター汚泥 汚泥-1	t	0.003			処分費
舗装版破碎積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)	m ²	15			施工P 第 13 号
殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),DID区間有り,2.5km以下,しない<標準>(全ての費用)	m3	0.6			施工P 第 14 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52	m3	0.6			処分費
地先境界ブロック撤去 再利用	m	10			施工P 第 15 号
1 式 当り					

明細表 第 9号
木根等処分費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採 幹周180cm以上210cm未満	本	1			
支障木拔根 幹周180cm以上210cm未満	本	1			
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=11.8 km, 4t積級	台	1			単価表 第 4 号
処分料 枝 木くず-6	t	1.2			処分費
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=26.4 km, 4t積級	台	2			単価表 第 5 号
処分料 根 木くず-33	t	1.97			処分費
1 式 当り					

単価表 第 1号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，人力施工

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 人力施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準					

単価表 第 2号

側溝清掃車運搬

単価表

(100)

金額：

内容：L=10.7 km

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	10.42			1×100/D
側溝清掃車運転	日	10.42			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 運搬距離 : L=10.7 km					

単価表 第 4号

伐採木・土のう袋等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：往復運搬距離L=11.8 km, 4t積級

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木・土のう袋等運搬) 4t積級	時間	0.39			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=11.8 km ダンプトラックの規格 : 4t積級					
タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 5号

伐採木・土のう袋等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：往復運搬距離L=26.4 km, 4t積級

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木・土のう袋等運搬) 4t積級	時間	0.88			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=26.4 km ダンプトラックの規格 : 4t積級					
タイヤ損耗条件 : 良好					

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	公園工事
I C T 補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	市街地（DID補正）（1）－3
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	市街地（DID補正）（1）－3
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
穀運搬(人力積込) CON殻, 2tダンプ, 2.5km以下, DID区間:有り 週休2日補正 現場閉所(月単位)	m3	4,262	明細表 第1号 見積単価
メッシュフェンス H1200, AR-MS同等品以上	m		明細表 第2号 Web建設物価 2026年9月号(本紙掲載 P.530) 全国②
メッシュフェンス設置工 H1200	m	2,200	明細表 第2号 見積単価
既設フェンス撤去費 メッシュフェンス、H=1000	m	1,200	明細表 第1号 見積単価
路盤紙敷設(材工共)	m ²	132	明細表 第3号 見積単価
溶接金網敷設(材工共) φ6×150×150, スペーサー入	m ²	1,278	明細表 第3号 見積単価
不陸整正 W=1.4m未満, RM-30, 補足材平均厚さ28mm以上34mm未満	m ²	749	明細表 第6号 見積単価
支障木伐採 幹周180cm以上210cm未満	本	42,000	明細表 第9号 見積単価
支障木抜根 幹周180cm以上210cm未満	本	112,000	明細表 第9号 見積単価
良質土 通し土、0～5mm	m3	5,850	明細表 第4号 見積単価

