

入札時積算数量書

工事名： 中山間地域活性化高川第2・第3住宅新築工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

（1）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（2）適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（3）共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』



- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事		1		式					
計									
共通費									
共通仮設費		1		式					
現場管理費		1		式					
一般管理費等		1		式					
計									
工事価格		1		式					
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %	
工事費		1		式					

[illegible]

建築工事 科目別内訳

第 2 住 宅					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
防水		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		

高知市

建築工事 科目別内訳

第3住宅

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
防水		1			式				
タイル		1			式				
木		1			式				
屋根及びとい		1			式				
金属		1			式				
左官		1			式				
建具		1			式				
塗装		1			式				
内外装		1			式				

高知市

建築工事 細目別内訳

第2住宅		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
内部足場		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0008
敷きならし		1	式			別紙 00-0009
盛土		1	式			別紙 00-0010
土工機械運搬		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅		地業				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	切込碎石 材工共	12.7	m3			
捨コンクリート地業	Fc=18N/mm2 SL=15 材工共	5.6	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15 目潰し砂敷き共	111	m ²			
小計						
【地盤改良工事】						
施工前SWS試験	5箇所	1	式			
施工前室内配合試験	六価クロム溶出試験含む	1	式			
固化材料	普通土質用 六価クロム低減材・300kg/m ³ 添加	9.5	t			
深層混合処理工	φ500×GL-3.5m×44本	154	m			
改良天端仕上げ		44	本			
施工後試験	一軸圧縮試験	1	式			
施工機材運搬		1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	1.6	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.8	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
鉄筋加工組立		2.4	t			
鉄筋運搬		2.4	t			
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠	63	m ²			
型枠	打放合板型枠A種	20.2	m ²			
型枠目地棒	20×20	6.9	m			
型枠運搬		83.2	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	20.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅 防水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
FRP防水	平場 カ-仕上げ	5.3	m ²			
FRP防水	立上り カ-仕上げ	3.3	m ²			
ペ-ラ-ドレ-ン	FRP防水用ドレ-ン65φ 山高ストレーナ-共	2	か所			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-1) 10×10	413	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-1) 15×10	16.6	m			
シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 20×10	5	m			
小計						
【内部】						
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	15.4	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅 タイル						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
床 磁器質タイル張り	一般床タイル張 300mm角	5.4	m ²			
床 磁器質タイル張り	垂れ付き段鼻タイル 300×100	10.8	m			
小計						
【内部】						
床 磁器質タイル張り	一般床タイル張 300mm角	3.1	m ²			
幅木 磁器質タイル張り	モルタル下地 300mm角	5	m			
幅木 磁器質タイル張り	合板下地 接着張り 300mm角	3.1	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【構造材】	運搬共					
土台	桧 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 芯持ち材 120×120×3000、120×120×4000	1.7	m3			
管柱	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×120×3000	4.7	m3			
通し柱	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×120×6000	0.7	m3			
梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×270×5000	0.3	m3			
梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×180×3000、105×180×4000、 120×150×3000、120×270×3000	1.1	m3			
梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×105×4000、120×150×4000、 120×180×4000、120×270×4000、 120×330×4000	4	m3			
火打梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 90×90×3000、90×90×4000	0.7	m3			
甲乙梁	杉 特一等 105×105×3000、105×105×4000	0.4	m3			
筋交	杉 目視等級区分製材 甲種2級 SD15 特一等 45×90×3000、45×90×4000	1.2	m3			
大引	桧 特一等 105×105×4000	1.4	m3			
小屋梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×150×3000、120×180×3000	0.3	m3			
小屋梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×150×4000、120×180×4000	2.2	m3			

建築工事 細目別内訳

17

第2住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小屋束	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×105×3000、105×105×4000	0.2	m3			
小屋筋交い	杉 特一等 15×90×4000	0.1	m3			
母屋	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×135×5000	0.1	m3			
母屋	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×135×3000	0.1	m3			
母屋	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×105×5000	0.1	m3			
母屋	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×105×3000、105×105×4000	0.6	m3			
母屋	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×120×3000	0.2	m3			
垂木・垂木受け	杉 目視等級区分製材 甲種2級 SD15 特一等 45×105×4000	2.3	m3			
間柱・ふかし壁胴縁	杉 特一等 45×90×3000、45×90×4000	4.6	m3			
マダサ窓台	杉 特一等 45×90×3000、45×90×4000	0.5	m3			
頭つなぎ	杉 特一等 90×90×4000、90×90×5000	0.2	m3			
小計						
【構造用面材】	運搬共					
床 構造用合板張り	特類 t=28 F☆☆☆☆ サネ付	152	m ²			
野地板 構造用合板張り	特類 t=15 F☆☆☆☆	179	m ²			

建築工事 細目別内訳

第2住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
【外部】	運搬共					
天井下地	杉特1等 吊木、野縁受け@910 野縁@455	71.8	m ²			
気流止め	杉 特一 120×45	0.1	m3			
通気胴縁	杉 特一 18×45	0.6	m3			
壁取合・棟包み	杉 特一 30×90	0.2	m3			
広小舞	杉 特一 120×15、12×60	0.4	m3			
鼻隠し・破風板 ・軒先下地	杉 特一 30×60、30×70、30×90	0.4	m3			
面戸板	杉 特一 24×105	0.4	m3			
防水紙立上げ下地 ・気密シート受け	杉 特一 45×45、45×60	0.5	m3			
庇下地板	杉 特一 45×40～120	0.1	m3			
庇取付下地	杉 特一 12×100、100×120	0.3	m3			
ベランダ 床木下地組	杉 特一 45×55程度	0.1	m3			
ベランダ 構造用合板張り	特類 t=15 F☆☆☆☆	8.6	m ²			
小計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【内部】	運搬共					
天井下地	杉特1等 吊木、野縁受け@910 野縁@303	127	m ²			
カウンター	桧 集成材 厚30	2	枚			
カウンター窓枠	桧 集成材 厚25 幅155	17.7	m			
面台	桧 集成材 厚25 幅100	1.5	m			
階段 踏板	桧 集成材 厚30 幅260	16.1	m			
階段 踏板	桧 集成材 厚30 850×850	2	枚			
階段 蹴込	桧 集成材 厚21 幅170	21.2	m			
階段 框	桧 集成材 厚30 幅100	1.5	m			
階段 側げた	桧 集成材 厚30 幅250	18	m			
階段 手すり笠木	桧 集成材 厚30 幅165	3.2	m			
玄関 式台	桧 集成材 厚30 幅340	3.2	m			
玄関 蹴込	桧 集成材 厚21 幅125	3.2	m			
玄関 上框	桧 上小節 厚30 幅100	0.1	m ³			
鴨居	桧 集成材 厚40 幅190	4.6	m			

建築工事 細目別内訳

第2住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
額縁・建具枠 敷居・鴨居	桧 上小節 20×20、25×35、25×115、 40×100、40×115、40×130、40×135、 40×190、15×100、15×130、15×135、 25×205	1.6	m3			
幅木・雑巾摺	桧 上小節 25×30、15×10	0.1	m3			
壁・天井見切材	桧 上小節 25×35、25×25	0.1	m3			
中棚・枕棚 下地材	杉 特一 45×45・45×105	0.4	m3			
中棚・枕棚 フッ合板	1類 厚12 防虫処理品	8.7	m ²			
小計						
【施工費】						
防蟻処理	土壌 材工共	1	式			
防蟻処理	軸組 材工共 土台天端から上部1m以下	1	式			
施工手間	工場加工共 住宅用建具取付共 釘、金物、鋼製床束、基礎パッキン、 アンカーボルト材工共	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋根】						
立ハゼ 葺き	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	170	m ²			
改質 アスファルトルーフィング	片面粘着層付 厚1.2 材工共	170	m ²			
棟包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾450	3.4	m			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	64.1	m			
ケラバ 唐草	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	48.6	m			
破風板包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾150	45.4	m			
母屋包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	24	箇所			
面戸包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾300	85.4	m			
軒天換気	樹脂製	36.4	m			
棟換気	緩勾配用 ガルバリウム鋼板製 本体寸法1000程度	2	か所			
庇	亜鉛メッキ鋼板焼付塗装 出幅300 L=2700	4	か所			
軒樋	硬質塩化ビニル樋 底幅75程度 SUS受金物共	41.3	m			
落葉よけネット	φ100 ポリエステル製	41.3	m			
落し口 (自在ドレイン)	φ60	12	か所			

建築工事 細目別内訳

第2住宅		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径60 SUS掴み金物共	58.3	m			
エルボ	径60	18	か所			
小計						
【板金】						
土台通気水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 材工共 糸巾180 防虫網共	54.1	m			
壁天端通気水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	85.4	m			
壁取合水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾300	33.3	m			
軒先水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾150	60.4	m			
下屋 棟廻り 壁水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾300	1.6	m			
ベランダ 下端水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 材工共 糸巾100	8.2	m			
ベランダ 防水取合水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 材工共 糸巾150	16.6	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅		金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
アルミ笠木	W=220	10.5	m			
物干し金物	アルミ製 アーム付上下移動式ポール	2	組			
小計						
【内部】						
ハンガーパイプ	SUS φ32 L=1675 両端取付金物共	2	か所			
ハンガーパイプ	SUS φ32 L=1500 両端取付金物共	2	か所			
床点検口	住宅用 気密断熱型 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	4	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	6	か所			
天井廻り縁	塩ビ 目透し	176	m			
天井廻り縁	塩ビ 突付け	36.6	m			
壁見切	塩ビ	9.6	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅 左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
床コンクリート直均し 仕上げ	直均し仕上げ	6.4	m ²			
階段モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	8.5	m ²			
階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	1.9	m ²			
小計						
【内部】						
基礎立上り天端 モルタル塗り	金ごて	102	m			
床モルタル塗り	一般床タイル下地 厚30	3.1	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	5	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【アルミ樹脂複合サッシ】						
AD-1 玄関片開きドア	W922×H2,330 額縁共	2	か所			
AD-2 片開きドア	W600×H2,000 ガラス、網戸共	2	か所			
AW-1 雨戸付引違い窓	W1,600×H2,000 ガラス、網戸、鏡板付戸袋、3枚建雨戸共	4	か所			
AW-2 雨戸付引違い窓	W1,600×H1,100 ガラス、網戸、鏡板付戸袋、2枚建雨戸共	2	か所			
AW-3 すべり出し窓	W600×H700 ガラス、網戸共	2	か所			
AW-4 雨戸付引違い窓	W1,600×H900 ガラス、網戸、鏡板付戸袋、2枚建雨戸共	4	か所			
AW-5 すべり出し窓	W365×H700 ガラス、網戸共	4	か所			
AW-6 すべり出し窓	W690×H700 ガラス、網戸共	4	か所			
AW-7 たてすべり出し窓	W365×H1,300 ガラス、網戸共	2	か所			
AW-8 雨戸付引違い窓	W1,600×H900 ガラス、網戸、鏡板付戸袋、2枚建雨戸共	4	か所			
取付運搬		1	式			
小計						
【木製建具】						
WD-1 片引き戸	汁合板フラッシュ	2	か所			

建築工事 細目別内訳

第2住宅 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-2 片開き戸	シ合板フラッシュ	2	か所			
WD-3 片引き戸	シ合板フラッシュ	2	か所			
WD-4 片開き戸	シ合板フラッシュ	2	か所			
WD-5 片引き戸	シ合板フラッシュ	2	か所			
WD-6 片開き戸	ホリ合板フラッシュ	4	か所			
WD-7 3枚引違い戸	ホリ合板フラッシュ	2	か所			
WD-8 引違い戸	ホリ合板フラッシュ	2	か所			
取付運搬	建具金物共	1	式			
型板ガラス	ガラスとめシーリング共	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
WP塗 細幅物	木部 B種 素地ごしらえB種共	191	m			
EP-G塗	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種共	71.8	m ²			
撥水材塗布	シリ系浸透性吸水防止剤	22.7	m ²			
小計						
【内部】						
UC塗	木部 B種 素地ごしらえB種共	66.8	m ²			
UC塗 細幅物	木部 B種 素地ごしらえB種共	548	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第2住宅		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
窯業系サイディング	塗装品・金具留工法 厚16	272	m ²			
透湿防水シート	防水テープ 共	272	m ²			
出隅	アルミ製 差込出隅 16mm用	71	m			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	71.8	m ²			
小計						
【内部】						
床 単層フローリング	桧 特1等 縁甲板 厚15 塗装品	98.8	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法	13.3	m ²			
床 ワン合板	厚9.0 1類 防虫処理品	13.3	m ²			
床 シ合板	厚5.5 1類 防虫処理品	7.7	m ²			
ビニル幅木	高さ60	29.5	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 木下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	27.3	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 木下地 継目処理	283	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 木下地 継目処理	18.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

第2住宅		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 壁紙張り	ビニル壁紙(中級品) 素地ごしらえB種	309	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム 板	厚6 突付け	3.9	m ²			
壁 押入化粧吸放湿 せっこうボード	厚12.5	72.9	m ²			
壁 板張り	桧無節 t=12 本実加工 巾100程度	9.8	m ²			
壁 構造用合板張り	特類 t=12 F☆☆☆☆	28.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	104	m ²			
天井 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 継目処理	5.4	m ²			
天井 壁紙張り	ビニル壁紙(中級品) 素地ごしらえB種	107	m ²			
天井 押入化粧吸放湿 せっこうボード	厚9.5	12.1	m ²			
小計						
【断熱材】						
床断熱材	高性能グラスウール 厚80 熱抵抗値2.2[m3・K/W] (GWHG24-36 剛床用)	78.7	m ²			
壁断熱材	高性能グラスウール断熱材(防湿フィルム付) 厚90 熱抵抗値2.3[m3・K/W] (GWHG14-38)	222	m ²			
防湿気密シート	厚1.5	257	m ²			
玄関土間外部 断熱材	押出法ポリスチレンフォーム断熱材 厚50 熱抵抗値1.7[m3・K/W] (XPS3bA)	0.6	m ²			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

第2住宅 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ユニット】						
流し台	BL製品 L=1800 吊戸棚共	2	か所			
ガス台	BL製品 L=600 バックガード付、レンジフード共	2	か所			
取付運搬		1	式			
ユニットバス	1616タイプ 断熱仕様 折戸(換気口付)	2	か所			
取付運搬		1	式			
小計						
【その他】						
手摺	既製品 集成材 φ35 ブラケット共	10.3	m			
カーテンレール	アルミ製 ダブル	26.8	m			
表札	アルミ製 公団型 W=200 H=200	2	か所			
郵便ポスト	前出前入タイプ(外壁付け) W300×H390×D120	2	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0011
墨出し		1	式			別紙 00-0012
養生		1	式			別紙 00-0013
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0014
外部足場		1	式			別紙 00-0015
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0016
災害防止		1	式			別紙 00-0017
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

第3住宅		地業				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	切込碎石 材工共	16.8	m3			
捨コンクリート地業	Fc=18N/mm2 SL=15 材工共	7	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15 目潰し砂敷き共	140	m ²			
小計						
【地盤改良工事】						
施工前SWS試験	5箇所	1	式			
施工前室内配合試験	六価クロム溶出試験含む	1	式			
固化材料	普通土質用 六価クロム低減材・300kg/m ³ 添加	11.5	t			
深層混合処理工	φ500×GL-3.5m×55本	193	m			
改良天端仕上げ		55	本			
施工後試験	一軸圧縮試験	1	式			
施工機材運搬		1	式			
小計						
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

第3住宅 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠	98.6	m ²			
型枠	打放合板型枠A種	36.3	m ²			
型枠目地棒	20×20	8.8	m			
型枠運搬		135	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	36.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅 防水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
FRP防水	平場 カラ仕上げ	10	m ²			
FRP防水	立上り カラ仕上げ	6	m ²			
ペラントレン	FRP防水用トレン65φ 山高ストレーナ共	3	か所			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-1) 10×10	577	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-1) 15×10	31	m			
シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 20×10	11.3	m			
小計						
【内部】						
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	10.3	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅 タイル						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
床 磁器質タイル張り	一般床タイル張 300mm角	13.4	m ²			
床 磁器質タイル張り	垂れ付き段鼻タイル 300×100	17.5	m			
小計						
【内部】						
床 磁器質タイル張り	一般床タイル張 300mm角	6.7	m ²			
幅木 磁器質タイル張り	モルタル下地 300mm角	6.4	m			
幅木 磁器質タイル張り	合板下地 接着張り 300mm角	5.8	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【構造材】	運搬共					
土台	桧 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 芯持ち材 120×120×3000、120×120×4000、 120×120×5000	2.7	m3			
管柱	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×120×3000	7.6	m3			
通し柱	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×120×6000	1	m3			
梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×150×3000、120×180×3000、 120×240×3000、120×270×3000	0.7	m3			
梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×120×3000、120×120×4000、 120×150×4000、120×180×4000、 120×240×4000、120×270×4000	6.2	m3			
火打梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 90×90×3000、90×90×4000	1.1	m3			
甲乙梁	杉 特一等 105×105×4000	0.7	m3			
筋交	杉 目視等級区分製材 甲種2級 SD15 特一等 30×90×3000、45×90×3000	1.5	m3			
大引	桧 特一等 105×105×3000、105×105×4000	1.6	m3			
小屋梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×150×5000、120×180×5000	0.9	m3			
小屋梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×150×3000	0.5	m3			

建築工事 細目別内訳

第3住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小屋梁	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 120×150×4000、120×180×4000	1.6	m3			
小屋束	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×105×3000、105×105×4000	0.3	m3			
小屋筋交い	杉 特一等 15×90×4000	0.1	m3			
母屋	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×120×4000	0.2	m3			
母屋	杉 機械等級区分製材 E50 SD15 特一等 105×105×3000、105×105×4000	1.2	m3			
垂木・垂木受け	杉 目視等級区分製材 甲種2級 SD15 特一等 45×105×4000	2.9	m3			
間柱・ふかし壁胴縁	杉 特一等 45×90×3000、45×90×4000	7.8	m3			
マダサ窓台	杉 特一等 45×90×3000、45×90×4000	0.6	m3			
頭つなぎ	杉 特一等 90×90×3000、90×90×4000、 90×90×5000	0.4	m3			
小計						
【構造用面材】	運搬共					
床 構造用合板張り	特類 t=28 F☆☆☆☆ サネ付	219	m ²			
野地板 構造用合板張り	特類 t=15 F☆☆☆☆	222	m ²			
小計						
【外部】	運搬共					

建築工事 細目別内訳

第3住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井下地	杉特1等 吊木、野縁受け@910 野縁@455	77.3	m ²			
気流止め	杉 特一 120×45	0.1	m3			
通気胴縁	杉 特一 18×45	1	m3			
壁取合	杉 特一 30×90	0.1	m3			
広小舞	杉 特一 15×125	0.3	m3			
破風板・軒先下地	杉 特一 30×60、30×90	0.4	m3			
面戸板	杉 特一 24×105	0.4	m3			
防水紙立上げ下地	杉 特一 45×60	0.3	m3			
庇取付下地	杉 特一 12×100、100×120	0.3	m3			
ベランダ 床木下地組	杉 特一 45×55程度	0.1	m3			
ベランダ 構造用合板張り	特類 t=15 F☆☆☆☆	16	m ²			
小計						
【内部】	運搬共					
天井下地	杉特1等 吊木、野縁受け@910 野縁@303	169	m ²			
面台	桧 集成材 厚25 幅100	2.3	m			

建築工事 細目別内訳

第3住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段 踏板	桧 集成材 厚30 幅260	26.3	m			
階段 踏板	桧 集成材 厚30 850×850	3	枚			
階段 蹴込	桧 集成材 厚21 幅170	30.7	m			
階段 框	桧 集成材 厚30 幅100	2.2	m			
階段 側げた	桧 集成材 厚30 幅250	21.6	m			
階段 手すり笠木	桧 集成材 厚30 幅165	3.2	m			
玄関 式台	桧 集成材 厚30 幅340	4.8	m			
玄関 蹴込	桧 集成材 厚20 幅125	4.8	m			
玄関 上框	桧 上小節 厚30 幅100	0.1	m3			
額縁・建具枠 敷居・鴨居	桧 上小節 30×120、45×120、30×40、25×25 45×105、45×135、20×105、20×135、 25×205	2.7	m3			
幅木・雑巾摺	桧 上小節 25×30、15×10	0.2	m3			
壁・天井見切材	桧 上小節 25×25	0.1	m3			
収納 棚(固定)	桧 集成材 厚30 幅400	11.8	m			
収納 棚(可動)	桧 集成材 厚25 幅400	19.8	m			

建築工事 細目別内訳

第3住宅 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中棚・枕棚 下地材	杉 特一 45×45・45×105	0.6	m3			
中棚・枕棚 フッ合板	1類 厚12 防虫処理品	11.6	m ²			
小計						
【施工費】						
防蟻処理	土壌 材工共	1	式			
防蟻処理	軸組 材工共 土台天端から上部1m以下	1	式			
施工手間	工場加工共 住宅用建具取付共 釘、金物、鋼製床束、基礎パッキン、 アンカーボルト材工共	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋根】						
立ハゼ 葺き	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	211	m ²			
改質 アスファルトルーフィング	片面粘着層付 厚1.2 材工共	211	m ²			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	72.1	m			
ケラバ 唐草	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	44	m			
破風板包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾150	44	m			
母屋包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	30	箇所			
面戸包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾300	102	m			
軒天換気	樹脂製	56.5	m			
壁換気口	SUS製 丸型フラットカバー付 ガリバン ド キャップ 150φ 防虫網付き	6	箇所			
庇	亜鉛メッキ鋼板焼付塗装 出幅300 L=1000	3	か所			
庇	亜鉛メッキ鋼板焼付塗装 出幅300 L=2700	3	か所			
軒樋	硬質塩化ビニル樋 スチール芯(住宅用) 底幅75程度 SUS受金物共	43.1	m			
落葉よけネット	φ100 ポリエステル製	43.1	m			
落し口 (自在ドレン)	φ60	12	か所			

建築工事 細目別内訳

第3住宅		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径60 SUS掴み金物共	67.4	m			
エルボ	径60	33	か所			
小計						
【板金】						
土台通気水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 材工共 糸巾180 防虫網共	97.9	m			
壁天端通気水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	102	m			
壁取合水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾300	22.2	m			
軒先水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共 糸巾150	72.1	m			
ペランダ 下端水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 材工共 糸巾100	13.2	m			
ペランダ 防水取合水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 材工共 糸巾150	31	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅 金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
アルミ笠木	W=220	18.5	m			
物干し金物	アルミ製 アーム付上下移動式ポール	3	組			
小計						
【内部】						
ハンガーパイプ	SUS φ32 L=1675 両端取付金物共	6	か所			
床点検口	住宅用 気密断熱型 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	6	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	9	か所			
天井廻り縁	塩ビ 目透し	257	m			
天井廻り縁	塩ビ 突付け	56.8	m			
壁見切	塩ビ	13.8	m			
床見切	SUS製	2.1	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅 左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
床コンクリート直均し 仕上げ	直均し仕上げ	11.7	m ²			
階段珪藻土塗り	木ごと 一般珪藻土下地	16	m ²			
小計						
【内部】						
基礎立上り天端 珪藻土塗り	金ごと	143	m			
床珪藻土塗り	一般床珪藻土下地 厚30	12.8	m ²			
幅木珪藻土塗り	金ごと 出幅木 高さ100	16.3	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【アルミ樹脂複合サッシ】						
AD-1 玄関片開きドア	W922×H2,330 額縁共	3	か所			
AW-1 雨戸付引違い窓	W2,510×H2,000 ガラス、網戸、鏡板付戸袋、3枚建雨戸共	3	か所			
AW-2 雨戸付引違い窓	W1,600×H1,100 ガラス、網戸、鏡板付戸袋、3枚建雨戸共	3	か所			
AW-3 すべり出し窓	W690×H700 ガラス、網戸共	3	か所			
AW-4 すべり出し窓	W365×H700 ガラス、網戸共	6	か所			
AW-5 たてすべり出し窓 FIX窓	W365×H1,100 W365×H900 ガラス、網戸共	6	か所			
AW-6 雨戸付引違い窓	W1,600×H2,000 ガラス、網戸、鏡板付戸袋、3枚建雨戸共	3	か所			
AW-7 雨戸付引違い窓	W1,600×H900 ガラス、網戸、鏡板付戸袋、3枚建雨戸共	6	か所			
AW-8 雨戸付引違い窓	W1,600×H900 ガラス、網戸、鏡板付戸袋、2枚建雨戸共	3	か所			
AW-9 すべり出し窓	W690×H700 ガラス、網戸共	3	か所			
取付運搬		1	式			
小計						
【木製建具】						
WD-1 片引き戸	汁合板フラッシュ	3	か所			

建築工事 細目別内訳

第3住宅 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-2 両開き戸	シ合板フラッシュ	6	か所			
WD-3 片引き戸	シ合板フラッシュ	3	か所			
WD-4 片開き戸	シ合板フラッシュ	3	か所			
WD-5 片引き戸	シ合板フラッシュ	6	か所			
WD-6 片引き戸	ホリ合板フラッシュ	3	か所			
WD-7 引違い戸	ホリ合板フラッシュ	6	か所			
WD-8 両開き戸	ホリ合板フラッシュ	6	か所			
WD-9 片開き戸	ホリ合板フラッシュ	3	か所			
取付運搬	建具金物共	1	式			
型板ガラス	ガラスとめシーリング共	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅 塗装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
WP塗 細幅物	木部 B種 素地ごしらえB種共	271	m			
EP-G塗	けい酸加シリム板面 工程B種(見上) 素地ごしらえB種	77.3	m ²			
撥水材塗布	シリ系浸透性吸水防止剤	38.7	m ²			
小計						
【内部】						
表面強化剤	無機質系浸透性強化剤	6.1	m ²			
EP-G塗 細幅物	コンクリート面 工程B種(一般) 素地ごしらえB種	9.9	m			
EP-G塗 細幅物	けい酸加シリム板面 工程B種(一般) 素地ごしらえB種	5.3	m			
UC塗	木部 B種 素地ごしらえB種共	79.4	m ²			
UC塗 細幅物	木部 B種 素地ごしらえB種共	819	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

第3住宅		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
窯業系サイディング	塗装品・金具留工法 厚16	448	m ²			
透湿防水シート	防水テープ 共	448	m ²			
出隅	アルミ製 差込出隅 16mm用	163	m			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	77.3	m ²			
小計						
【内部】						
床 単層フローリング	桧 特1等 縁甲板 厚15 塗装品	113	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法	18.4	m ²			
床 ワゴン合板	厚9.0 1類 防虫処理品	18.4	m ²			
床 シ合板	厚5.5 1類 防虫処理品	16.8	m ²			
ビニル幅木	高さ60	28.2	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 木下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	28.1	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 木下地 継目処理	383	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 木下地 継目処理	27.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

第3住宅		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 壁紙張り	ビニル壁紙(中級品) 素地ごしらえB種	421	m ²			
壁 けい酸 加シウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け	0.8	m ²			
壁 化粧けい酸加シウム 板	厚6 突付け	8.7	m ²			
壁 押入化粧吸放湿 せっこうボード	厚12.5	112	m ²			
壁 シ合板	厚12 1類 防虫処理品	17.1	m ²			
壁 構造用合板張り	特類 t=12 F☆☆☆☆	17.4	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	151	m ²			
天井 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 継目処理	8.4	m ²			
天井 壁紙張り	ビニル壁紙(中級品) 素地ごしらえB種	157	m ²			
天井 押入化粧吸放湿 せっこうボード	厚9.5	13	m ²			
小計						
【断熱材】						
床断熱材	高性能グラスウール 厚80 熱抵抗値2.2[m3・K/W] (GWHG24-36 剛床用)	93.4	m ²			
壁断熱材	高性能グラスウール断熱材(防湿フィルム付) 厚90 熱抵抗値2.3[m3・K/W] (GWHG14-38)	286	m ²			
防湿気密シート	厚1.5	286	m ²			

建築工事 細目別内訳

第3住宅		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
玄関土間外部断熱材	押出法ポリスチレンフォーム断熱材 厚50 熱抵抗値1.7[m3・K/W] (XPS3bA)	1.6	m ²			
玄関土間内部断熱材	押出法ポリスチレンフォーム断熱材 厚25 熱抵抗値0.8[m3・K/W] (XPS3bA)	3.3	m ²			
天井断熱材	高性能グラスウール断熱材(防湿フィルム付) 厚155 熱抵抗値4.0[m3・K/W] (GWHG14-38)	117	m ²			
界壁断熱材	グラスウール 厚50 24kg/m3	16	m ²			
耐火シール		48.5	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

55

第3住宅 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ユニット】						
流し台	BL製品 L=1200 吊戸棚、水切りカバ-共	3	か所			
ガス台	BL製品 L=600 バックガード付、レンジフード共	3	か所			
取付運搬		1	式			
ユニットバス	1616タイプ 断熱仕様 折戸(換気口付)	3	か所			
取付運搬		1	式			
小計						
【その他】						
手摺	既製品 集成材 φ35 ブラケット共	11.7	m			
カーテンレール	アルミ製 ダブル	35.1	m			
表札	アルミ製 公団型 W=200 H=200	3	か所			
郵便ポスト	前出前入タイプ(外壁付け) W300×H390×D120	3	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

外構		外構				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0021
埋戻し		1	式			別紙 00-0022
盛土		1	式			別紙 00-0023
土工機械運搬		1	式			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 再生クラッシュラン	187	m ²			
カラーアスファルト舗装	A-3-10 密粒 再生クラッシュラン 脱色アスコン茶色	105	m ²			
コンクリート舗装	C-7-10 溶接金網、差筋D10共	40	m ²			
区画線	溶融式 白線 幅15cm	44.9	m			
駐車番号及び文字 書き	250角	13	文字			
コンクリート縁石	150×150 砕石、捨てコンクリート共	121	m			
車止め	PC120×600 アンカー打込みタイプ [®] 反射板付	22	か所			
メッシュフェンス	H=1200 PC基礎180×180×H450共 材工共	42.8	m			
目隠しフェンス	H=800 材工共	11.4	m			
目隠しフェンス基礎	W250×H650 砕石、捨てコンクリート、コンクリート、 異形鉄筋、誘発目地共	11.4	m			
目隠しフェンス	H=1500 PC基礎500×500×H600共 材工共	44	m			

建築工事 別紙明細

第2住宅		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方		103	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し		156	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生		156	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け		156	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

59

第2住宅		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行方式 高さ10m未満 W=900	346	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0006
脚立足場		156	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
ネット養生	メッシュシート	346	m ²			
水平養生	安全ネット張り	156	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

第2住宅		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0008
根切り	小規模土工	4.8	m3			
計						
敷きならし		1	式			別紙 00-0009
敷きならし	締め固め共	4.8	m3			
計						
盛土		1	式			別紙 00-0010
盛土(A種)	山砂の類	7.2	m3			
計						

建築工事 別紙明細

第3住宅 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0011
遣方		147	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0012
墨出し		211	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0013
養生		211	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0014
整理清掃 後片付け		211	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

62

第3住宅		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0015
外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行方式 高さ10m未満 W=900	532	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0016
脚立足場		211	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0017
ネット養生	メッシュシート	532	m ²			
水平養生	安全ネット張り	211	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

第3住宅		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0018
根切り	小規模土工	7.6	m3			
計						
敷きならし		1	式			別紙 00-0019
敷きならし	締め固め共	7.6	m3			
計						
盛土		1	式			別紙 00-0020
盛土(A種)	山砂の類	9.1	m3			
計						

建築工事 別紙明細

外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0021
根切り	小規模土工	3.9	m3			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0022
埋戻し(B種)	小規模土工	13.3	m3			
計						
盛土		1	式			別紙 00-0023
盛土(A種)	山砂の類	58.1	m3			
計						