

質 疑 回 答 書

令和 8 年10月 9 日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 (仮称) 春野文化公民館建設工事

上の工事への質疑について、下のとおり回答いたします。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-09	2階HWC2の備考欄にベビーシートと記載がありますが当該機器は別途手配と理解してよろしいでしょうか。 必要な場合は仕様をご教示ください。	ベビーシートは別途関連工事で設置します。
2	A-27 内訳 P24 P33	電気炉支えモルタルと和室炉畳の詳細をご教示ください。	別紙1のとおりです。
3	A-39 内訳 P28	WD7のH寸法に差異がありますが図面を正としてよろしいでしょうか。	WD7の高さは2,100mmとしてください。
4	意匠A-01 内訳書 P.10/11	別途設備工事との取合いについて 貫通孔補強材の手配は建築工事で行い、補強材の取付作業は設備工事の担当範囲と考えてよろしいでしょうか。	貫通孔、開口部の補強材の取付作業は本工事に含まれております。
5	意匠A-65	駐車場の利用について 工事期間中、仮囲い範囲外の駐車場は利用可能でしょうか。 可能な場合、利用可能台数と有償・無償のご指示をお願いします。	駐車場及び埋戻し土の仮置きは、仮囲い範囲内を想定しています。仮囲い範囲外に設ける場合は、別紙2に示す範囲を有償で利用可能です。
6	意匠A-65 内訳書 P.45	埋戻し土の仮置きについて 内訳書より埋戻し(B種)503m3とありますが、当該土量を仮囲い内の工事ヤードに仮置きする場合、ヤードの占有が大きくなり、施工スペースを圧迫することが懸念されます。埋戻し用仮置き土は場内での仮置きが前提となりますでしょうか。 もし場外に仮置き可能な場所がありましたら、ご指示いただけますと助かります。	
7	意匠A-05 内訳書 P.24	珪藻土の仕上げ程度を教示ください。	珪藻土塗りは、図面番号A-05 特記仕様書5左官工事 3仕上塗材仕上げ 内装薄塗材Lを示します。仕様は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)表15.6.1によります。
8	内訳書 P.8	杭頭処理について 杭カッター使用有無により、金額が大きく異なります。指示をお願い致します。	通常のはつり出しを想定しています。なお、施工方法については、工事請負契約書第1条第3項によります。
9	意匠A-18 内訳書 P.33	乾式二重床について 間仕切り壁が、乾式二重床の上にあります。使用時を考えると、スラブから間仕切りを立てる方が良いのではないのでしょうか。	図面のとおりとしてください。 なお、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)1.1.8によります。