

質 疑 回 答 書

令和 8 年10月22日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 中山間地域活性化高川第 2 ・ 第 3 住宅新築工事

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-09 A-53	《目隠しフェンスについて》 特記仕様書では樹脂塗装となっていますが、 図面の詳細ではアルミ製既製品となっています。 どちらが正でしょうか。	目隠しフェンスの仕様は、アルミ製既製品の 縦ルーバータイプとしてください。 なお、メーカー及び品番の指定はありません。
2	A-53	目隠しフェンス（アルミ製）H=800、H1500に ついて、図面だけではわかりかねますが、参考 メーカーと品番を教えてください。	
3	A-53	目隠しフェンスH800について、パネルの意匠 が確認できません。設計時の参考品がありましたら ご教示願います。	
4	A-53	目隠しフェンスH1500について、基礎寸法・柱 ピッチ・縦格子など図示された内容を基に探して いますが適応できる物がありません。設計時の 参考品がありましたらご教示願います。	
5	A-53	目隠しフェンスH1500のPC基礎について、図面 は500×400×600ですが数量書は500×500×600 と記載があります。どちらが正でしょうか。ご 教示願います。	目隠しフェンスH1500のPC基礎は、500×500× 600としてください。
6		メッシュフェンス(F)について 東側道路境界部に、立上り擁壁がありますが、 その擁壁の敷地内側にメッシュフェンスを 施工するという事でしょうか。	メッシュフェンスは、擁壁の敷地内側として ください。
7	A-53	《外構アスファルト舗装について》 積算数量書ではA-5-15 187㎡となっています が、図面ではA-5-10となっています。路盤厚ど ちらが正でしょうか。	アスファルト舗装は、A-5-15としてくださ い。
8	A-16 A-36	《内外装 外部出隅仕上げについて》 積算数量書では出隅 アルミ製 差込出隅と なっていますが、図面では横張り（同質出隅仕 様）専用金具となっています。どちらが正で しょうか。	外壁出隅仕上げは、アルミ製差込出隅として ください。

質 疑 回 答 書

令和 8 年10月22日

工事名 中山間地域活性化高川第 2 ・ 第 3 住宅新築工事

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
9		べた基礎スラブについて コンクリート押え数量が、平場立上り共に不明です。	べた基礎スラブは、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 4 年版 15章左官工事 4 節 床コンクリート直均し仕上げに定める仕上げは不要です。
10		柱状改良に、工法の指定はないでしょうか。	図面番号A-02「木造特記仕様書（2）地業工事 10 地盤改良」、図面番号B2-01「第2住宅 地盤改良杭伏図 特記事項（地盤改良仕様）」及び B3-01「第3住宅 地盤改良杭伏図 特記事項（地盤改良仕様）」に記載された仕様を満たす工法としてください。
11		外構図のコンクリート舗装部(I)と、平面詳細図のコンクリート舗装部で差異があります。どちらを正としますか。	図面番号A-53「外構図」に示すコンクリート舗装部と、図面番号A-22「第 2 住宅 1 階平面詳細図」及び図面番号A-41「第 3 住宅 1 階平面詳細図」に示すコンクリート直均し仕上げ部は、別の場所を示しています。
12		施工時期について 第 2、第 3 共に同時着工、竣工でよろしいでしょうか。	よろしいです。