参考数量書

工事名 ： 望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設電気設備改修工事

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設電気設備改修工事

No. 2　　直接材料費　　一式当たり　　明細書

種　　目	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	代価表番号	摘　要
電線・ケーブル類		1.0	式			2-1	
電線管類		1.0	式			2-2	
計							

望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設電気設備改修工事

No. 2-1　　電線・ケーブル類　　一式当たり　　代価表

種　　目	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	代価表番号	摘　要
ケーブル	DV 2.0-2C	25.3	m				
ケーブル	EM-CE 2.0-2C	6.6	m				
小計							
付属材料		1	式				
ケーブル	6kV CET38	33.0	m				
端末処理	6kV CET38 屋内	1	か所				
端末処理	6kV CET38 屋外	1	か所				
架空配線材料	ｼﾝﾌﾞﾙ、巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ,耐張ｽﾄﾗｯﾌﾟ(ﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ38sq,ﾗｯｼﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ2号	1	式				
計							

望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設電気設備改修工事

No. 2-2	電線管類			一式当たり	代価表		
種　　目	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	代価表番号	摘　要
電線管	HIVE22	6.6	m				
電線管	HIVE70	6.6	m				
小　計							
付属材料		1	式				
計							

望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設電気設備改修工事

No. 4	一般労務費			一式当たり	明細書		
種　　目	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	明細書番号	摘　要
電工		7	人				
普通作業員		1	人				
計							

望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設電気設備改修工事

No. 5　　技術労務費　　一式当たり　　明細書

種　　目	形 状 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	明細書番号	摘　要
技術者		3	人				
組合せ試験工		1	人				
計							

望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設電気設備改修工事

No. 6　　機械経費　　一式当たり　　明細書

種　目	形状寸法	数量	単位	単価	金額	代価表番号	摘要
機械経費							
高所作業車	8～10m	1	日				
計							