高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事

図面番号	図　　面		図面番号	図　　面	
A－0	表題・図面リスト		A－14	展開図（2）	【参考図】
A－1	解体特記仕様書（1）		A－15	展開図（3）	【参考図】
A－2	解体特記仕様書（2）		A－16	天井伏図	【参考図】
A－3	付近見取図・解体前配置図		A－17	建具表（1）	【参考図】
A－4	解体後配置図・詳細図		A－18	建具表（2）	【参考図】
A－5	仕上表	【参考図】	A－19	基礎伏図	【参考図】
A－6	各階平面図	【参考図】	A－20	鉄骨図（1）	【参考図】
A－7	立面図	【参考図】	A－21	鉄骨図（2）	【参考図】
A－8	1、2階平面詳細図	【参考図】	A－22	鉄骨軸組図（1）	【参考図】
A－9	3階平面詳細図・屋根伏図	【参考図】	A－23	鉄骨軸組図（2）	【参考図】
A－10	矩計図（1）	【参考図】	A－24	給排水衛生設備図	
A－11	矩計図（2）	【参考図】	A－25	電気設備図（1）	【参考図】
A－12	階段詳細図	【参考図】	A－26	電気設備図（2）	【参考図】
A－13	展開図（1）	【参考図】			

記事

DAN 段 建築設計事務所有限会社
〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286
高知県知事登録第831号
一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一

作成	承認

工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番
図面名	表題・図面リスト			A－0

係	係長	課長補佐	課長

2026.07

高知市消防団(旧)御畳瀬分団屯所解体工事　特記仕様書

I 工事概要

1．工事場所　　高知市　御畳瀬249番地２

2．工事種目　　【屯所】　鉄骨造３階建て　延べ面積135.45㎡
　　解体　　一式

3．関連工事等　　・電気設備工事　・機械設備工事　・ガス設備工事　・昇降機設備工事　・植栽工事
　　・合併処理装置設置工事　・外構工事

4．概成工期　　完成期限の（　　）日前　（令和　　年　　月　　日）

II 建築工事仕様

1．特記仕様
　1)　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
　2)　特記事項は、⊙印の付いたものを適用する。⊙印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。
　　⊙印と※印の付いた場合は、共に適用する。
　3)　特記事項に記載の〈　〉内表示番号は、「建築物解体工事共通仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
　　特記事項に記載の（　）内表示番号は、「公共建築工事標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
　　特記事項に記載の［　］内表示番号は、「公共建築工事改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

2．適用基準等
　図面及び特記事項に記載されていない事項は、以下による。

※ 建築物解体工事共通仕様書　（令和４年版）　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
・ 公共建築工事標準仕様書　（令和４年版）　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
・ 公共建築改修工事標準仕様書　（令和４年版）　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
・ 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
　（令和３年３月　令和４年３月訂正版）　厚生労働省、環境省

3．「週休２日制工事」の実施について
　※対象　（・ 選択－Ⅰ型　⊙ 選択－Ⅱ型　）
　本工事は、工事着手日から工事完成日までの間の土曜日及び日曜日を現場の休工日の基本とする「週休２日制工事」の対象工事である。実施にあたっては高知市「週休２日制工事」実施要領（営繕工事編）による。
　（https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/123/syukyuhutsuka.html）
　・対象外（理由：　　）

4．「猛暑による作業不能日数」の実施について
　※対象　⊙見込んでいない（理由：※過去のWBGT値に基づき算定した日数が０日のため　・
　　・見込んでいる　（作業不能日数：※現場説明書による　・
　・対象外（理由：　　）

5．「中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更」について
　※適用する（現場説明書による）　・適用しない

項目		特記事項
一般共通事項		
①	工事実績情報システム(CORINS)への登録 (請負金額500万円以上) (受注、変更、完成時)	登録の手続きについては、(一財)日本建設情報総合センターの「建設実績情報総合センター」の「建設実績情報システム(CORINS)への登録等に関する規約」による。 〈1.1.4〉
2	総合工程表	原則、工事の着手に先立ち、別契約関連工事の受注者と協議し、受注者及び別契約関連工事の受注者連名による総合工程表を監督職員に提出する。
③	工事日誌	週ごとに工事の全般的な経過及び次週の工事予定を記載した日誌を監督職員に提出する。 〈1.2.3〉 また、工事の経過が明確にわかる写真を貼付すること。
④	工事写真	工事写真はL版程度とし、工事の内容、日付等必要事項を記入し１部提出する。(A4版台紙) 〈1.2.3〉 撮影方法は、「営繕工事写真撮影要領(令和５年版)による。 デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施をする場合は、監督職員の承諾を受ける。 なお、実施については、国技建管第14号(令和５年３月１日付)「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による。
⑤	下請負者の報告	各下請負者については下請負契約前に監督職員に報告する。
6	電気保安技術者	適用する 〈1.3.3〉
⑦	施工条件	施工日及び施工時間　※ 1.3.5(1)(ｱ)による。 〈1.3.5〉 ・ 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所 〈1.3.5〉 ※　仮囲内　⊙ 図示 その他の施工条件 〈1.3.5〉 ※ 資機材の搬出入時には、専任の誘導員を配置する。その他の場合でも、工事関係車両（乗用車も含む）が敷地内を通行する際には必ず誘導するものをつけ、公道まで徐行する。 ・ 登下校時間帯や休み時間等は車両の通行を中止する等必要な配慮をする。
⑧	交通誘導警備員	交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117号)第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種の者を従事させないこととする。ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでないものとする。 配置人員等　・令和　年　月　日から令和　年　月　日までの間は　名常駐する。 ⊙ 作業日は　1　名常駐する。その他監督職員と協議し、適宜配置する。 ・ 監督職員と協議し、適宜配置する。

項目		特記事項
		配置人員の資格 ・ １名以上／１班は交通誘導警備業務に係る検定合格者(１級又は２級)を配置する工事。 ※ 交通誘導に関し、１名以上／１班は専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置する工事。 資格：交通誘導警備員検定合格者（交通誘導警備員Ａ）／資格要件：交通誘導警備に関して、公安委員会が学科及び実施試験を行い、専門的な知識及び技能を有すると認めたもの／配置人数：　人 資格：交通誘導に関し、専門的な知識及び技能を有する警備員等（交通誘導警備員Ｂ）／資格要件：警備業法における指定講習を受講したもの　警備業法における基本的基礎教育及び業務別教育(警備業法第２条第１項第２号の警備業務)を現に受けているもので、交通誘導に関する警備業務に従事した期間(実務経験年数)が１年以上であるもの／配置人数：30　人 なお、事前に監督職員に検定合格証の写し等の資格要件の確認できる資料を提出する。 また、警備員等に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同様の資料を提出する。
⑨	工事安全計画書	建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、工事安全計画書を監督職員に提出する。
10	統括安全衛生管理義務者の指名	労働安全衛生法第30条第２項に基づき指名をする。 〈1.3.6〉
⑪	発生材の処理	〈1.3.10〉〈4.1.4〉〈4.3.1～2〉 産業廃棄物の運搬、処分等については、〈1.3.10〉より適切に処分するものとし、事前に処理計画書を提出する。 産業廃棄物の運搬あるいは処分を他業者に委託する場合は、書面による委託契約を行い、処理計画書にその写しを添付する。 自己処分場で処分する場合は、その処分場が関係法令の規定に適合する旨の資料を提出し、監督職員の現地立会を受けたうえで承諾を得る。（積替・保管についても同様とする） 産業廃棄物の収集・運搬に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下廃棄物処理法という）施行令に基づく車両への表示及び書面の備え付けを行うこと。 また、産業廃棄物を搬出する車両について、処分場ごとに１台のみ写真撮影（現場搬出時及び処分場到着時）し、随時監督職員に報告する。 廃棄物処理法を遵守し、工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分又は再生）を終了しなければならない。 また、産業廃棄物管理票（以下マニフェストという）により適正に処理されていることを確認するとともに、監督職員にそのＥ票の写しを提出する。 ただし、廃棄物処理法を遵守した上で、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、監督職員が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとする。 この場合、マニフェストにより適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに、監督職員にそのＢ２票の写しを提出する。また、最終処分終了後速やかにＥ票の写しを提出する。 なお、廃棄物処理法に定める電子情報処理組織を使用する場合は別途協議する。 ・ 引き渡しを要するもの 〈1.3.10〉〈5.4.1〉 （・ＰＣＢ含有物　・ＰＣＢ含有物及び金属類　※ 無し　） 種類：ＰＣＢを含む機器類／保管処分：※ 保管 ・ 処分／保管場所または処分先及び処分方法：※ 監督職員の指示する場所 ・ ・ 変圧器 ・ コンデンサ ・ 蛍光灯器具の安定器 ・ ＨＩＤ灯の安定器 ・ リアクトル ・ コンデンサ用放電コイル ・ その他（　） ・ ＰＣＢ含有シーリング材 ・ 金属類
⑫	石綿含有建材の調査	〈1.4.1〉 事前調査範囲　※ 改修範囲　・ 貸与資料　※ 有　（⊙既存の設計図書　⊙石綿含有建材分析調査結果報告書） ・ 無　（含有個し（天井：化粧石膏ボード、壁：石膏ボード）） 分析調査　※ 書面調査及び現地での目視調査の結果により、監督職員と協議する。 ・ 行う　（ 調査建材使用部位　調査建材名　検体数　） 分析方法　※定性分析　・ 定性分析の結果により、定量分析を行う場合は監督職員と協議する。 規模要件に応じて石綿事前調査結果報告システム（Gビズ）による報告を行うこと （http://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp） 調査報告者は建築物石綿含有建材調査者等とする
13	施工数量調査	調査範囲　※ 図示　・ 解体工事範囲すべて 〈1.5.2〉 調査方法　※ 目視またはスケール等による計測
⑭	工事の保険	工事請負契約後、速やかに工事目的物、工事材料等に生じる損害、第三者に及ぼした損害を補償する保険を締結する。保険期間は、工事着工のときから完成期限より24日後以降までの期間とする。
⑮	契約保証	※ 金銭的保証方式
⑯	前払金支出割合区分補正	・ 有　⊙ 無
⑰	技能士及び技能資格者	※ とび（二級又は足場組立作業主任者） 〈1.6.2〉 当該資格を有することが確認できる書類及び資格者が特定できる書類（運転免許証等）の写しを提出すること。
⑱	事業損失補償	現場説明書による。
⑲	不当要求等への対応	暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は工事妨害（以下この文において「不当介入」という。）の排除については次による。 a) 受注者は、暴力団又は暴力団関係者からの工事の施工に関して不当介入を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に届出なければならない。 b) 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に届出なければならない。 c) 受注者は、監督職員及び所轄警察署と協力し、不当介入の排除処理を講じなければならない。 d) 受注者が不当介入の報告を怠った場合、「高知市競争入札指名停止措置要綱」に基づき、指名停止措置を行うものとする。
⑳	工事特性等	受注者は、自ら立案した工事特性、創意工夫、社会性等のそれぞれの評価項目について、実施しようとする場合は、事前に計画内容を所定の様式で監督職員に提出する。 また、実施後、工事完成時までに所定の様式に実施状況の分かる図面や状況写真等を添付して監督職員に提出する。

項目		特記事項
仮設工事		
①	騒音・粉じん等の対策	騒音・粉じん対策　※ 防音シート　・ 防音パネル　・ 養生シート　・ 図示 〈2.2.1〉 設置範囲　※ 図示　⊙ 足場設置範囲
②	騒音測定等	解体作業中はデジタル式の(※騒音計　※振動計)を設置し、記録すること。また、記録したものを報告書として提出すること。なお、関連法令で定める数値を上回った場合は、作業を中止し、監督職員に速やかに報告すること。 測定点　※ 敷地境界（　１　）か所：詳細な位置は監督職員との協議による ・ 図示　（　　）
③	仮囲い	※ 図示
④	監督職員事務所	・設ける　※設けない 〈2.3.1〉
5	監督職員の備品等	備品等の設置 〈2.3.1〉 備品の種類：机・椅子／書棚／黒板／ＰＣ／掛時計 数量：　組／台／枚／台／個 備品の種類：温度計／ゴム長靴／雨がっぱ／保護帽／懐中電灯 数量：個／足／着／個／個 備品の種類：衣類ロッカー／冷暖房機器／消火器／湯沸器／加入電話付属器 数量：人用／台／個／台／台 備品の種類：掃除具 数量：個
⑥	工事用水・電力	構内既存の施設(用水)　・利用できる　（※ 有償　・無償）　※ 利用できない 構内既存の施設(電力)　・利用できる　（※ 有償　・無償）　※ 利用できない 構内既存の施設を利用できる場合で、無償の場合は、下記a)～c)による。 a) 既存設備の水栓等から直接水を使用する場合は、監督職員と協議する。 b) 既存のコンセントから直接電力を使用する場合は、監督職員と協議する。 c) 工事用電源を既存建築物から分岐する場合は、原則、既設分電盤の共用回路のコンセントからとする。なお、接続する回路の負荷状態等を確認し、既設負荷への波及がないようにする。 また、漏電遮断器付コンセント等を使用し、安全の確保を図る。 構内既存の施設を利用できる場合で、有償の場合は、上記a)～c)に下記d)～e)を加える。 d) 工事用水は、既存設備に量水器を設けて、仮設配管を施し使用するものとする。 e) 工事用電力は、原則、既存設備に電力計を設けて、仮設配電盤を設置し、使用するものとする。 四国電力送配電株式会社などの架空線に防護管の設置が必要な場合は、監督職員と協議する。
7	山留め	山留め工法　・ 山留めの撤去　※ 撤去する　・ 存置する 抜き跡の処理　※ 砂で充填する　・ 〈2.4.3〉
解体施工		
①	解体範囲	※ 図示（土中解体で図面に記載がない場合は、基礎捨てコンクリートまでとする。） ・ その他（　）
②	解体作業注意事項	a) 解体機器は圧砕機を主体とし、振動・騒音等の発生防止に努める。 b) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、その他の関係法令等によるほか、工事に伴い発生する廃棄物は遵別等を行い、リサイクル等再資源化に努めること。 c) 車両の出入りにおいては、道路を泥等で汚さないように留意すること。また、止むを得ず汚した場合は、速やかに清掃すること。 d) 解体作業中は散水等を行い、粉じん等の飛散防止に努め、廃材搬出車両には、飛散防止用のシートを被せて運行すること。 e) 工事作業者の通勤用車両での乗り込みは最小限に留め、全ての工事関係車両は進入路及び敷地内では徐行運転すること。 f) 工事関係車両は、周辺道路での待機及び路上駐車は行わないこと。 g) 建設関係者、通行者、近隣等に危害が及ばぬよう、騒音・振動及び工事関係車両の通行等に注意すること。 h) 以上の項目は受注者はもとより下請負者にも、周知徹底させること。
3	浄化槽・排水槽等の措置	・ 行う（措置：※ 下記のとおり ・ 図示 ） 〈3.2.1〉 浄化槽、排水槽等の汚水及び汚物について、事前に回収、洗浄、消毒等の措置を行い、異臭の発生並びに周囲及び地中への汚染を防止する。 ※ 行わない（消毒洗浄済み）
4	オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油の措置	※ 行う（措置：※ 下記のとおり ・ 図示 ） 〈3.2.1〉 事前に回収、洗浄等の措置を行い、異臭の発生並びに周囲及び地中への汚染を防止する。 ・ 行わない
5	杭の処理	※ 撤去する　・ 存置する 〈3.9.2〉 撤去範囲　※ 図示　・ 撤去方法　・ 引抜き工法　・ 破砕工法 杭の撤去後の処置　※ 山砂　・ セメントミルク　・ 流動化処理土
6	さく、照明設備等の附属物の解体	※ 図示（土中解体で図面に記載がない場合は、基礎捨てコンクリートまでとする。） 〈3.10.1〉 ・ その他（　）
⑦	樹木等の処理	撤去範囲　※ 図示　・ 〈3.11.1〉 処理方法　⊙ 伐採抜根　・ 移植（移植場所：　）
⑧	地下埋設物及び埋設配管	撤去範囲　※ 図示　・ 敷地境界まで　・ 〈3.12.1〉
⑨	解体後の整地	※ 解体撤去後は、次により整地すること。 〈3.13.1〉 埋戻し土（※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種） (3.2.3)
10	その他	・ 電灯等は、別途設備工事で撤去する。 工事現場着手は電気・機械設備工事の切り替え後とする。

記事

DAN　段 建築設計事務所有限会社　〒781-0250　高知市瀬戸2-1-1　TEL&FAX　088-848-1286
高知県知事登録第831号
一級建築士 大臣登録第203220号　徳 廣 賢 一

作成	承認	工事名	高知市消防団(旧)御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
		図面名	解体特記仕様書(1)			A－1	横山	澤田	豊岡	松木


項目		特記事項
建設廃棄物の処理		
①	再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出（請負金額100万円以上）	再生資源利用(促進)計画書及び実施書を、建設副産物情報交換システム（コブリス・プラス）により作成し、提出は以下による。 a) コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ (https://fkplus.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 b) 建設資材の利用量の大小や有無に関らず、紙に出力した再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式１）を、完成資料として監督職員に提出する。 c) 建設副産物の発生量及び搬出量の大小や有無に関らず、紙に出力した再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式２）を、完成資料として監督職員に提出する。 d) 受注者は再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を工事現場の見やすい場所に掲げること。 e) 受注者は作成したデータを含め、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完成後５年間保存する。
②	再資源化等	※ 建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物 <4.4.1> 建設廃棄物の種類：中間処理施設または再資源化施設等 ※ コンクリート：※ 廃棄物処理法の許可等を受けた施設 ※ アスファルトコンクリート：※ 廃棄物処理法の許可等を受けた施設 ・ ※ 木材：※ 廃棄物処理法の許可等を受けた施設 ・ ※ 金属類 建設廃棄物の種類：中間処理施設または再資源化施設等 ※ 金属類：※ 廃棄物処理法の許可等を受けた施設 ※ 塩ビライニング鋼管 ・ 資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品 建設廃棄物の種類：中間処理施設または再資源化施設等 ※ 小型二次電池(誘導灯、火災警報等)：※ 廃棄物処理法の許可等を受けた施設 ・ 資源有効利用促進法に基づく指定再利用促進製品 建設廃棄物の種類：中間処理施設または再資源化施設等 ※ 浴室ユニット、システムキッチン：※ 廃棄物処理法の許可等を受けた施設 ※ 再資源化可能処理施設 ・ 建設資材廃棄物の再資源化 建設廃棄物の種類：中間処理施設または再資源化施設等 ・ 水銀使用製品（蛍光ランプ　ＨＩＤランプ）：※ 廃棄物処理法の許可等を受けた施設 ※ 水銀使用製品産業廃棄物の許可を受けた施設 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管　継手：※ 塩化ビニル管・継手協会の受入拠点施設 ・ ガラス：※ 再資源化可能処理施設 ・ 指定建設資材廃棄物の縮減 ・ 木材 ・ 建設廃棄物を再資源化し現場で利用 ・ 粒度調整砕石（0～40mm）程度に破砕したコンクリート塊 ・ 再資源化するもの以外については、遮断型・管理型・安定型を確認の上、廃棄物処理法による許可を受けた施設にて適切に処理すること。 <4.4.3>
3	産業廃棄物広域認定制度	環境大臣の認定を受けた事業者の認定書の写し及び本工事で取り交わした覚書等の写しを監督職員に提出する。 <4.4.2>
4	処理に注意を要する建設廃棄物	処理に注意を要する建設廃棄物 <4.5.1> ※ 4.5.1.（ア）及び(イ)による。 4.5.1.（イ）.（ｂ）ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理 ※ 管理型最終処分場で埋立処分　・ 製造業者に処分を委託
特別管理産業廃棄物等の処理		
1	施工計画調査	分析調査またはサンプリング調査 <5.1.2><5.4.1> ＰＣＢを含む機器類：分析調査またはサンプリング調査 ・ 変圧器 ・ コンデンサ ・ 蛍光灯、ＨＩＤ灯器具の安定器 ・ その他（　　）：・ 行う　・ 行わない ・ ＰＣＢ含有シーリング材：・ 行う　・ 行わない ・ 廃油：・ 行う　・ 行わない 廃酸　廃アルカリ ・ 臭化リチウム水溶液 ・ 電池の溶解液：・ 行う　・ 行わない ・ ダイオキシン類：・ 行う　・ 行わない
2	特別管理産業廃棄物の処理等	・ ＰＣＢ含有シーリング材の撤去　※撤去する　・ 撤去しない <5.4.1> 種類：処分、処理方法：処分先 ・ 廃油：※ 焼却処分 ・ 再生処理：※ 廃棄物処理法の許可等を受けた施設 廃酸　廃アルカリ ・ 臭化リチウム水溶液 ・ 電池の電解液：※ 中和処理または焼却処分 ・ 再生処理：※ 廃棄物処理法の許可等を受けた施設 ・ ダイオキシン類の解体方法及び処分方法は、ダイオキシン類対策特別措置法及び労働安全衛生法並びに廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱に基づき、適切な解体方法及び処理を行うこと。

項目		特記事項
石綿含有建材の除去及び処理		
1	石綿粉じん濃度測定	・ 行う　・ 行わない <6.1.3> 測定時期：測定場所：測定名称：測定点 ・ 処理作業前：・ 処理作業室内：測定１：※ ２点　・ ３点 ・ 施工区画周辺又は敷地境界：測定２：※ ２点　・ ※ 処理作業中：・ 処理作業室内：測定３：※ ２点　・ ※ セキュリティーゾーン入口：測定４：※ １点　・ ※ 集じん、排気装置の排出口（処理作業室外の場合）：測定５：※ １点　・ ※ 施工区画周辺又は敷地境界：測定６：※ ４方向 各１点 ※ 処理作業後（隔離シート撤去前）：※ 処理作業室内：測定７：※ ２点以上　・ ・ 施工区画周辺又は敷地境界：測定８：※ ４方向 各１点 測定方法 ・ JIS K3850-1に基づいた測定（・測定4　・測定5　・測定6　・測定7　・　） ・ 自動測定器による測定（・ f1定4　・測定5　・　）
②	石綿含有建材の除去等	除去等 <6.3.2><6.4.2～5><6.5.2> 種類：使用材料：除去工法：区画：除去材の飛散防止 ・ 石綿含有吹付材：※ 湿潤化の後に除去 ・：<6.3.1>による：※ 湿潤化 ・ 固形化 ・ 石綿含有保温材等：※ 破壊して除去<6.3.1>～<6.3.4>による：※ 湿潤化 ・ 固形化 ・ 原形のまま手ばらし<6.4.2>～<6.4.4>による：<6.4.1(ｳ)>による：※ 湿潤化 ・ ⊙ 石綿含有成形板：カラー石綿化粧板 ケイカル板：※ 原形のまま手ばらし<6.5.2.(ｱ)>による：・ 行う <6.4.1(ｳ)> による ※ 行わない：<6.5.3.(ｳ)> による 処分方法 <6.3.3><6.4.3><6.5.3> ※ 管理型・安定型を確認の上、廃棄物処理法による許可を受けた施設で適切に処理すること ・ <6.3.3.(ｴ).（ｂ）>による
3	石綿含有仕上塗材の除去等	除去方法 <6.6.1～5> ※「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」による工法の内、飛散防止に関し隔離措置と同等と判断できる工法 処分方法 <6.6.4> ※ 管理型・安定型を確認の上、廃棄物処理法による許可を受けた施設で適切に処理すること 除去範囲　※ 図 示 試験施工　※行わない　・行う

項目	特記事項

記事															
		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号　徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団(旧)御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	解体特記仕様書(2)			A－2	横山	澤田	豊川	松末

付近見取図




（凡例）

アスファルト舗装面カッター切を示す。

アスファルト舗装面を示す。


解体前配置図S=1/50




記号	改修内容	
①	鉄骨造3階建て消防屯所	撤去
②	犬走コンクリートt=100	撤去
③	アスファルト舗装 t=50	撤去
④	コンクリート擁壁 W=270 H=600	既存のまま
⑤	コンクリート擁壁 W=150 H=600	既存のまま
⑥	境界塀コンクリートブロック H=1000	一部撤去
⑦	境界コンクリートブロック H=200	既存のまま
⑧	コンクリートポールΦ300 H≒12m	撤去
⑨	コンクリートポール基礎 1300×1300×900	撤去
⑩	コンクリート足洗い場 1500×1300×H200,800 t=150	撤去
⑪	樹木 幹径100～300 H≒2m～6m 5本	撤去
⑫	土間コンクリート t=100	既存のまま
⑬	石碑	既存のまま
⑭	排水溝	既存のまま
⑮	ブロック造花壇	既存のまま
⑯	石垣	既存のまま

高知市長浜204号線 幅員 4～7m

記事		段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	付近見取図・解体前配置図		S=1/50	A－3	横山	澤田	山	松木



記号	改修後	
①		
②		
③		
④	コンクリート擁壁　W=270 H=600	既存のまま
⑤	コンクリート擁壁　W=150　H=600	既存のまま
⑥	境界塀コンクリートブロック H=1000	一部撤去
⑦	境界コンクリートブロック H=200	既存のまま
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫	土間コンクリート　t=100	既存のまま
⑬	石碑	既存のまま
⑭	排水溝	既存のまま
⑮	ブロック造花壇	既存のまま
⑯	石垣	既存のまま



コンクリートブロック塀　S=1/20

解体後配置図S=1/50

解体後の敷地内出入禁止措置は、別途業務にて行う。

記事		作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
				図面名	解体後配置図・詳細図		S=1/50 S=1/20	A－4	横山	澤田		松末

DAN　段 建築設計事務所有限会社
〒781-0250　高知市瀬戸2-1-1　TEL&FAX　088-848-1286
高知県知事登録第831号
一級建築士 大臣登録第203220号　徳 廣 賢 一

外部仕上表

	根廻り	壁	腰	パラペット	軒天 庇裏	備考
東面	モルタル刷毛引き仕上げ	9㎜石膏ボード捨て張り 長尺鉄ビ鋼板@0.4㎜	9㎜石膏ボード捨て張り 長尺鉄ビ鋼板@0.4㎜	金上	硅酸カルシウム板@5㎜ V.P塗	
西面	金上	金上	金上	金上	金上	
南面	金上	金上	金上	金上	金上	
北面	金上	金上	金上		金上	

屋上	軽量コンクリート打ち 均しモルタルの上 シート防水@1.5㎜(機械行員)仕上げ	屋根	長尺鉄ビ鋼板@0.5㎜ルーフガッキ(遮風 断熱ウレタン貼り@4㎜) Hローラタイプ	
バルコニー	金上 アルミてすり H=1200㎜	庇裏	長尺鉄ビ鋼板@0.4㎜(9㎜石膏ボード捨て張り) 軒鋼板ビ角形 150㎜×150㎜ たて桟 75㎜×100㎜ 肥後 悪用鉄ビ塗 V.P塗り		


内部仕上表

室名	床面積	床	巾木	H	腰	H	壁	天井	H	備考
車庫	35.39	土間コンクリート金ゴテ押え	モルタル塗りコテ押え	170 〜220	(ラス板メタルラスフェルト20kg下)ラスモルタル塗り 金ゴテミガキ 竪目穴 100	970	硅酸カルシウム板@5㎜目すかしEP塗り(下地張100厚)	ポキプレート6㎜ 浜壁見出し OP塗り	3200㎜(梁下)	オーバースライダー、消防服掛、フック取付(水栓器具設置台)
物置	5.22	金上	金上	100	金上	1070	金上	金上	2,900	
便所	1.95	モザイクタイル貼り (磁器質)	100角カラータイル貼り (半磁器質)		100角カラータイル貼り (金上)		100角カラータイル貼り (金上)	9㎜石膏ボード目すかし貼り V.P塗り	2,300	
階段	9.10	モルタル金ゴテ押え	モルタル塗りコテ押え	100	9㎜石膏ボード下地ビニクロス貼り		9㎜石膏ボード下地ビニクロス貼り	化粧石膏ボード@9㎜貼	2,600	
事務室		不燃ラワン合板捨て張りパーケットフロアー合板@12㎜貼り	米松 O.S.C.L塗り	90㎜	金上		金上	金上	2,400	鉄扉点検口 アルミ枠 スモールX 1200×900H (網引戸)
階段	1F (3.19)	米松板@24張りの上 化繊カーペット貼り (アルミノンスリップ付)	鉄筋見出し OP塗り		9㎜石膏ボード下地ビニクロス貼り		9㎜石膏ボード下地ビニクロス貼り	化粧石膏ボード@9㎜貼		スポンジ巻3㎜×22㎜取付ステリ下見板
廊下	9.28㎡	硬質繊維板捨張り@12㎜張り	米松 O.S.C.L	90	金上		金上	金上	2,350	
台所	10.98	パーケットフロアー合板@12㎜張り	米松 O.S.C.L	90㎜	金上 (ビニクロスは流動防止2級認定品)		金上 (ビニクロスは流動防止2級認定品)	ロックウール化粧吸音板@9㎜ (不燃ボード6021号)	2,400	流し台、ガス台、天袋、ステンレス棚
洗面所	2.97㎡	モザイクタイル貼り (磁器質)	100角カラータイル貼り (半磁器質)		100角カラータイル貼り (半磁器質)	FLより 1200㎜	金上	化粧石膏ボード@9㎜	2,300	
浴室	3.14㎡	金上	金上		金上		100角カラータイル貼り (半磁器質)	プラスチック化粧パネル	2,350	
便所	1.42㎡	モザイクタイル貼り (磁器質)	100角カラータイル貼り (半磁器質)		100角カラータイル貼り (半磁器質)	FLより 1200㎜	9㎜石膏ボード目すかし貼り E.P塗り	9㎜石膏ボード目すかし貼り V.P塗り	2,300	
納戸	1.89	フロアー合板@12㎜	米松 O.S.C.L	100	5.5㎜Tiラワン合板目すかし貼		5.5㎜Tiラワン合板目すかし貼	金上	2,400	
押入	3.37㎡	Tiラワン合板@24	雑巾すり 15×7	15	5.5㎜Tiラワン合板貼り		5.5㎜Tiラワン合板貼り	Tiラワン合板@4㎜	2,400	中棚
和室8帖	9.45	たたみ敷き	たたみ寄せ		9㎜石膏ボード下地和風ビニクロス貼り		9㎜石膏ボード下地和風ビニクロス貼り	杉壁化粧石膏ボード@9㎜目すかし貼	2,400	
和室6帖	9.45	金上	金上		金上		金上	金上	2,400	
床ノ間	1.57㎡	銘木ヤキ化粧合板@ 張り	雑巾すり 15×27	15	金上		金上	金上	2,400	
地袋	2.7	下階に準ずる								スチンレス巻3㎜@32㎜巻伸ステリ
踊り場					9㎜石膏ボード ビニクロス貼り		9㎜石膏ボード ビニクロス貼り	化粧石膏ボード@9㎜貼り	2,400	
会議室	18.9㎡	たたみ敷き	たたみ寄せ		金上 (ビニクロスは流動防止2級認定品)		金上 (ビニクロスは流動防止2級認定品)	金上 (不燃認定品)	2,400	アルミ枠 スモールX点検 1200×300H
洗面	3.15	硬質繊維板@12㎜張り	100角カラータイル貼り (半磁器質)		100角カラータイル貼り (半磁器質)	FLより 1200㎜	金上 (ビニクロスは流動防止2級認定品)	金上 (不燃認定品)	2,350	流し台 ガス台
物置	3.6	ホラワン合板@12㎜張り	米松 O.S.C.L	90㎜	5.5㎜Tiラワン合板目すかし貼り		5.5㎜Tiラワン合板目すかし貼り	Tiラワン合板@4㎜	2,400	


1階 鉄骨柱は全てラスモルタル塗り耐火被覆の施工する(立ち上げ巾迄)

【参考図】

記事		段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一	作成	承認	工事名	高知市消防団(旧)御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	仕上表 【参考図】			A-5				



2 階 平面図 S=1:100



屋根伏図 S=1:100

1 階 平面図 S=1:100


3 階 平面図 S=1:100

階段	幅 220 以上
	ﾃｰﾌﾟ 220 以下
	有効幅 800 以上
非常用進入口 は	赤色蛍光塗料にて ▼マーク 記入の事
	詳細は係員の指示による.


【参考図】

記事		作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
				図面名	各階平面図 【参考図】		S=1/100	A－6				


DAN 段 建築設計事務所有限会社
〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286
高知県知事登録第831号
一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一




南 面 立 面 図　S=1:100




東 面 立 面 図



断 面 図　S=1:100



北 面 立 面 図




西 面 立 面 図　S=1:100


仕上表

イ	長尺塩ビカラー鋼板@0.5% ルーフデッキ H=88% ポリエチレンボーム裏張り 5%
ロ	9% 石膏ボード捨て張り 長尺塩ビ鋼板@A4 スパンドレル張
ハ	ラスモルタル塗り、アクリルゴム系弾性塗料吹き付け
ニ	モルタル刷毛引 仕上げ
ホ	アルミ製 手すり H=1200%
ヘ	カラー鉄板@0.4% 平板葺き 瓜.
ト	硬質塩ビ管 100φ 塗装 ワニス塗り(支持金物 1250@ 以下 塗装範囲 0.9㎡) 流し
チ	捨て樋取口 150×300% @ 9% 鋼板製
リ	カラー石綿セメントレ板@5% 張り
ヌ	アルミ面格子
ル	カラー鋼板@0.4% フードカバー(400%×400%)
ヲ	防錆アルミ板 (200%×200% 足付アンカー)

【参考図】


記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	立面図 【参考図】		S=1/100	A-7				






【参考図】

記事		段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	1階平面詳細図・2階平面詳細図 【参考図】		S=1/50	A－8				




3 階 平 面 詳 細 図　　S＝1:50




屋 根 平 面 詳 細 図　　S＝1:50

【参考図】


記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	3階平面詳細図・屋根伏図 【参考図】		S=1/50	A－9				




記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	矩計図（1） 【参考図】		S=1/30	A - 10				



階 段 詳 細 図　　S=1:30




B — B 詳 細 図　　S=1:20





A — A 詳 細 図　　S=1:10


【参考図】


記事		段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	矩計図（2） 【参考図】		S=1/30・1/20 S=1/10	A－11				
















【参考図】


記事		段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	階段詳細図 【参考図】		S=1/30・1/20 S=1/10	A - 12				




1階車庫　東面




南面





西面




北面














北面




















物置　東面




南面




西面




北面



便所東面



南面



西面

北面

【参考図】


記事			作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
					図面名	展開図（1）　【参考図】		S=1/50	A－13				

DAN 段 建築設計事務所有限会社


〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1　TEL&FAX 088-848-1286

高知県知事登録第831号


一級建築士 大臣登録第203220号　徳廣賢一



和室6帖A 北面




納戸 東面




南面




西面




2階便所 東面




南面




西面




和室6帖B 東面




南面




西面




北面




台所 東面




南面




西面




北面




洗面所 東面




南面





西面




北面










記号	仕上表
A	壁紙・DP 下地し OP
B	ｸﾛｽ ｶﾝｽｶﾑ張 下地 ﾋﾞﾆｼｰﾄ EP
C	ﾗｽﾓﾙﾀﾙ ｺﾃ塗
D	ﾓﾙﾀﾙ ｺﾃ塗
E	化粧 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ ｺﾃﾓﾐｷｱ EP
F	ｹｲｶﾙｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾋﾞﾆﾛｰｽ 貼
G	木木 H=90. CL塗
H	ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾃｨｸﾙ 5.5
I	100角 ﾀｰｶｲﾙ 貼
J	ｹｲｶﾙﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆｼｰﾄ EP
K	ﾎﾜｲﾄﾏｯﾄ下地 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 T2.7


D.K ビニクロスは、難燃防火2級検定品

【参考図】


記事		段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	展開図（2） 【参考図】		S=1/50	A－14				




会議室　東面




南面




西面




北面




物置　東面



南面



西面




北面

仕上表	
F	ｸﾛｽｶｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ下ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ 貼
G	木木　ﾍﾝﾗﾝ C.S.C.L 塗
H	ｽﾁﾚﾝﾊﾟﾈﾙ t5
I	100角 ｶﾗｰｱﾙﾐｻｯｼ 面
会議室・倉庫　ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙは指定 耐火木製面格品	


【参考図】

記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	展開図（3） 【参考図】		S=1/50	A－15				




1 階 天 井 伏 図　S=1:100

2 階 天 井 伏 図　S=1:100




3 階 天 井 伏 図　S=1:100

記号	仕上
イ	漆喰・ボカシ仕上　OP塗
ロ	ケイカル石膏ボード目すかし　VP
ハ	化粧石膏ボード　マガ
ニ	プラスター化粧未表面
ホ	アルクリ合板　マガ
ヘ	ケイカル板　マム目すかし　VP
ト	ケイカル板　マム目すかし　EP
チ	ビニル床シート　防炎タイル
リ	防水壁面用化粧石膏ボード　マガ
ヌ	木製ルーバー　塗装仕上　マガ



1 階 床 伏 図　S=1:100

2 階 床 伏 図　S=1:100
















3 階 床 伏 図　S=1:100







═══	土台(桧)	1階	105×105	
		2・3階	105×50	アンカーボルトM16@1500
			(和室廻りは105×45)	(デッキプレートに溶接)
═══	大引(桧)	1階	90×90	900@
		2・3階	90×36	900@
———	根太(桧)		54×54	303@
———	根太掛(桧)		60×30	

【参考図】

記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長 / 課長補佐 / 課長
						図面名	天井伏図　【参考図】		S=1/100	A－16		

記号	SS	AD	AD	AW	AW	AW
数量	1	2	1	1	3	4
形状寸法						
種別	オーバースライダー（コーヘッド型） スチール 0.5mm カラー鋼板	アルミ樹脂複合サッシ ホームサッシ	アルミ強化用 ガラス 厚み40	アルミ引違い ホームサッシ	アルミ面格子	アルミ面格子
硝子	網入 (アクリル系)	ラスパネ 厚 アルミテーパスペーサー6.8mm ミラパネ		ラスパネ	全左	全左
塗装	OP				全左	全左
金物	吊車金物一式 水圧解錠装置付	ドア・ドアチェック・マンバピース エック錠	A 1ヶ	吊車金物一式 マンバピース・ホイ	全左	全左

記号	AW	AW	AW	AW	AW	AW	AW	AW	AW
数量	3	2	3	1	1	1	1	1	1
形状寸法									
種別	アルミ引違い ホームサッシ	鉄骨溶接マンガー用 アルミサッシ 見込70	アルミ引違い ホームサッシ	全左	全左	全左	全左	全左	鉄骨溶接マンガー用 アルミサッシ 見込70
硝子	ラスパネ	ラスパネ 厚 ラスパネ	ラスパネ	全左	全左	全左	全左	ラスパネ	ラスパネ
塗装				全左	全左	全左	全左		
金物	吊車金物一式 マンバピース・ホイ	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左

記号	WD	WD	WD	WD	WD	WD
数量	3	1	2	1	1	1
形状寸法						
種別	化粧合板フラッシュ 見込35	框ベニヤ 親子フラッシュ 見込35	ドアフラッシュ 力骨板張 見込35	ドアフラッシュ 化粧合板張 見込35	引違ィ ガラス戸 (スプルス) 見込30	引違ィ ヤブスマ 化粧合板 片面 断熱貼り 見込35
硝子		ミラパネ トーメイ	フロート 型ガラス	フロート 型ガラス		
塗装		OP				
金物	スプルス下地・スプルス張合板・スプルス巾木ニス	スプルス下地・エック錠・ラッチ錠	スプルス下地・エック錠	スプルス下地・空錠	吊車金物一式 吊座引手	吊車金物一式 吊座引手・鍵引手

【参考図】

記事												






DAN 段 建築設計事務所有限会社


〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286

高知県知事登録第831号


一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一

作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
		図面名	建具表（1） 【参考図】		S=1/50	A - 17				


記号 / 数量	⑦ WT 1	⑧ WD 1		① D 1	② D 1		① WW 1
形状寸法							
種類	中引ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 内部化粧合板 両面ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 見込36	引違ｲ 框ﾌﾟﾗﾝﾔ ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 見込30		3枚引 ﾌｽﾏ 杉 独 (ﾊﾆｶﾑ押入) 見込21	ﾌｽﾏ 杉 独 見込21		引違ｲｻｯｼﾔ ｽｰﾊﾟｽ 見込24
錠子	2ﾋﾟﾝ 一筒ｻﾗｽ						3ﾋﾟﾝ ﾄｰﾒｲ
塗装		OP					OP
金物	ｽﾃﾝﾚｽ丁番・ｽﾃﾝﾚｽ表示ｻﾗﾝﾄﾞﾚﾊﾞｰ・ｽﾃﾝﾚｽ引手	丸 左		玄関引手	丸 左		ｽﾃﾝﾚｽ丁番・補助錠引手



1 階 建 具 符 号 図 S=1:100



2 階 建 具 符 号 図 S=1:100




3 階 建 具 符 号 図

【参考図】


- 寸法は内法寸法とする　寸法は現場を示すもので必ず施工図作成の上 係員の承認を得る事
- ﾊﾝｾﾙはﾎｰﾑﾊﾝｾﾙとする。但し、AW・AW はﾀﾘ面ﾊﾝｾﾙとする。 ※ｼｬﾊﾞｰ 1階AWは アルミ面格子を兼用する事
- 網戸は ｽﾃﾝﾚｽとする。

- 必ず現場実測の上 施工図作成の上係員の 指示を受ける事
- 建具金物は 見本品 提出の上 係員の承認を得る事


記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	建具表（2） 【参考図】		S=1/50 S=1/100	A－18				



基礎伏図 S=1:100




土間コンクリート伏図 S=1:100



注 地中梁 FG4 配筋図 S=1:30


注 1. 便所 洗シベル 浄化槽 床廻り寸法 等については 設備図 係と充分協議の上 施工する。
2. 鉄筋は全て SD30. JIS 規格品とする。
3. コンクリート強度 其の他は 特記仕様書による事。



FG1 FG2 配筋図 S=1:30

中央 端部

FG3 配筋図 S=1:30




会場

FG4 配筋図 S=1:30 有基礎R 配筋図 S=1:30

【参考図】

記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	基礎伏図 【参考図】		S=1/100 S=1/30	A-19				




1 階 柱 伏 図　S=1:30

2 階 柱 伏 図　S=1:30

3 階 柱 伏 図　S=1:30

柱 リスト	
$_1C_1$	H-200×200×8×12　CR-9% 全域
$_1C_2$	H-175×175×7.5×11　CR-9%　〃
$_2C_1$	H-200×200×8×12　CR-6% 全域
$_2C_2$	H-175×175×7.5×11　CR-6%　〃
$_3C_1$	H-175×175×7.5×11　CR-6% 全域
C_3	2C-100×50×20×3.2
C_4	C-200×75×25×3.2

注) 柱の位置は サッシ芯より 現場打ち部分 寸法の上 現場施工の事



2 階 梁 伏 図　S=1:100

3 階 梁 伏 図　S=1:100


小 屋 梁 伏 図　S=1:100

梁 リスト	
$_2G_1$	H-350×175×7×11
$_2G_2$	H-300×150×6.5×9
$_3G_1$	H-300×150×6.5×9
$_3G_2$	H-250×125×6×9
RG	H-250×125×6×9
2.2K	H-200×100×5.5×8
B_1	H-300×150×6.5×9
B_2	H-250×125×6×9
B_3	H-200×100×5.5×8
B_4	H-150×75×5×7


注) D.R は ワイヤデッキプレート @1.6% とする。

【参考図】


記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1　TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号　徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係 / 係長 / 課長補佐 / 課長	
						図面名	鉄骨図（1）　【参考図】		S=1/100	A - 20		




① 通り 軸 組 図 S=1:100　② 通り 軸 組 図 S=1:100　③ 通り 軸 組 図 S=1:100




Ⓐ,Ⓑ 通り 軸 組 図 S=1:100




小 梁 B_1 接合部




小 梁 B_2 接合部




小 梁 B_3 接合部




小 梁 B_4 接合部



壁
床筋かい仕口




壁
床筋かい仕口





小 梁
筋かい仕口


【参考図】


記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐 / 課長
						図面名	鉄骨図（2） 【参考図】		S=1/100	A－21			













A,B ラーメン詳細図 S=1:30


【参考図】

記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐 / 課長
						図面名	鉄骨軸組図（1） 【参考図】		S=1/30	A - 22			






正面パラペット部分 詳細図 S=1:30




③ 通り ラーメン 詳細図 S=1:30

【参考図】


記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐 / 課長
						図面名	鉄骨軸組図（2） 【参考図】		S=1/30	A－23			




記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳 廣 賢 一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	給排水衛生設備図		S=1/30	A－24	横山	澤田	亀山	松末




2階平面図




屋根伏図



組数は(松下BQ-6040b)




1階平面図



2階平面図

【参考図】


記事		段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	電気設備図（1）【参考図】			A－25				




2階平面図

	蛍光灯 1V 16×2灯用、1V 20×2灯用
	〃 1V 20×2灯用
	〃 1V 16×3灯用、1V 20×3灯用
	〃 1V 16×4灯用
	〃 1V 16×5灯用

※1. コンセントは(壁埋込)小形用を使う。2ヶ口
1ヶ口は計量器に使用



1階平面図



3階平面図

A FL.40W (FSSA-A01)	F FL.15W (HW-1601)	K IL.40W (LW-5611×3)	P IL.60W (LW:86499)
B FL.40W (FBSA-A01)	G IL.40W (LW-5611×3)	L FL.20W (HW-265)	Q IL.50W ダクトライトニコ D-514LMM
C FL.40W (FSRL-A01)	H FL.20W×5 (HA-1224)	M FCL.40W×3灯 (HD-7911)	R IL.60W LA-56418
D FL.20W (FSSL-201)	I FL.20W (HW-275)	N FL.40W×2 (NF.42760)	S IL.60W (LB-56882)
E FL.20W (FBF2-MP-201)	J FCL.20W (HA-2162)	O IL.60W (LB-56651)	

【参考図】

記事		DAN 段 建築設計事務所有限会社	〒781-0250 高知市瀬戸2-1-1 TEL&FAX 088-848-1286 高知県知事登録第831号 一級建築士 大臣登録第203220号 徳廣賢一	作成	承認	工事名	高知市消防団（旧）御畳瀬分団屯所解体工事		SCALE	図番	係	係長	課長補佐	課長
						図面名	電気設備図（2）【参考図】			A－26				